



三鈉實業有限公司  
SAN-NA INDUSTRIAL CO., LTD.

## ETS-670 安全资料表

物理及化学性质：可能腐蚀金属。

健康危害：腐蚀性.引起皮肤及眼睛灼伤.造成严重眼损伤.可能会对器官造成损害.可能造成呼吸道刺激.吞食有害.可能造成皮肤过敏。

环境危害：没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其水溶性，可能在环境中迁移。该产品具有水溶性，可能在水资源系统中扩散。

### 三、成分/组成信息

混合物：

| 危害物质之中英文名称。 | 浓度或浓度范围（成份百分比）。 | 案例号       |
|-------------|-----------------|-----------|
| 氯化铁。        | 15-25%          | 7705-08-0 |
| 硝酸          | 1-2%            | 7697-37-2 |
| 纯水。         | 73-84%          | 7732-18-5 |

### 四、急救措施

不同暴露途径急救方法：

吸入：1.移至空气新鲜的地方。2.如果不能呼吸给予人工呼吸。3.保持患者温暖及休息。

4.呼吸困难者应给予氧气。5.立即就医。

皮肤接触：1.立刻以温水缓和冲洗20~30分钟。2.如果刺激感持续到反复冲洗。3.冲水时脱去受污染的衣物、鞋子和皮饰品4.立刻就医。

眼睛接触：1.以大量清水冲洗20分钟以上。2.如起水泡或有刺激情形宜迅速就医。

食入：1.反复给患者喝下300-500ml水、牛乳以稀释胃中物质。2.切勿催吐。3.若患者自发性呕吐，让其身体向前倾以减低吸入肺部之危险，并漱口及反复给水。

### 四、急救措施

最重要症状及危害效应：严灼伤、头痛、呕心。

对急救人员之防护：未着防护设备人员不可进入，在安全区急救人员应穿着C级防护设备。

对医生之提示：患者吸入时，考虑给予氧气。避免洗胃及引发呕吐。

### 五、消防措施

适用灭火器：二氧化碳，化学干粉。。

灭火时可能遭遇之特殊危害：不可燃性，低温时蒸发出酸性气体，高温时分解出氯之气体。

特殊灭火程序：

1. 退至安全距离或受保护的地点灭火。

2. 隔离未着火物质且保护人员。


3. 喷水雾可将暴露火中的容器降温。

4. 可用水雾冲洗洩漏物远离火场或稀释成不可燃的混合物。

5.安全情况下将容器搬离火场先用大量水冷却容器及灭火。

6. 高温下会产生薰烟，未着防护设备人员不可进入。

消防人员之特殊防护装备：任何火灾时，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相当的压力下自给式呼吸器并穿上全身防护服。



### 六、泄漏应急处理

个人应注意事项：1. 在污染区尚未完全清理干净前，限制人员接近该区。2. 只许有受过训练人员清理。3. 禁止未穿防护设备人员进入。

环境注意事项：1. 避免与空气接触。2. 扑灭所有火源。3. 移开会与外泄物反应之化学品。

清理方法：1.不要碰触外泄物。2.外泄物防止直接流入下水道。3.用大量水冲洗外泄区。4.用砂、泥土或其他不与泄漏物反应之物质来围堵泄漏物。5.可用3%NaOH中和稀释。



#### 七、操作处置与储存

处置：1. 此物质具腐蚀性，需要工程控制及个人防护设备。2. 工作人员应当受训并告知此物质之危。险性及安全使用法。3. 未着防护设备的人避免接触此化学品。

储存：1. 避免火源。2. 保持存放区通风。3. 水平存放于10-40℃。4. 限量存储放，未拆封存储、时间330-365天、拆封后储存时间30天。5. 严禁与碱跟还原剂接触。

#### 八、接触控制/个体防护

工程控制：1. 一般稀释通风。2. 大量局部排气通风。3. 使用耐腐蚀通风材料。

##### 控制参数。

| 八小时日时量平均。<br>容许浓度。<br>TWA | 短时间时间平均值<br>容许浓度。<br>STEL | 最高容许。<br>浓度。<br>CEILING | 生物指标。<br>BELs |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| —                         | —                         | —                       | —             |

##### 个人防护设备：

呼吸防护：劳工局认可之呼吸具。

眼睛防护：护目镜或护面罩。

皮肤及身体防护：防渗手套、防护衣及工作靴。

卫生措施：1. 维持环境清洁。2. 工作厂所严禁吸烟饮食。3. 处理作业完成应彻底洗手。  
4. 经污染之衣物需洗净后方可再度使用或丢弃。

#### 九、理化特性

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 物质状态：液体。               | 形状：X。        |
| 颜 色：黄绿色到琥珀色。           | 气味：刺激性酸味。    |
| pH： 1 ± 1 （25℃）        | 沸点/沸点范围：229℃ |
| 分解温度：400℃              | 闪火点：不燃。      |
| 自燃温度：—。                | 测试方法：—。      |
| 挥发速率：—。                | 爆炸界线：—。      |
| 比重：1.066 ± 0.050 （25℃） | 溶解度：全溶于水。    |
| 蒸气压：0.9                | 蒸气密度：50 mmHg |

#### 十、稳定性和反应性

安定性：正常状况下安定。

特殊情况下可能危害反应：与强碱会刺激反应，引起喷溅或是放大量热。

应避免之状况：无。

应避免之物质：强碱、强还原剂、有机卤化物、氟化物、氰化物。

危险分解：无

#### 十一、毒理学信息

暴露途径：无。

症状：头痛、晕眩、恶心、呕吐、皮肤炎。

急毒性：1. 吸入：刺激鼻喉及肺及会灼伤食道。

2. 皮肤：造成皮肤灼伤及刺激。

3. 眼睛：雾滴会刺激眼睛，若未处理会伤害眼睛。

4. 食入：灼伤口、食道、胃。

慢毒性或长期毒性：灼伤、胃痛、呼吸困难、恶心心、腹痛。



#### 十二、生态学信息



三納實業有限公司  
SAN-NA INDUSTRIAL CO., LTD.

## ETS-670 安全资料表

生态毒性：1. 若直接排入土壤会吸潮而慢慢沥滤到土壤中。 2. 高浓度对水中生物有害。

持久性及降解性：—

半衰期(空气)：—

半衰期(水表面)：—

半衰期(地下水)：—

半衰期(土壤)：—

生物累积：—

土壤中之流动性：—。

其它不良效应：—。

### 十三、废弃处置：

废弃处置方法：

1. 参考相关法规做适当之处理。

2. 掩埋或交由合格的溶剂燃烧塔焚化。

3. 可用3%稀NaOH中和稀释后，必要时以消石灰或Na<sub>2</sub>S进行沉降，最后再排入废水处理场。

### 十四、运输信息

联合国编号：1760 ; segregation group - 1Acids。

联合国运输名称：腐蚀性液体，未另作规定的

运输危害分类：第8类腐蚀性物质（美国交通部）。

包装类：III。

海洋污染物(是/否)：否

特殊运送方法及注意事项：无特殊规定，不需张贴任何危害标示。


### 十五、法规信息

适用法规：

1. 职业安全卫生法。2. 危害性化学品标示及通识规则。3. 道路交通安全规则。4. 事业废弃物贮存清除处理方法及设施标准。5. 危害性化学品评估及分级管理办法。6. 职业安全卫生设施规则。7. 优先管理化学品指定及运作管理办法。

### 十六、其他信息

|       |                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参考文献。 | 1. CHEMWATCH 资料库,2015。<br>2. OHS MSDS 资料库,2015。<br>3. ECHA CHEM 网站之 REACH 注册资讯。<br>4. HSDB 资料库,2015。<br>5. 危害化学物质中文资料库,环保署。 |
| 制表单位。 | 名称：三纳实业有限公司 统一编号：56604018<br>地址：新竹市南大路 332 巷 9 号<br>电话：03-5208596                                                           |
| 制表人   | 王瑞文                                                                                                                         |
| 制表日期  | 2022/01/27                                                                                                                  |
| 到期日期  | 2024/01/26                                                                                                                  |
| 备注。   | 上述数据中符号"—"代表目前查无相关资料，"/" 代表此字段对此物质并不适用。                                                                                     |







三納實業有限公司  
SAN-NA INDUSTRIAL CO., LTD.

## ETS-670 安全资料表

“这些数据是根据我们目前的知识而提供，没有任何隐瞒或者有意的遗漏，我们保证它们的真实性。采购方应在此材料安全数据所指明的安全范围和安全条件下对材料进行使用。否则，销售方不承担赔偿责任。”







## 麦特隆特用化学品有限公司

## 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

## 1. 产品及制造商信息

产品名称: HE-08 蚀刻液

公司信息: 东莞麦特隆化学材料有限公司

地 址: 东莞市虎门镇东社区大石古

企业电话: 0769-8556580

应急电话: 0769-8556580

## 2. 成分/组成信息

| 成分    | 浓度范围   | CAS No.    |
|-------|--------|------------|
| 草酸    | 5-10%  | 144-62-7   |
| 硝酸    | 5-10%  | 7697-37-2  |
| 金属保护剂 | 5-10%  | 29385-43-1 |
| 表面活性剂 | 0.1-1% | 商业机密       |

## 3. 危害性概述

## GHS 危险性类别:

氧化性液体 类别 1

对皮肤的腐蚀刺激 类别 1

对眼有严重的损伤刺激 类别 1

金属腐蚀物 类别 1

急性危害水生环境 类别 3

## GHS 标签要素:



侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收。

健康危害: 接触其蒸气或烟雾, 引起眼结膜炎, 鼻及口腔粘膜有烧灼感, 鼻衄、齿龈出血、气管炎; 对中枢神经系统有麻醉作用; 对视神经和视网膜有特殊选择作用。

修订日期: 2022/3/24 版本: 1.1



# 麦特隆特用化学品有限公司

起病变；可致放射性酸中毒。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。

**环境危害：**对环境有危害，对水体可造成污染。

**燃爆危险：**易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。

## 4.急救措施

**眼睛：**立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

**皮肤：**立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。

**吸入：**迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。

**食入：**用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

## 5.消防措施

**危险性：**能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。

**灭火方法：**消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服，尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。

## 6.泄露应急处理

**控制/清理：**

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

## 7.操作处置与储存

**操作注意事项：**

密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。



## 麦特隆特用化学品有限公司

### 储存注意事项:

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类碱金属、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

### 8.接触控制/个人防护

局部通风： 必要

一般通风： 推荐，提供安全淋浴和洗眼设备。

口罩/面具防护： 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。

皮肤防护： 穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

### 9. 理化特征

|          |                             |       |        |
|----------|-----------------------------|-------|--------|
| 比重(20℃): | 0.98-1.08 g/cm <sup>3</sup> | 物理形态: | 液体     |
| 沸点:      | N/A                         | 颜色:   | 无色至淡黄色 |
| 凝固点/熔点:  | N/A                         | 气味:   | 具刺鼻味   |
| 粘度:      | N/A                         | pH:   | <3     |

### 10.稳定性和反应性

稳定性： 常温下稳定；

禁配物： 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物、酸类、酸酐、强氧化剂。

聚合危害： 不能发生

### 11. 毒理学信息

急性毒性： 无资料

皮肤刺激或腐蚀： 无资料

亚急性和慢性毒性： 无资料





## 麦特隆特用化学品有限公司

### 12. 生态学信息

生态毒理毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

其他危害：该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。

### 13. 废弃处置

废弃物性质：危险废弃物

废弃处置方法：无资料

废弃注意事项：处置前参阅国家和地方有关法规。

### 14. 运输信息

联合国危险货物编号（UN 号）：无资料

联合国危险性分类：8

包装类别：I 类包装

包装标志：腐蚀品

#### 运输注意事项：

起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

### 15. 法规信息

此 MSDS 内容遵循 OSHA 有害物信息标准 29 CFR 1910.1200.

中国 IECSC：表列核准

### 16. 其他信息

收集于此之信息基本正确，但不管是否出于本公司不予保证其准确性；收到本表者仍建议参照本身环境采用其适用之信息



修订日期:2022/3/24

版本: 1.1

附件15：噪声监测报告



福建创投环境检测有限公司

# 检 测 报 告

报告编号：CTHJ（2022）042502



项目名称：宸鸿科技（平潭）有限公司环境噪声监测  
委托单位：福州闽涵环保工程有限公司  
检测类型：委托检测  
报告日期：2022 年 4 月 28 日

地址：福建省福州市闽侯县上街镇学园路 2 号福州大学科技园 2 号科研楼（中领科技大厦）三层  
电话：0591-87898221 传真：0591-87898221 E-mail: fjcthjc@163.com 邮编：350108



## 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 171312050005

名称: 福建创投环境检测有限公司

地址: 福建省福州市闽侯县上街镇学園路2号福州大学科技园2号科研楼  
(中领科技大厦)三层

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由福建创投环境检测有限公司承担。

许可使用标志



171312050005

发证日期: 2017年1月10日

有效期至: 2023年

发证机关: 福建省质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。



## 福建创投环境检测有限公司

### 报告说明

1. 本报告未盖“检验检测专用章”及骑缝章无效;本报告无编制、审核、签发人签字无效。报告涂改、增删无效;不得部分复制报告,复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

2. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效;委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责,本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提,若委托方提供的信息(如生产工况、检测点位等)存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任。

3. 委托方自行送样的,检测数据仅对送检的样品负责,对送检样品的来源不负责,对委托方送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准,本报告不得用作商业广告。委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本公司不承担任何责任。任何对本报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造的行为都是违法的,将被依法追究责任。

5. 本公司保证检测的客观公证性,并对委托方的商业秘密履行保密义务。

6. 委托单位对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出,本公司将及时予以受理并反馈意见。无法保存、复现的样品,不予受理。

## 1.检测信息

|      |                                                                                  |                                         |                           |             |                      |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---|
| 委托方  | 名称                                                                               | 福州闽涵环保工程有限公司                            |                           |             |                      |   |
|      | 地址                                                                               | 福州市晋安区新店镇坂中路 6 号五四北泰禾广场 5 号楼 509-513 单元 |                           |             |                      |   |
|      | 联系人                                                                              | 韩琛                                      | 联系电话                      | 15759183521 | 邮 编                  | / |
|      | 委托项目                                                                             | 宸鸿科技（平潭）有限公司环境噪声监测                      |                           |             |                      |   |
| 检测内容 | 噪声                                                                               | 检测项目                                    | 厂界环境噪声（N1~N4）、环境噪声（N5~N7） |             |                      |   |
|      |                                                                                  | 检测点位                                    |                           |             |                      |   |
|      |                                                                                  | 样品来源                                    | 现场测试                      | 检测频次        | 昼夜各测 1 次（2 天）        |   |
|      |                                                                                  | 检测人员                                    | 郑锋 张浩                     | 检测日期        | 2022 年 4 月 25 日~26 日 |   |
| 备注   | 1、本报告只作为“宸鸿科技（平潭）有限公司环境噪声监测”检测依据！其他项目引用无效。<br>2、本报告中的检测项目、点位、频次均依据委托方提供的检测方案或文件。 |                                         |                           |             |                      |   |

## 2.检测依据

| 序 号 | 检测项目   | 检测方法                              | 检测仪器                                  |
|-----|--------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准<br>GB12348-2008    | 多功能声级计<br>AWA5688<br>声校准器<br>AWA6021A |
|     |        | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正<br>HJ 706-2014 |                                       |
| 2   | 环境噪声   | 声环境质量标准<br>GB 3096-2008           |                                       |

## 3.检测结果

| 检测日期               | 检测点位编号及位置                                                                                                                                             | 检测结果 Leq[dB(A)] |      | 结果评价 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
|                    |                                                                                                                                                       | 昼间              | 夜间   |      |
| 2022 年<br>4 月 25 日 | N1 宸鸿公司厂界南侧外 1 米                                                                                                                                      | 50.8            | 48.3 | 达标   |
|                    | N2 宸鸿公司厂界东侧外 1 米                                                                                                                                      | 51.3            | 48.7 | 达标   |
|                    | N3 宸鸿公司厂界北侧外 1 米                                                                                                                                      | 51.9            | 48.6 | 达标   |
|                    | N4 宸鸿公司厂界西侧外 1 米                                                                                                                                      | 51.5            | 49.3 | 达标   |
|                    | N5 平潭台湾创业园                                                                                                                                            | 51.7            | 48.5 | -    |
|                    | N6 正荣城                                                                                                                                                | 50.4            | 48.9 | -    |
|                    | N7 鼎新·两岸馨苑                                                                                                                                            | 49.8            | 48.3 | -    |
| 2022 年<br>4 月 26 日 | N1 宸鸿公司厂界南侧外 1 米                                                                                                                                      | 50.5            | 48.1 | 达标   |
|                    | N2 宸鸿公司厂界东侧外 1 米                                                                                                                                      | 51.1            | 48.8 | 达标   |
|                    | N3 宸鸿公司厂界北侧外 1 米                                                                                                                                      | 51.6            | 48.9 | 达标   |
|                    | N4 宸鸿公司厂界西侧外 1 米                                                                                                                                      | 51.7            | 49.2 | 达标   |
|                    | N5 平潭台湾创业园                                                                                                                                            | 51.3            | 48.8 | -    |
|                    | N6 正荣城                                                                                                                                                | 50.2            | 48.6 | -    |
|                    | N7 鼎新·两岸馨苑                                                                                                                                            | 49.5            | 48.4 | -    |
| 备注                 | 1、N1~N4 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 中 3 类噪声限值(即昼间 LAeq 值≤65dB; 夜间 LAeq 值≤55dB);<br>2、依据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》HJ 706-2014, N1~N4 噪声测量值不进行背景噪声的测量及修正。 |                 |      |      |

#### 4.检测说明

##### 4.1 检测工况见报告附件

##### 4.2 检测期间气象参数

| 检测日期     | 天气情况 | 温度℃   | 湿度%   | 大气压 KPa     | 风速 m/s  | 风向  |
|----------|------|-------|-------|-------------|---------|-----|
| 4 月 25 日 | 晴    | 22~31 | 46~58 | 100.5~100.8 | 1.3~3.7 | 西南风 |
| 4 月 26 日 | 晴    | 20~28 | 48~63 | 100.7~101.0 | 1.5~3.5 | 西南风 |

##### 4.3 检测点位示意图



以下空白

编制: 蒋丽娅 审核: 陈香琴 签发: 杨来 签发日期: 2022.4.28



## 报告附件

## 工况记录表

|           |                    |    |      |              |
|-----------|--------------------|----|------|--------------|
| 受检单位      | 宸鸿科技(平潭)有限公司       |    |      |              |
| 项目名称      | 宸鸿科技(平潭)有限公司环境噪声监测 |    |      |              |
| 受检单位地址    | 平潭综合实验区北厝镇如意东路1号   |    |      |              |
| 检测内容      | 厂界噪声               |    |      |              |
| 检测日期      | 2022年4月25日         |    |      |              |
| 日生产时间及时间段 | 24 h/d             |    |      |              |
| 主要设备名称    | 数量                 | 单位 | 开启数量 | 主要设备开启时间段    |
| 冷却塔       | 14                 | 台  | 4    | 0:00 ~ 23:59 |
| 冰水系统      | 7                  | 台  | 1    | 0:00 ~ 23:59 |
| 风机        | 26                 | 台  | 12   | 0:00 ~ 23:59 |
|           |                    |    |      |              |
|           |                    |    |      |              |
|           |                    |    |      |              |
|           |                    |    |      |              |
|           |                    |    |      |              |

受检单位(盖章):

2022年4月27日



2022.4.27

工况记录表

|           |                    |    |      |              |
|-----------|--------------------|----|------|--------------|
| 受检单位      | 宸鸿科技(平潭)有限公司       |    |      |              |
| 项目名称      | 宸鸿科技(平潭)有限公司环境噪声监测 |    |      |              |
| 受检单位地址    | 平潭综合实验区北厝镇如意东路1号   |    |      |              |
| 检测内容      | 厂界噪声               |    |      |              |
| 检测日期      | 2022年4月26日         |    |      |              |
| 日生产时间及时间段 | 24 h/d             |    |      |              |
| 主要设备名称    | 数量                 | 单位 | 开启数量 | 主要设备开启时间段    |
| 冷却塔       | 14                 | 台  | 4    | 0:00 ~ 23:59 |
| 冰水系统      | 7                  | 台  | 1    | 0:00 ~ 23:59 |
| 风机        | 26                 | 台  | 12   | 0:00 ~ 23:59 |
|           |                    |    |      |              |
|           |                    |    |      |              |
|           |                    |    |      |              |
|           |                    |    |      |              |

受检单位(盖章):

2022年4月27日



附件16：公开建设项目环评信息情况的说明报告

关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我单位已按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）及建设项目环境影响评价的相关规定，通过福建环保网（链接：<https://www.fjhb.org/huanping/quanben/12607.html>）公开建设项目环评文件等信息，具体见下图：



福建环保网  
www.fjhb.org

请输入公司名称、项目名称等关键词

搜索

环评公示▼ 验收公示▼ 其他公示▼ 环评报告▼

个人中心 (12) | 退出

首页 > 环评公示 > 全本公示

### 宸鸿科技（平潭）有限公司IAI OGS铜银制程环境影响报告表全本公示

日期：2022-05-19 16:54:54 作者：厦市 访问量：32 收藏

宸鸿科技（平潭）有限公司委托福州闽越环保工程有限公司编制的《宸鸿科技（平潭）有限公司IAI OGS铜银制程环境影响报告表》已完成，即将报送生态环境主管部门审批。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等规定，现向公众公开下列信息，并公开本项目环评报告表全文：

（一）项目概况

项目名称：宸鸿科技（平潭）有限公司IAI OGS铜银制程

建设地点：平潭综合实验区金井镇如意路1号

建设性质：技术改造

建筑面积：利用现有厂房进行技改，不新增占地，不新建厂房

生产规模：新增（IAI OGS）产能约9万片/年，现有（ITO OGS）产能约9万片/年（现状产量11万片/年），技改后全厂产量约18万片/年（未超原审环评规模6万片/年）。

总投资：新增总投资2000万元，新增环保投资700万元，全厂总投资26.11亿元，其中环保投资共计8670万元

（二）建设单位：宸鸿科技（平潭）有限公司

联系人：董工

联系电话：18305893667

（三）环境影响评价工作程序和主要内容

环评影响评价工作通过现场调查、监测、资料收集等手段取得环评工作所需基础资料，分析建设项目对环境的影响情况等，提出相应的防治、减缓、保护措施，预测其环境影响程度和范围，结合环保法律法规、当地规划、公众参与等从环保角度对项目建设的工艺可行性、环境影响的可接受程度以及选址合理性给予评价。

（四）征求公众意见的主要事项：征求公众对本项目选址以及环境保护方面的意见和建议。

（五）公众提出意见的主要方式：公众可在本公告发布之日起10日内，与我公司就承担评价工作的单位联系，提出自己的意见和建议。

宸鸿科技（平潭）有限公司  
2022年5月19日

附件下载

公示稿——宸鸿科技（平潭）有限公司IAI OGS铜银制程.pdf

宸鸿科技（平潭）有限公司  
2022年5月19日

附件17：污水站污泥鉴别报告及备案表

## 固体废物危险特性鉴别报告备案表

编号：3501282019001

|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 单位名称  | 宸鸿科技（平潭）有限公司                                                                                                                                                                                                                                      | 机构代码 | 06226336-7        |
| 法定代表人 | 江朝瑞                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话 | 0591-88688888     |
| 联系人   | 周俊佑                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话 | 15080311041       |
| 传 真   | 0591-88688888                                                                                                                                                                                                                                     | 电子邮箱 | Neil.Chou@tpk.com |
| 地址    | 平潭综合实验区港口经贸区吉钓港组团<br>N: 25° 28' 42.71" E: 119° 43' 12.10"                                                                                                                                                                                         |      |                   |
| 报告名称  | 《宸鸿科技（平潭）有限公司污泥危险特性鉴别报告》                                                                                                                                                                                                                          |      |                   |
| 备案意见  | <p>该单位的《宸鸿科技（平潭）有限公司污泥危险特性鉴别报告》文件已于2019年12月27日收讫，予以备案。</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           备案受理部门（公章）<br/>           2019年12月30日         </p> |      |                   |



宸鴻科技（平潭）有限公司

I  
污泥危險特性鑒別報告

中国科学院城市环境研究所分析测试中心

2019 年 12 月

| 检测元素                           | 检测结果   | 标准要求范围     | 单位    |
|--------------------------------|--------|------------|-------|
| Nb                             | 22.3   | 23±3       | mg/kg |
| Mo                             | 4.92   | 4.6±0.4    | mg/kg |
| Ag                             | 4.43   | 4.4±0.4    | mg/kg |
| Sn                             | 15.16  | 18±3       | mg/kg |
| Sb                             | 34.2   | 35±5       | mg/kg |
| Cs                             | 16.02  | 15±1       | mg/kg |
| Ba                             | 297.56 | 296±26     | mg/kg |
| La                             | 36.61  | 36±4       | mg/kg |
| Ce                             | 93     | 91±10      | mg/kg |
| Nd                             | 24.19  | 24±2       | mg/kg |
| Yb                             | 3.5    | 2.8±0.4    | mg/kg |
| Hf                             | 7.68   | 8.1±1.7    | mg/kg |
| Ta                             | 2.17   | 1.8±0.3    | mg/kg |
| W                              | 34.37  | 34±2       | mg/kg |
| Tl                             | 1.47   | 1.6±0.3    | mg/kg |
| Pb                             | 547.45 | 552±29     | mg/kg |
| Bi                             | 38.13  | 41±4       | mg/kg |
| Th                             | 20.19  | 23±2       | mg/kg |
| U                              | 6.9    | 6.5±0.7    | mg/kg |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 12.932 | 12.62±0.18 | %     |
| MgO                            | 0.595  | 0.61±0.06  | %     |
| CaO                            | 0.092  | (0.10)     | %     |
| Na <sub>2</sub> O              | 0.12   | 0.12±0.02  | %     |

#### 10. 鉴别结论

对照《国家危险废物名录》，宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏、幕生产项目废水处理系统经浓缩、压滤脱水后的污泥不在《国家危险废物名录》（2016年）之内。根据环保部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）的要求，污泥虽未列入《国家危险废物名录》但应进行危险废物鉴别。

宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目主体工程包括厂区A、厂区B、厂区C，其中厂区A和厂区B的生产工艺从原材玻



璃清洗1到清洗7阶段，产品为触屏面板半成品；厂区C已建成，生产工艺从贴保护膜到最后的触控屏幕生成，由于市场原因厂区C未投入使用。此外，区A、厂区B的产量只有设计产量的10%，未启用高浓度废水处理系统。因此，本次宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目污水处理站污泥危废鉴别针对的是厂区A、厂区B生产工艺产生低浓度废水产的污泥，其他生产情况产生的污泥不在此次鉴别范围中。

根据危险废物鉴别技术规范和相应的鉴别标准，在现有工艺及生产规模稳定生产基础上，本次危废鉴别采集项目污水处理站污泥样品13个，通过腐蚀性、浸出毒性鉴别、毒性物质含量和急性毒性初筛的鉴别，根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）

（2020年1月1日废止），对鉴别的污泥进行判定，该公司污泥不具有危险废物相应危险特性，不属于危险废物。若根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019）（2020年1月1日执行），对鉴别的污泥进行判定，该公司污泥不具有危险废物相应危险特性，也不属于危险废物。

本鉴定结论仅适用于宸鸿科技（平潭）有限公司委托起始即2018年12月，本报告中确认的正常生产工艺及生产规模，污水处理工艺，即项目原辅材料、进水水质、废水处理运行工况稳定，所采集的污泥样本。若生产工艺变化、生产原辅材料变化、生产规模变化、污水处理工艺发生变化和高浓度废水处理系统投入以及厂区C投入运营，则需要重新进行污水处理站污泥危废鉴别。

附件 18 祥达光学公司废水监测报告



# 检 测 报 告



证书编号: 18131205M001  
有效期至: 2024 年 2 月 4 日

报告编号: HAJC21032906 (共 5 页)

委托单位: 祥达光学(厦门)有限公司、宸美(厦门)光电有限公司

地 址: 厦门市翔安火炬高新产业区民安大道 996 号

联 系 人: 吴樟泉

联系电话: 18659290375

项目名称: 祥达光学(厦门)有限公司、宸美(厦门)光电有限公司

项目地址: 厦门市翔安火炬高新产业区民安大道 996 号

样品类别: 废水



福建省环安检测评价有限公司

Fujian HuanAn Environmental Assessment and Testing Co., Ltd.







报告编号: HAJC21032906

## 声 明

1. 本报告无“福建省环安检测评价有限公司检验检测专用章”无效。
2. 本报告不得涂改、增删, 否则视为无效。
3. 本报告只对采样/送检样品的检测结果负责。
4. 未经本机构批准, 不得复制(全文复制除外)报告或证书。
5. 对本报告若有疑义, 请在收到报告起十五日内与本公司联系。

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 项目名称: 祥达光学(厦门)有限公司、宸美(厦门)光电有限公司 |                |
| 采样人员: 李旭、张凯                     |                |
| 分析人员: 钟艳芳、陈丽雅、谢霞、温春英、罗淑莲        |                |
| 编制人: 钟艳芳                        | 复核人: 曾主        |
| 签发人: 钟艳芳                        | 日期: 2021. 4. 9 |

第 2 页 共 5 页

## 1 检测依据

| 依据<br>类别 | 检测项目    | 检测方法                                | 检出限                 |
|----------|---------|-------------------------------------|---------------------|
| 废水       | pH      | GB 6920-1986 水质 pH 值的测定 玻璃电极法       | 0.01(无量纲)           |
|          | 悬浮物     | GB 11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法           | 4mg/L<br>(100mL 水样) |
|          | 化学需氧量   | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法       | 4mg/L               |
|          | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法    | 0.5mg/L             |
|          | 氨氮      | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法      | 0.025mg/L           |
|          | 总磷      | GB 11893-89 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法       | 0.01mg/L            |
|          | 总氮      | HJ636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05mg/L            |
|          | 氟化物     | GB 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法      | 0.05mg/L            |
|          | 铜       | GB 7475-87 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法  | 0.05mg/L            |
|          | 银       | GB11907-1989 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法    | 0.03mg/L            |



## 2 检测结果

### 2.1 废水

| 检测项目                                                                                           | 结果   | 样品状态：正常、能测 |            |       |                                  |                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-------|----------------------------------|------------------|------|
|                                                                                                |      | 点位名称       |            |       | WS-606102 祥达二期废水站总排放口<br>(点位：★1) |                  |      |
|                                                                                                |      | 采样日期       | 2021.04.02 |       | 分析日期                             | 2021.04.02~04.07 |      |
|                                                                                                |      | 单位         | 采样频次       |       |                                  | 平均值              | 标准限值 |
|                                                                                                |      | 第一次        | 第二次        | 第三次   |                                  |                  |      |
| pH                                                                                             | 无量纲  | 7.60       | 7.52       | 7.55  | -                                | 6-9              |      |
| 悬浮物                                                                                            | mg/L | 14         | 14         | 13    | 14                               | 400              |      |
| 化学需氧量                                                                                          | mg/L | 7          | 9          | 9     | 8                                | 500              |      |
| 五日生化需氧量                                                                                        | mg/L | 4.2        | 5.2        | 4.4   | 4.6                              | 300              |      |
| 氨氮                                                                                             | mg/L | 1.60       | 1.47       | 1.56  | 1.54                             | 45               |      |
| 总磷                                                                                             | mg/L | 0.32       | 0.32       | 0.34  | 0.33                             | 8                |      |
| 总氮                                                                                             | mg/L | 4.96       | 4.23       | 4.48  | 4.56                             | 70               |      |
| 氟化物                                                                                            | mg/L | 1.98       | 2.17       | 2.10  | 2.08                             | 20               |      |
| 铜                                                                                              | mg/L | <0.05      | <0.05      | <0.05 | <0.05                            | 2.0              |      |
| 钼                                                                                              | mg/L | <0.03      | <0.03      | <0.03 | <0.03                            | 0.5              |      |
| 备注：                                                                                            |      |            |            |       |                                  |                  |      |
| 标准限值参考 GB8979-1996 污水综合排放标准表 1、表 4 三级标准，其中氨氮、总磷、总氮标准限值参考 GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准表 1 B 级。 |      |            |            |       |                                  |                  |      |



### 3 采样点位示意图



### 4 报告说明

| 序号 | 说明内容                                        |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | “<”表示检测结果低于检出限,低于检出限值的数据以检出限值的 1/2 代入平均值计算。 |
| 2  | “-”表示无须计算结果。                                |
| 3  | 由于委托方保密性质不允许外方人员携带手机入场,本报告没有附现场采样照片。        |
| 4  | 报告中所附限值标准均由委托方提供,仅供参考。                      |

\*\*\*报告结束\*\*\*





报告编号(Report ID): OOB5312E58066555Za

# 检测报告

(Testing Report)

委托单位  
(Applicant)

祥达光学(厦门)有限公司、  
宸美(厦门)光电有限公司

受测单位  
(Tested Unit)

祥达光学(厦门)有限公司、  
宸美(厦门)光电有限公司

签发日期  
(Issued Date)

2020年08月24日



## 检测结果

报告编号: QOB5312E58066555Za

第 1 页, 共 2 页

|      |                           |              |                       |
|------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| 委托单位 | 祥达光学(厦门)有限公司、宸美(厦门)光电有限公司 |              |                       |
| 受托单位 | 祥达光学(厦门)有限公司、宸美(厦门)光电有限公司 |              |                       |
| 受测地址 | 厦门市翔安区民安大道 996 号          |              |                       |
| 采样日期 | 2020.05.09                | 检测日期         | 2020.05.09-2020.05.19 |
| 样品编号 | E58066555-E58067555       | 样品名称         | 工业废水                  |
| 采样位置 | 见结果处                      | 采样方式         | 瞬时采样                  |
| 检测依据 | 详见附表                      |              |                       |
| 检测项目 | 检测结果                      |              | 单位                    |
|      | 一期废水站银处理系统进口              | 一期废水站银处理系统出口 |                       |
| 银    | 0.04                      | 0.03         | mg/L                  |

附表: 分析方法、仪器及方法来源、最低检出浓度

| 项目名称 | 分析方法        | 仪器        | 方法来源          | 最低检测浓度    |
|------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 银    | 火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收光谱仪 | GB 11907-1989 | 0.03 mg/L |

Hotline 400-819-5688  
www.ponytest.com

厦门谱尼测试有限公司

公司地址: 厦门市海沧区生物医药产业园 19 号 3-4 层(蓝湾工业园 4 号楼 3-4 层)  
检测地址: 厦门市海沧区生物医药产业园 19 号 3-4 层(蓝湾工业园 4 号楼 3-4 层)

电话: 0592-5568044  
传真: 0592-5568058





## 附件 19 污泥委托处理协议

### 污泥处理服务合同

合同号: KTSW-CG-200194 合同签订地: 长沙市长沙县经开区

甲方: 湖南航天凯天水务有限公司(本项目污水处理设施运营商)

地址: 湖南长沙经济开发区楠竹园路 59 号

电话: 0731-84023935

传真:

乙方: 福州久胜环境工程有限公司

地址: 福州市仓山区盘屿路 850 号钱隆奥体城 7 栋 726 室

电话: 18006909850

传真:

甲乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就平潭污水处理厂污泥运输作业事宜,达成如下协议:

#### 第一条 合同内容

甲方委托乙方对其污泥进行无害化堆肥综合利用。乙方必须依据法律规范进行安全处置,该污泥只可运回苗圃场内将污泥进行二次加工成绿化用花泥、肥料,不允许用于瓜果蔬菜等食用类植株的堆肥或其他用途。乙方根据甲方提供的污泥资料(种类、数量、说明)提出相应的处理方案,经乙方确认后作为合同必备附件并严格按照方案执行。

乙方须将其有效营业执照等相关证照提供给甲方,以证明其资质。乙并须将上述文件之影印本经甲方核对后留存于甲方。若乙方提供之文件存在不实之处,甲方由此遭受任何第三方索赔或者有权机关的处罚,乙方应承担全部责任。

在合同签订后乙方必须保证所做的污泥处置方式是合法、有效,决不造成二次污染,届时所提供的合法证明必须包括:提供合法的营业执照、经营场所证明、运输商的资质证明。

乙方若无法自行处置甲方之污泥而须移转第三人处置的,移转前,乙方须以书面通知甲方。乙方应提供第三人有合法综合利用污泥的能力并提供资质证明,并经甲方同意后方可执行。若该第三人无资质或资质不合格,乙方就该第三人之行为承担连带责任。

甲方指定 兰张鑫 为甲方工作联系人(联系方式: 15606093385),负责通知乙方收取工业污泥、核实种类和数量,并负责结算。

乙方指定 薛云华 为乙方工作联系人(联系方式: 15959059916),负责与甲方的联络协调工作。

#### 第二条 合同期限

自 2020 年 07 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日;若一方提出异议合同即行终止,重新商议后再签订相关合同。

#### 第三条 污泥处理方式及运输起止地

处理方式: 填埋;

起始地: 平潭污水处理厂;



到达地：福州市红庙岭综合处理场；

#### 第四条 运输车辆

乙方提供自卸式工程运输车辆：1 辆，车辆需配备防尘、防抛撒装置。由甲方予以确认。

#### 第五条 运费结算

运费按下列方式结算：

按 320 元/吨据实计算；

3. 因本合同污泥运输过程中所产生的税、费(含车辆的一切费用)、市区通行证等,由乙方承担。甲方在支付运费前,乙方应开具相应的 6%的增值税专用发票。

4. 如为甲方付款给乙方,乙方了解并接受:甲方的财务付款日为每月 10 日或 25 日(遇节假日或甲方休息日则相应顺延至下一工作日),甲于约定的全部付款条件成就后最近的一个付款日向乙方支付相应的款项。

5. 双方每月结算一次,每月初乙方应与甲方进行对账,并于对账完毕后三天内开出 6%增值税专用发票,甲方审核无误后,应将款项支付至乙方公司账户。

6. 乙方指定银行账户资料如下:

公司名称: 福州久胜环境工程有限公司

税号: 91350104MA3464XC8G

公司账号: 13130301040008026

开户行及银行行号: 中国农业银行福州城门支行

#### 第六条 运输质量与安全

1. 乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、运输起止地和运输数量并按指定路线完成运输任务。

2. 乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负全责。

3. 乙方按双方约定或甲方通知时间,自备符合约定的运输车辆和装卸人员至收运甲方指定地点收集甲方污泥,污泥出厂时,双方对数量、种类进行确认,以便跟踪管理及结算。

4. 乙方按国家有关规定,对甲方的工业污泥进行安全无害化处置综合利用,必要时候,甲方可对乙方进行监督和指导。

5. 乙方人员及车辆进入甲方厂区,需遵守甲方厂区规定进行作业。在运输过程中不得沿途丢弃、遗撒污泥。若有此情形发生,乙方人员须立即清理,并承担此情形可能导致的一切后果。

6. 乙方每次收取污泥后,应负责恢复废料区之清洁。甲方提供的污泥包装袋若需回收重复利用,乙方应配合爱护并协助收集。

#### 第七条 燃油供应

乙方运输车辆所需燃油由乙方承担。

#### 第八条 运输管理

1. 乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守交通规则,积极维护交通秩序,保证运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

## 补充协议

合同编号: KTSW-CG-20019401

甲方: 湖南航天凯天水务有限公司

乙方: 福州久胜环境工程有限公司

鉴于甲、乙双方于【2020】年【07】月【01】日签订了《污泥处理服务合同》【合同编号: KTSW-CG-200194】(以下简称“原合同”), 现甲、乙双方经友好协商, 达成补充协议如下:

原合同条款约定: 有效期限自 2020 年 07 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日, 做如下变更: 合同有效期限自 2020 年 07 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

本协议为原合同之补充协议, 本协议未尽事宜仍依原合同执行。甲乙双方应全部履行本协议与原合同的有关条款, 本协议和原合同不一致的, 以本协议为准。

本协议壹式五份, 甲方执三份, 乙方执两份, 具有同等法律效力。

本协议自甲乙双方盖章后生效。

(以下无正文)

甲方: 湖南航天凯天水务有限公司 乙方: 福州久胜环境工程有限公司

(盖章)

(盖章)

法人或授权代表签字: \_\_\_\_\_ 法人或授权代表签字: 林基

签署日期: 2021 年 01 月 01 日



## 附件 20 废品物料回收协议

合同编号: TPKP20210060

### 废品物料回收协议

委托方: 宸鸿科技(平潭)有限公司

回收方: 厦门汇收再生资源回收有限公司

经双方协商,本着友好睦邻的原则,就回收方向委托方收购废品物料和废品物料清理事宜达成以下协议,双方共同遵守。

#### 一、 废品物料回收

- 1、委托方授权回收方收购委托方之废品物料,但需具有特殊资质厂家处理和委托方授权其他方处置的废品物料除外,委托方有权选择是否将废品物料交由回收方处理。
- 2、回收方收购之废品物料位于委托方 厂区北侧垃圾站 (泔水除外),具体回收内容如下:

| 定义    | 具体回收内容                                    | 备注                                   |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 生活垃圾  | 生活垃圾                                      | 泔水除外                                 |
| 产品边角料 | 产品边角料                                     | 进口保税料件的边角料除外                         |
| 一般废弃物 | 废弃纸皮、塑料、泡沫、栈板、木材;<br>以及不可再利用之橡胶手套、无尘布、无尘服 | 无                                    |
| 装修废弃物 | 不可再利用的材料(含产线改造)                           | 不含不可再利用之设备、<br>机器等可以由生产厂家回<br>收维修的物料 |

- 3、回收方应了解委托方为了成本控制的需要,对于可再次利用的脆盘包装物等物品,委托方自行选择回收的,回收方应给予配合委托方的作业。对于损坏不可利用的,委托方将丢弃至垃圾站,交由回收方处理。
- 4、对于委托方选择自行回收的物品,委托方有权选择按自己公司内部流程进行处理,回收方不得干预,但回收方有参与竞标的资格。
- 5、回收方须将其有效营业执照、经营许可证及相关废品物料回收资质证明提供给委托方,以证明其资质。回收方并须将上述文件之影印本经回收方核对后留存于委托方处。若回收方提供之文件存在不实之处,导致委托方遭受任何第三方之索偿或有权机关处罚,由回收方承担全部责任。
- 6、回收方应在委托方指定地点,于每天(包括节假日在内)至少一次进行废品物料





清运工作,具体清运时间为:上午六点整至下午六点整;每日废品物料必须及时清理,并保持废品物料场所整齐、干净、卫生,委托方将视情况派人进行监督。若有特殊情况,委托方可提前通知回收方前往收取废品物料,回收方应予以积极配合。

- 7、回收方人员或其聘请之第三方进入委托方时,必须遵守委托方的安全、保安、卫生等规章制度;讲文明、讲礼貌,全面配合委托方厂内的要求作业,并在委托方指定的地点进行作业。回收方在作业过程中不得沿途丢弃、遗撒废品物料。若有此情形发生,回收方须立即清理,并承担此情形可能导致的一切后果。
- 8、回收方应严守安全作业规定,并采取劳动保护措施,负责回收方人员的人身安全责任。回收方人员的意外伤亡和工伤或回收方人员导致的第三人的人身或财产损失等均由回收方负完全的法律赔偿责任,委托方概不负责。
- 9、回收方负责把废品物料清运出委托方厂区。回收方运输的车辆必须车况良好,采取符合安全、环保标准的相关措施,适于运输废品物料。废品物料出厂时,双方对数量、种类进行确认,以便跟踪管理及结算。
- 10、废品物料出厂之后,其保管责任及风险由回收方承担。
- 11、回收方将自带处理废品物料过程中所需要的任何工具,经委托方确认后,方可带入回收方工作区域。

## 二、 废品物料回收费用及付款方式

1. 依据废品物料回收情况,双方确认,回收方提供免费回收服务,不得向委托方收取生活垃圾等没有价值垃圾的垃圾处理费用/运输费用等;同时,委托方同意,对于纸皮、塑料等有价值的废弃物,回收方无需支付收购费用。
2. 双方确认,有价值的废弃物回收量若比合同签订时增加百分之二十及以上,则回收方应该支付收购费用,双方可就调整事项另行签订补充协议。
3. 应环境卫生管理部门之管理需求,产生之管理费用依实际发生额由回收方全额承担,且发票抬头须为“宸鸿科技(平潭)有限公司”。回收方必须足额及时缴交,否则回收方应支付委托方叁万元的违约金,若因此给委托方造成损失,回收方还应赔偿委托方的一切损失。

## 三、 违约责任



合同编号: TPKP20210060



1. 回收方或者回收方雇用的第三人违反本协议约定或法律法规规定进行垃圾运载、倾倒,或者运载、垃圾倾倒或其它行为给第三人造成损失,由此所遭受的任何第三方的索偿或有权机关的处罚,回收方应承担全部责任,如由此造成的委托方的任何损失(包括商誉损失),回收方应承担赔偿责任。
2. 回收方违反本协议之约定造成委托方之生产困扰,应承担如下违约责任:
  - (1) 回收方迟延清运的行为或者其他违约行为但尚未造成委托方生产困难或其他损失的,每发现一次,委托方有权收取回收方 300 元的违约金,若该违约金无法弥补委托方之损失者,回收方仍须予以补足;
  - (2) 回收方有上述(1)所指行为三次(含三次)或者回收方之违约行为造成委托方较大损失的,委托方有权解除本协议。回收方须向委托方支付至 1000 元违约金,若该违约金无法弥补委托方之损失者,回收方仍须予以补足。
3. 因回收方违约,委托方选择解除合同,或回收方要求解除合同的,回收方必须在委托方找到新的收购商之后才能终止本合同的履行,以保证委托方不出现断档。否则,回收方应承担违约金人民币叁万元,并承担由此给委托方造成的经营损失。
4. 任何一方无正当理由,单方解除该合同,均应承担违约金人民币叁万元。

#### 四、 协议效力及履约期

本协议一式叁份,委托方执贰份、回收方执壹份,同具法律效力。

本协议履约期限自 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止。

- 五、 本协议签订着重敦亲睦邻,双方本着互信、互助、互谅的精神长远合作。若因本协议产生纠纷,双方应友好协商解决,若解决不成,双方同意提请合同签订地法院诉讼解决。

回收方:

代表人:

联系电话:



13859928555

委托方:

代表人:

联系电话:



本协议于 2021 年 9 月 20 日签订于福建省厦门火炬高新区信息光电园坂尚路 199 号。

## 附件 21 空桶回收协议



### 供应商化学品空桶回收协议

编号 TPKP20190089

甲方：宸鸿科技（平潭）有限公司

地址：福建省平潭县北厝镇如意东路一号

乙方：惠州达诚微电子材料有限公司

地址：广东省惠州市惠阳区良井镇国龙管理区麦科特科技工业园维修车间西面

根据国家相关法律法规和环境保护的相关规定，甲乙双方本着“综合利用，变废为宝”的原则，避免对环境造成二次污染，现就甲方向乙方购买的化学品，在甲方使用完毕后的旧包装桶，乙方无偿回收再利用，特制定如下协议：

#### 一、协议期限：

- 1、本协议起始日期：2019 年 9 月 16 日起；
- 2、本协议终止日期：与甲乙双方签订的编号为 1202D021900113 的《采购协议》终止日期一致。

#### 二、甲方职责：

- 3、甲方将乙方原化学品使用后的空桶，进行分类放置和保管；
- 4、放置中严格按照环保相关要求，进行管理。

#### 三、乙方职责：

- 5、在合同有效期内，乙方在接到甲方通知后三个工作日内自备运输车辆、装卸押运人员、司机等对甲方的化学品空桶进行回收。乙方运输的车辆必须车况良好，采取符合法定、安全、环保标准的相关措施。
- 6、乙方自备运输车辆及司机，负责化学品空桶的运输，到甲方收取空桶时，应当在甲方厂区内文明作业，并遵守甲方的相关环境以及安全管理规定，保证不影响甲方正常生产经营活动。
- 7、乙方按甲方通知时间自备符合约定之运输车辆和装卸人员至甲方指定地点收集空桶，废物出厂时，双方对数量、种类进行确认。以便甲方进行跟踪、监督和指导。
- 8、乙方运输化学品空桶时，应事先采取预防措施，防止运输过程中发生泄漏等污染环境；甲方交付乙方的化学品空桶一旦运离甲方厂区，其风险或后果均由乙方承担，与甲方无关。







9、乙方若无法自行回收甲方之化学品空桶而须移转第三人回收的，移转前，乙方须以书面通知甲方并征得甲方书面同意。若因第三方回收产生任何环境污染或其他纠纷，与甲方无涉，乙方就该第三人之行为承担连带责任。

10、乙方在运输过程中不得沿途丢弃、遗撒化学品空桶。若有此情形发生，乙方人员须立即清理，并承担此情形可能导致的一切后果。

11、乙方每次收取空桶后，应负责恢复收集区之清洁。

12、乙方承诺对回收的化学品空桶原用途利用。

13、乙方应对任何从甲方得知的，包括但不限于委托方化学品情况、价格、处理流程、工艺流程、技术资料、经验和数据，承担保密责任。在没有委托方的书面同意下，不得向第三人公开。若因违反保密责任给甲方造成损失的，应予以赔偿。

#### 四、违约责任

14、乙方回收化学品空桶后，未按化学品空桶的原用途利用的，甲方有权提前解除合同，造成甲方损失由乙方承担。

15、任何乙方人员或者乙方雇佣的第三人在甲方厂区作业过程中给甲方造成损失的，乙方均应承担相应赔偿责任。

16、合同双方在本合同履行过程中不得以任何名义向合同对方的有关工作人员赠送钱财、物品或输送利益。

#### 五、其他：

17、本协议经甲乙双方签字确认后生效，一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

18、双方因本协议产生争议应友好协商解决，协商不成，由甲方所在地法院管辖。

甲方（单位盖章）：

代表（签字）：

日期：



乙方（单位盖章）：

代表（签字）：刘国胜

日期：2019.9.20



## 附件 22 专家评审意见

### 宸鸿科技（平潭）有限公司IAI OGS铜银制程项目环境影响报告表

#### 技术审查会评审意见

2022 年 06 月 08 日，福州闽涵环保工程有限公司邀请 3 位专家，对《宸鸿科技（平潭）有限公司IAI OGS铜银制程项目环境影响报告表》进行函审，经汇总，形成如下评审意见：

#### 一、工程概况

宸鸿科技（平潭）有限公司 IAI OGS 铜银制程项目是在福建省平潭综合实验区金井湾如意东路 1 号现有的宸鸿科技（平潭）有限公司内进行技术改造，主要建设内容包括：拟将①原有 1 条 ITO 镀膜线改为 IAI 镀膜线，②原有 1 条铝镀膜线改为铜镀膜线，③原有 2 条蚀刻剥膜线改为银蚀刻剥膜线、铜蚀刻剥膜线。其他生产设备均依托现有。经改造后，预计触控屏幕（ITO OGS）生产规模从 11 万片/年降至 9 万片/年，新增触控屏幕（IAI OGS）生产规模 9 万片/年，总生产规模 18 万片/年。

项目所在地为《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）的金井产业提升区，规划为工业用地，符合国土空间规划要求；项目已通过平潭综合实验区行政审批局备案（闽发改外备[2022]A090001 号），符合国家产业政策；项目建设符合《平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案》（岚综管综[2021]95 号）对应管控单元要求。

#### 二、项目主要环境影响评估

1、企业拟在车间设含银废水收集池、含铜废水收集池；经分类收集后分别采用离子交换法进行处理。综合废水排入企业已建的污水处理站处理，工艺采用好氧+沉淀+芬顿氧化+混凝絮凝+沉淀处理。出水排入市政污水管网，纳入金井湾污水处理厂进一步处理，废水排放对周围水环境影响不大。

2、技改项目不新增废气种类，但因为原辅材料用量增加，各废气污染源强将有所增加，主要包括酸性废气、有机废气和粉尘等。项目采用碱液喷淋法处理酸性废气，采用“活性炭吸附”装置处理有机废气，采用水喷淋方式除尘，以上废气经 20~25m 排气筒高空排放；污水处理站恶臭气体经收集后采用酸液喷淋+碱液喷淋处理后，无组织排放。在采取上述相应污染防治措施后，废气排放可达

标排放，项目正常运营对周围空气环境影响不大，环境空气可达功能区标准。

3、生产车间设备产生的噪声经墙体隔声及距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，项目生产噪声对周围环境影响较小。

4、项目产生的一般工业固体废物中污泥、废纸皮由相关单位回收利用；废过滤网和过滤棉由厂家回收处置；含酒精无尘废布、含酒精废棉签、废保护膜、废网帽、手套、口罩等由环卫部门清运处理，次产品通过海关备案后经由厦门总公司委托相关资质公司处理。危险废物废硝酸钾、废光阻剂、废蚀刻液、氢氧化钾剥膜液、有机剥膜液、显影液、废矿物油、废活性炭、废弃离子交换树脂、废空桶等委托有资质的危险废物处理单位统一处理。生活垃圾由环卫部门清运处理。各类固体废物均可得到妥善处理，没有外排至环境，对周围环境造成的影响较小。

5、厂区内分区防渗，危废仓库、危险化学品仓库设置围堰；设置充足的室内（外）消火栓、灭火器等消防设施；配备消防沙等应急物资。应急事故池容积1200m<sup>3</sup>，修编应急预案并重新备案。在此情况下，建设单位事故环境风险可防可控，环境风险水平在可接受的范围内。

6、厂区合理进行防渗区域划分，各区按照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函[2020]72号）相关要求落实防渗措施后，正常状态下不会造成地下水污染影响，在加强地下水污染管理、落实跟踪监测和信息公开、应急响应等监测与管理措施后，可防控非正常状态下的地下水污染，项目生产运营过程对厂区地下水水质影响很小。

### 三、工程环境可行性

项目建设符合国家产业政策，选址符合国土空间规划要求，在落实报告表提出的环境保护措施和环境风险防范措施，加强环境管理前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

### 四、报告表编制质量和修改意见

报告表编制符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求，提出的环保对策措施基本可行，评价结论总体可信。建议补充完善如下内容：

1、补充项目与《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035年）及规

划环评要求符合性分析，重点明确是否允许有重金属排放的项目进入。

2、完善现有工程组成，核实企业现有工程合规性内容，现有工程存在环境问题排查，提出“以新带老”整改要求，并纳入本次技改项目的竣工环境保护验收。

3、进一步完善工程分析内容，完善原辅材料理化性质分析，核实污染源强产排量、特征污染因子和属性识别。

4、核实有机废气排放标准，建议参照福建省地方排放标准；完善环境保护目标识别；补充单位产品基准排水量标准要求，并核实符合性。

5、完善废气收集及治理措施可行性分析，进一步论证依托现有废气处理设施进行处理的可行性，完善废气无组织收集处理设施及监控点的设置要求。

6、完善车间含银废水、含铜废水分类收集和分别采用离子交换法进行处理的可行性分析，补充各股废水的线路图，核实总排口重金属的排放浓度。补充车间规范化排污口设置。

7、核实各类固废的种类和产生量，补充污泥作为一般工业固废的依据，补充污泥问题相关单位回收利用的去向和可行性分析；核实危险废物储存间的间数、面积；明确分类储存的要求，尤其是易燃易爆废物（如废硝酸钾等）分别储存要求，核实各类危险废物的处置去向。

8、补充完善土壤、地下水评价内容，明确厂区一般防渗区、重点防渗区的建设要求，补充地下水监控井建设要求和监测要求。

9、补充危险废物储存的风险评价内容，如废硝酸钾爆炸等风险；完善全厂风险防范措施，明确应急池建设及切换系统的建设要求。

10、完善污染物排放总量控制符合性分析；完善环境管理要求，补充完善污染物排放清单、企业自主验收、自行监测计划、排污许可证核发等内容和要求。

11、完善相关附图附件。

专家组长：

组员：

刘用青  
吴端桂 郭满玲

2022年6月9日




## 建设项目环境影响报告书（表）

### 专家评审意见表

项目名称：宸鸿科技(平潭)有限公司 IAI OGS 铜银制程项目

环评单位：福州闽涵环保工程有限公司

专家姓名：刘用清 

职务/职称：教授级高工

所在单位：福建省环境科学学会

联系电话：13706958630

评审分工：

评审日期：2022 年 6 月 8 日

## 建设项目环境影响报告书（表）的评审意见

### 一、对项目环境可行性的总体意见

项目是在福建省平潭综合实验区金井湾如意东路 1 号现有的宸鸿科技（平潭）有限公司内进行技术改造，项目所在地为《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）的金井产业提升区，规划为工业用地，符合国土空间规划要求，项目建设符合国家产业政策，在落实报告表提出的环境保护措施和环境风险防范措施，加强环境管理前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

### 二、对报告书（表）编制质量及项目建设的环保意见

（主要针对评审分工内容，提出报告书（表）存在的主要问题以及建议修改、补充和完善的内容，并提出相关项目建设的具体环保意见和建议。）

报告表编制符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求，提出的环保对策措施基本可行，评价结论总体可信。建议补充完善如下内容：

- 1、补充项目与《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）及规划环评要求符合性分析，重点明确是否允许有重金属排放的项目进入。
- 2、完善工程分析内容，核实污染源，明确非甲烷总烃排放浓度  $1.21\text{mg}/\text{m}^3$  的来源依据；补充表 4-18 各个废气处理设施的风量；补充车间内平面布局图，补充技改设备和环保设施布设图。
- 3、核实有机废气排放标准，建议参照福建省地方排放标准；无组织排放监控点  $30\text{mg}/\text{m}^3$  应是车间内的监控要求；进一步论证依托现有废气处理设施进行处理的可行性（补充现有设施进出口的监测数据），论证技改后有机

废气的收集风量、收集效率和处理效果，论证有机废气仅采用活性炭吸附处理的可行性，核实活性炭一次用量和更换要求，分析2年更换一次活性炭的可行性；核实车间内无组织排放的有机废气收集措施及监控点的设置要求。

4、完善车间含银废水、含铜废水分类收集和分别采用离子交换法进行处理的可行性分析，补充各股废水的线路图，核实总排口重金属的排放浓度。

5、核实各类固废的种类和产生量，补充污泥作为一般工业固废的依据，原环评要求污水处理污泥要进行鉴别后处置，说明是否已进行过鉴别实验，补充鉴别报告和批准文件，补充污泥问题相关单位回收利用的去向和可行性分析；核实危险废物储存间的间数、面积；明确分类储存的要求，尤其是易燃易爆废物（如废硝酸钾等）分别储存要求，核实各类危险废物的处置去向。

6、补充完善土壤、地下水评价内容，明确厂区一般防渗区、重点防渗区的建设要求，补充地下水监控井建设要求和监测要求。

7、补充危险废物储存的风险评价内容，如废硝酸钾爆炸等风险；完善全厂风险防范措施，明确应急池建设及切换系统的建设要求。

8、明确污染物排放总量与来源的分析；完善环境管理要求，补充完善污染物排放清单、企业自主验收、自行监测计划、排污许可证核发等内容和要求。

### 三、其它意见和建议

（主要针对评审分工外的内容，提出相关意见和建议）

报告书（表）评分：66

评审专家签名：



（满分为100）

日


期：2022、6、8

## 建设项目环境影响报告书（表）

### 专家评审意见表

项目名称：宸鸿科技(平潭)有限公司 LAI OGS 铜银制程项目

环评单位：福州闽涵环保工程有限公司

专家姓名：廖满琼 

职务/职称：高 工

所在单位：福建省环境保护设计院有限公司

联系电话：13706984026

评审分工：

评审日期：2022 年 6 月 8 日



## 建设项目环境影响报告书（表）的评审意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>一、对项目环境可行性的总体意见</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目在现有的宸鸿科技（平潭）有限公司内进行技术改造。项目建设符合国家产业政策，在落实报告表提出的环境保护措施和环境风险防范措施，加强环境管理前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>二、对报告书（表）编制质量及项目建设的环保意见</b><br>（主要针对评审分工内容，提出报告书（表）存在的主要问题以及建议修改、补充和完善的内容，并提出相关项目建设的具体环保意见和建议。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>报告表编制符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求，提出的环保对策措施基本可行，评价结论总体可信。</p> <p>一、报告补充修改意见</p> <p>1.完善项目组成；表 2-8 项目组成一览表中，现有工程中的环保工程应补充各套废气治理设施收集的是哪个车间的有机废气；处理规模多少。</p> <p>2. 完善原辅材料理化性质分析，补充玻璃清洗剂是什么物质（项目使用此物质量为 167.4t/a），识别清洗后进入废水中的特征污染因子。</p> <p>3.完善污染源强分析，光刻工艺、涂布工艺、有机剥膜工艺及网印产生的挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)，应从原辅材料使用情况，采用物料衡算法对污染源强进行分析（酒精年使用量 7.8t/a，以及其它原辅材料是否含挥发性有机溶剂）。报告采用的污染源强计算浓度按企业自行监测年度报告中的监测浓度进行计算，浓度偏低（仅为 0.37~1.581mg/m<sup>3</sup>）。</p> <p>4.核实 VOCs 污染物排放总量。重新核算表 4-19 大气污染物有组织排放量核算表（非甲烷总烃全厂年排放量仅 0.028t/a，排放浓度仅按 1.21mg/l 进</p> |

行计算，非常小，一旦超此浓度，则超总量。而无组织排放量 7.41t/a；说明大量的挥发性有机物未进行收集处理）。

5.完善废气收集及治理措施可行性分析，重点分析技改后产生的废气依托现有工程废气治理设施的可行性分析。包括废气收集、风量、净化工艺等依托的可行性分析。

6. 核实活性炭用量、更换要求、更换周期；核实危险废物废活性炭产生量。

7. 完善建设项目污染物排放量汇总表，此表体现的是有组织排放量，若体现无组织排放量，需分栏列出。

### 三、其它意见和建议

（主要针对评审分工外的内容，提出相关意见和建议）

报告书（表）评分： 71      评审专家签名： 孙满玲

（满分为 100）

日 期： 2022 年 6 月 8 日

## 建设项目环境影响报告书（表）

### 专家评审意见表 （试行）

项目名称： 宸鸿科技（平潭）有限公司

IAI OGS 铜银制程项目

环评单位： 福州闽涵环保工程有限公司

专家姓名： 吴端桂

职务/职称： 高工

所在单位： 福建省化学工业科学技术研究所

联系电话： 13706957569

评审分工： 综合

评审日期： 2022 年 6 月 8 日

## 建设项目环境影响报告书（表）的评审意见

### 一、对项目环境可行性的总体意见

宸鸿科技（平潭）有限公司 IAI OGS 铜银制程项目在原厂区、利用原有生产设施进行技改，开发低阻值触控屏幕生产，项目总投资 2000 万元，预计年生产规模 9 万片（IAI OGS）触控屏幕。主要建设内容包括：拟将①原有 1 条 ITO 镀膜线改为 IAI 镀膜线，②原有 1 条铝镀膜线改为铜镀膜线，③原有 2 条蚀刻剥膜线改为银蚀刻剥膜线、铜蚀刻剥膜线。其他生产设备均依托现有。经改造后，预计触控屏幕（ITO OGS）生产规模从 11 万片/年降至 9 万片/年，新增触控屏幕（IAI OGS）生产规模 9 万片/年，总生产规模 18 万片/年。

项目属于新建工程，已通过平潭综合实验区行政审批局备案（闽发改外备[2022]A090001 号）；项目建设符合《平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案》（岚综管综[2021]95 号）对应管控单元要求。

项目建设在认真落实各项环保措施和环境风险防控措施、加强环境管理，经完善有关部门相关手续后，从环境影响角度分析，项目建设具有环境可行性。

### 二、对报告书（表）编制质量及项目建设的环保意见

（主要针对评审分工内容，提出报告书（表）存在的主要问题以及建议修改、补充和完善的内容，并提出相关项目建设的具体环保意见和建议。）

1. 报告表编制质量：报告表编制内容较全面，基本符合建设项目环境影响评价的有关技术导则、规范或指南等标准的要求，总体评价结论可信。

2. 建议报告表进一步修改、补充和完善以下内容：

1) 明确“C 厂未启用”建设内容。若是设备尚未安装建设、未验收；原有环评 2013 年 7 月审批，已过了有效期；应明确提出环境管理要求。

2) 核实大气污染物排放执行标准，特别是非甲烷总烃；完善环境保护目标识别（“表 3-9 其他环境保护目标”中，声环境保护目标应包括“正荣府”）；执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）时，应补充单位产品基准排水量，并核实符合性。

3) 完善现有工程组成，核实企业现有工程合规性内容（报告 p24 表述：“现有工艺变化情况：原环评及验收未提及 Si 镀膜，实际建设有 1 条 Si 镀膜线”；核实是否属于未批先建；建议先完善该生产线相关手续后，再办理本次技改项目）。

4) 核实现有工程网印油墨用量及挥发性有机污染物收集处理设施（核实是否执行 HJ 1163-2021；若没有建设，则无需分析）；补充现有工程存在环境问题排查，提出“以新带老”整改要求，并纳入本次技改项目的竣工环境保护验收。

5) 规范污染源强产排量及属性识别（补充本次技改前后污染物产排量“三本账”分析；“湿式除尘”会产生二次污染物，如废水、固体废物，需识别；核实“污水处理站污泥”属性，本次技改后废水涉及“铜、银”等重金属离子，建议“污泥”应甄别属性-新增污水站污泥为 297t/a）。



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6) 核实规范污染物排放总量控制符合性分析 (总量控制不应与原环评总量比较, 而应与排污许可证比较; 核实挥发性有机污染物是否需要倍量调节); 即使与原环评批复的总量比较, 也应扣除未建工程的产排污量。</p> <p>7) 完善废气无组织收集处理设施; 报告 (p67) 表述: “丝网印刷过程中个别玻璃需用酒精擦拭清洗, 现状酒精年用量约 6.0 t/a, 新增酒精年用量 1.8t/a……全部以无组织形式挥发”; 不符合当前挥发性有机物污染防控要求; 并核实新增酒精年用量。</p> <p>8) 补充车间规范化排污口设置。报告 (p19) 表述: “…本次技改新增含银废水、含铜废水, 新增废水进行分类收集, 在厂房 A 东南侧分别设含银废水、含铜废水收集池, 废水经分别预处理达标后再排入厂区污水站进行处理”; 即车间达标, 应补充“车间规范化排污口建设”。</p> <p>9) 完善所有设施依托现有工程、特别是环保设施和环境风险防控设施的可依托性分析。</p> <p>10) 依据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》(HJ 1031—2019) 完善环境管理及监测计划; 核实依托环保设施是否属于该标准推荐技术。</p>      |
| <p><b>三、其它意见和建议</b><br/>(主要针对评审分工外的内容, 提出相关意见和建议)</p> <p>1) 核实“表 2-4 现有工程主要原辅材料消耗情况”, 如正常情况下, 产品的成品率不可能达 100%, 因此, 玻璃用量不可能等于产量。</p> <p>2) 项目组成 (p15) 下表述“本项目主要建设内容有生产厂房、食堂、仓库、污水站等”, 需修订。</p> <p>3) 项目组成 (p19) 下表述“…浓水用于纯水系统的冲洗、冷却塔补水和冲厕、绿化等”, 需核实是否有配套专用水管及管理台账。</p> <p>4) 表 4-16 表述“…按废气处理系统处理效率为零作为非正常工况源强”, 不合适。</p> <p>5) 危险物质识别应包括“危险废物以及含一类污染物废水”。</p> <p>6) 核实生产班次和时长 (前后不一致, 且应符合劳动法)。</p> <p>7) 报告: “…活性炭吸附装置对有机废气的去除效率在 60%以上”、“…加强厂区绿化水平”、“《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ2.3-2018)”、“…《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表 1A 级标准”; 需核实。</p> |
| <p>报告书 (表) 评分: <u>72</u><br/>(满分为 100)</p> <p>评审专家签名: <u>吴瑞松</u><br/>日期: <u>2022 年 6 月 8 日</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

附件 24 专家复审意见

《宸鸿科技(平潭)有限公司 IAI OGS 铜银  
制程项目环境影响报告表》  
(报批本) 复审意见

福州闽涵环保工程有限公司按照《宸鸿科技(平潭)有限公司 IAI OGS 铜银制程项目环境影响报告表》专家函审意见对报告表进行了相应的补充修改,修改后的报告表(报批本)符合项目特点,基本满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》的编制要求,提出的环保措施基本可行,环评结论总体可信,基本满足环评审批的要求,可以上报生态环境主管部门审批。

复审人:



2022 年 6 月 29 日