

采购需求论证

项目名称：平潭综合实验区医院 2022 年-2024 年度空调维保服务、净化空间维保、净化空间过滤器采购项目

采 购 人：平潭综合实验区医院

论证时间：2022 年 5 月 19 日



项目信息

一、项目名称:平潭综合实验区医院 2022 年-2024 年度空调维保服务、净化空间维保、净化空间过滤器采购项目

二、预算金额信息

合同包	品目名称 [品目编码]	商品名称	数量	数量 单位	单价 (元)	总金额 (元)	是否 进口
1	空调、电梯维修 和保养服务 [C0507]	空调、电 梯维修和 保养服务	2	年	533,700.00	1,067,400.00	否
2	其他维修和保 养服务 [C0599]	净化空间 维保服务	2	年	573,700.00	1,147,400.00	否
3	其他清洁用具 [A090599]	净化空间 过滤器	2	年	618,905.00	1,237,810.00	否

三、联系人信息

采购单位联系方式:

采购单位: 平潭综合实验区医院

采购单位地址: 福建省平潭县北厝镇临湖 7 路 2 号

采购单位联系方式: 小卓/0591-23166676

代理机构联系方式:

代理机构: 福建国诚招标有限公司

代理机构地址: 福州市古田路 107 号中美大厦 24 层

代理机构联系人: 陈云/0591-83393306

四、采购需求

(一) 合同包 1: 空调维保服务 采购品目: [C0507]空调、电梯维修和保养服务

1、本项目为平潭综合实验区医院新院区门诊楼、住院楼、台胞楼、影像楼、感染楼中央空调维保项目招标项目,要求投标人负责医院内空调维修和保养服务人工费、材料费(包括所有维修配件费用)、税费、运费等及其他履行本项目所需的费用,保证医院空调正常运行。

2、维保期：贰年，在合同的履约期内如有服务质量问题，采购人有权终止合同。

3、服务质量技术标准要求：维保所用的配件、辅材料均需为合格产品，修复设备的技术参数要达到原厂技术指标。

4、中央空调维保服务项目清单

项目类别：开关机操作、维修保养				
项目性质：包含人工费及单件 500 元以下配件辅材。				
序号	维保项目	单位	数量	维保工作要求
1	水冷离心式冷水机组 Q=3164KW	台	2	维修、保养、冷凝器通炮清洗(1 次/月)
2	风冷螺杆式热泵机组 Q=1013KW(常年运行使用)	台	4	维修、保养、翅片清洗(1 次/月)
3	风冷螺杆式热泵机组 Q=231KW(常年运行使用)	台	2	维修、保养、翅片清洗(1 次/月)
3	吊挂新风机组	台	64	维修、保养、滤网清洗(1 次/两周)
4	吊挂空调箱	台	114	维修、保养、滤网清洗(1 次/两个月)
5	风机盘管	台	2150	维修、保养、滤网清洗(1 次/两个月)
6	方型冷却塔	台	2	维修、保养、清洗(1 次/月)
7	冷却水泵	台	4	维修、保养
8	冷冻水泵(含二次冷冻泵)	台	38	维修、保养
11	冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔启动柜	套	14	维修、保养
12	空调箱机启动柜	套	40	维修、保养
13	风机盘管配电及自控系统 (二通阀+温控器)	套	2050	维修、保养
14	空调系统冷冻、冷却水质处理	项	1	检测和加药处理，水质必须达到国家行业标准。
15	铝合金可开回风口及滤网	套	2500	更换维修、滤网清洗(1 次/月)
16	铝合金双层百叶送风口	个	3420	更换维修、清洗(1 次/月)
17	铝合金方型散流器送风口	个	930	更换维修、清洗(1 次/月)
18	送风系统风管、风阀等附属设施	项	1	维护、保养

19	水管路系统、各类阀件等附属设施	项	1	维护、保养
20	冷冻水管、风管保温	项	1	修复有失效或脱落的保温层
21	冷凝水排水系统(含保温)	项	1	更换维修、打压疏通、局部改造
22	冷却水、冷冻水管的 Y 型过滤器	项	1	清洗(1 次/月)
23	动力楼所有户外冷却管路阀件	项	1	除锈、打磨、全面涮船壳漆 (1 次/年)
注：以上涉及风口、滤网清洗项目每两个月至少 1 次，如有影响空调制冷效果，应适时增加次数。				

5、其他服务要求

5.1 为保证维保质量, 每年 4-11 月空调运行期间, 配备至少 3 名专职技术维修员进行 24 小时开机操作及维修服务, 工作量较多或故障较为紧急时, 应加派维修人员及时完成维修工作; 每年 12 月至次年 3 月空调供暖运行期间, 配备至少 2 名专职技术维修人员进行 24 小时开机操作及维修服务, 确保中央空调正常运行, 在工作量较多时应无条件增加技术人员及时完成维保工作。

5.2 服务电话 24 小时开通。

5.3 故障通知后 15 分钟内到位。

5.4 小故障 1 小时内完成维修任务, 如需更换配件的故障, 属于采购人提供的应在配件到位后 4 小时内应及时完成维修工作。

5.5 中标人在项目合同签订后应派遣相对固定的维保人员、值班人员、专业技术人员须提供履历表、技术等级证明(暖通工程或空气净化工程数据监控管理和维保施工等资质)以及身体健康体检表(体检表入职时提供), 在日常维保工作中安全责任由中标人负责。

5.6 其它说明:

(1) 要求中标人有足够的备用人员, 可根据采购人的需要及时提供临时性的加班人员。

(2) 在签订合同后 3 个工作日内, 中标人派遣的维保人员需进场到位开展服务。

(3) 中标人负责维修保养的人工费用(包含但不仅限于薪资、社保、医保等)及单件价值低于 500 元的辅材费用, 不包括机组维修保养的主材费用(单件价格 $\geq$ 500 元)。当机组出现故障需要检修或需要例行性保养时所产生的主材(单件价格 $\geq$ 500 元)由采购人提供,

或授权委托中标人购买。中标人负责免费维修。机组常规清洗、加药处理、保养等所需耗材均由中标人负责。中标人负责无偿提供(单件价值 500 元以内)的维保辅助材料有:

A、各型号风机盘管电机; B、清洗翅片所用所有药剂; C、各类风机盘管过滤网; D、铜材、弯头; E、焊接材料; F、各类电线; G、各类继电器; H、风机电容; I、压力表; J、制冷管路过滤器; K、制冷剂; L、充灌阀; M、各类接触器; N、保温管材; O、水路过滤器滤芯; P、水流量开关; Q、PVC 排水管材及配件; R、电工辅材; S、液晶温控开关; T、风机盘管二通阀; U、各种型号风机盘管电机; V、风机盘管金属软接头; W、机油、黄油、润滑油; X、各种皮带; Y、各类轴承。

(二) 合同包 2: 净化空间维保服务 采购品目: [C0599]其他维修和保养服务

1、本项目为平潭综合实验区医院净化空间维保服务项目, 为采购人提供技术支持, 检测维护, 故障排除等相关服务。

2、本次项目的维保服务时间为 2 年。(自合同签订之日起计算)

3、化系统维保服务范围

服务地址: 平潭县北厝镇临湖七路 2 号

(1) 门诊楼二层急诊手术室;

(2) 住院楼一层静脉配置室、三层 ICU;

(3) 台胞楼二层中心供应室、三层手术室(启用 9 间; 1~7、10、17 号手术室, 其中 17 号为负压手术室)、四层产房、六层 NICU;

(4) 感染楼七层负压病房(3 间);

(5) 以上包含净化区域内的装修装饰、配套辅房及净化机组相关的水、电、风系统。

4、维保服务要求

(1) 维保基本要求

维保项目	内容	说明
净化空调机组的维护	1、机箱内部卫生检查; 2、表冷器检查及清洗; 3、风机风轮、皮带定期检查及皮带定期更换; 4、风机电机检查(接线柱、电源线、运行电流、机壳温度等); 5、风机轴承检查及定期加油。	1 次/月
初、中效过滤器	7 天检查一次, 发现有不合格或堵塞的进行更换。	4 次/月

电极加湿器的维护	1、检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽； 2、检查电流平衡与工作电流； 3、检查进水阀是否通畅； 4、检查排水是否通畅； 5、清洗加湿桶结垢； 6、电极接线柱维护检查。	7 天/次
电加热器的维护	1、检测运行电流； 2、电气接点是否正常； 3、加热管检查与保洁； 4、热保护检查。	7 天/次
风冷冷水机组的维护	1、定期检查主电源及各支路的各相电压，电流； 2、检查压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度； 3、检查排水系统是否畅通； 4、检查接触器、空开接触是否可靠，导线接头有无过温； 5、检查主机运行进、出水温以及高压、低压是否处于正常范围，并定期根据季节气温变化对设定值进行校正或调整； 6、定期清洁冷凝器翅片，检查换热情况； 7、调整膨胀阀开度，以适应最佳工况。	2 次/月
冷冻水管路系统的维护	1、水泵电机检查（接线柱、电源线、运行电流、机壳温度等）； 2、管路各类阀件检查，特别注意水流开关动作是否正常，定期清洗水路 Y 型过滤器； 3、管路保温检查，发现破损结露及时修复； 4、定期检查膨胀水箱补水是否正常。	2 次/月
风管系统的维护	1、定期检查各风口出风、回风是否正常； 2、定期检查各风阀动作是否正常； 3、定期检查风管有无凝露或漏风现象； 4、定期检查风管保温有无失效现象； 5、定期清洗风机盘管回风滤网。	2 次/月
自控系统维护	1、温度、湿度等参数显示、控制是否正常； 2、终端显示各界面是否清晰； 3、报警功能是有无失灵。	2 次/月
强电电控系统的维护	1、各类仪器仪表的运行值是否在正常工作范围，设备运行有无异常响声、气味等； 2、各类执行器的机械动作是否顺畅； 3、设备电路、元件，导线接头接触是否良好，有无过热现象； 4、全面检查各元件有无失效，特别是各空气开关、漏电保护开关定期安排作动作试验，排除一切安全安全隐患。	7 天/次
冷凝水排水系统	打压疏通，排水管路局部改造。	2 次/月。
洁净手术室系统	检查、维修、保养，包括电动门、医疗气体、情报面板、洗手池、插座箱、地插座、PZ30 控制箱、观片灯、写字台、层流罩、日光灯、隔离变压器、橡胶和 PVC 地板以及器械柜等。	7 天/次
日常应急处理服	1、技术专线电话 24 小时开通，接到故障通知后 15 分钟内到	常年 24

务项目及内部辅助设施维护保养	位；小故障 1-2 小时内应完成维修任务；在大故障或配件到位前实施相应有效的应急处理预案，大故障或配件到位后 3-6 小时完成维修任务； 2、针对系统不间断运行的特殊性情况制定一套紧急故障发生应急处理预案； 3、熟悉系统重要设备及部件性能、型号，与管理人员协商，适当储备部分易损备品备件，以防不测故障发生； 4、现场储备一套紧急故障发生时应急处理所需的机械设备、工具和材料等（包括检测仪器设备）； 5、低压柜、控制盘等日常维保、维修； 6、建立完整规范的巡查、维护、保养和维修档案；	小时
----------------	--	----

(2) 为保证维保质量, 投标人至少配备 2 名（本项目驻点服务人员）专职技术维修员进行 24 小时维修服务, 工作量较多或故障较为紧急时, 应无条件增加技术人员及时完成维保工作。（须提供驻点的专职技术维修人员名单、履历表、技术等级证明（暖通、机电、空气净化和机电维修等资质））

(3) 服务电话 24 小时开通。

(4) 故障通知后 15 分钟内到位。

(5) 小故障 1 小时内完成维修任务，如需更换配件的故障，属于采购人提供的应在配件到位后 2 小时内应及时完成维修工作。

(6) 中标人须提供专职技术维修人身体健康体检表（体检表入职时提供），在日常维保工作中安全责任由中标人负责。）

(7) 中标人负责维修保养的人工费用（包含但不限于薪资、社保、医保等）及单件价值低于 200 元的配件费用，不包括过滤器及机组维修保养的主材费用（单件价格 $\geq$ 200 元）。当机组出现故障需要检修或需要例行性保养时所产生的主材（单件价格 $\geq$ 200 元）由采购人提供，或授权委托中标人购买。中标人负责免费维修。机组常规清洗、保养等所需耗材均由中标人负责。

（三）合同包 3：净化空间过滤器 采购品目：[A090599]其他清洁用具

1、采购清单

序号	使用科室	过滤器品名	规格 (mm)	数量 (个)	年更换次数	2 年采购量
1	手术室	尼龙网过滤器	1110 $\times$ 310 $\times$ 6	41	4	328
2			810 $\times$ 310 $\times$ 6	14	4	112
3			500 $\times$ 500 $\times$ 6	16	4	128

4			295×245×6	43	4	344
5		初效过滤器	592×592×95	8	4	64
6			592×490×95	4	4	32
7			592×289×95	6	4	48
8			289×289×95	1	4	8
9		板式中效过滤器	1135×335×50	40	4	320
10			835×335×50	14	4	112
11			790×335×50	1	4	8
12			470×310×20	1	4	8
13			470×300×20	2	4	16
14			470×260×20	1	4	8
15			330×330×20	8	4	64
16			300×300×20	4	4	32
17		袋式中效过滤器	592×592×534	41	3	246
18			592×490×534	15	3	90
19			592×287×534	24	3	144
20		亚高效过滤器	592×592×292	8	1	16
21			592×490×292	4	1	8
22			592×287×292	6	1	12
23		高效过滤器	848×610×69	10	1	20
24			760×610×69	30	1	60
25			760×305×69	30	1	60
26			610×305×292	8	1	16
27			484×484×220	66	1	132
28	产房	尼龙网过滤器	810×310×6	8	4	64
29			500×500×6	10	4	80
30			295×245×6	24	4	192
31			200×200×6	8	4	64
32		初效过滤器	592×592×95	5	4	40
33			592×490×95	2	4	16
34			490×287×95	2	4	16
35			592×289×95	5	4	40
36		板式中效过滤器	835×335×50	8	4	64
37			330×330×21	5	4	40
38			300×300×21	2	4	16
39		袋式中效过滤器	592×592×534	5	3	30
40			592×490×534	2	3	12
41			592×287×534	5	3	30
42		亚高效过滤器	592×592×292	5	1	10
43			592×490×292	2	1	4
44			592×287×292	5	1	10
45		高效过滤器	610×305×292	4	1	8
46			484×484×220	44	1	88

47	重症监护 (ICU)	尼龙网过滤器	500×500×6	4	4	32
48			330×330×6	1	4	8
49			295×245×6	71	4	568
50			200×200×6	1	4	8
51		初效过滤器	592×592×95	11	4	88
52			592×490×95	2	4	16
53			592×289×95	5	4	40
54			592×490×46	1	4	8
55		板式中效过滤器	330×330×20	6	4	48
56			592×490×95	1	4	8
57		袋式中效过滤器	592×592×534	10	3	60
58			592×490×534	3	3	18
59			592×287×534	5	3	30
60		亚高效过滤器	592×592×292	10	1	20
61			592×490×292	3	1	6
62			592×287×292	5	1	10
63		高效过滤器	484×484×220	72	1	144
64	消毒供应室	尼龙网过滤器	500×500×6	8	4	64
65			295×245×6	8	4	64
66			200×200×6	2	4	16
67			592×592×95	5	4	40
68			592×490×95	2	4	16
69			592×289×95	2	4	16
70		板式中效过滤器	330×330×21	1	4	8
71		袋式中效过滤器	592×592×534	5	3	30
72			592×490×534	1	3	6
73			592×287×534	2	3	12
74		亚高效过滤器	592×592×292	5	1	10
75			592×490×292	1	1	2
76			592×287×292	2	1	4
77		高效过滤器	484×484×220	33	1	66
78	门诊手术室	尼龙网过滤器	810×310×6	12	4	96
79			500×500×6	2	4	16
80			330×330×6	5	4	40
81			295×245×6	12	4	96
82		初效过滤器	592×592×95	1	4	8
83			592×490×95	4	4	32
84		板式中效过滤器	835×335×50	12	4	96
85			330×330×21	5	4	40
86		袋式中效过滤器	592×592×534	1	3	6
87			592×490×534	5	3	30
88			592×287×534	2	3	12
89		亚高效过滤器	592×490×292	5	1	10

90		高效过滤器	610×305×292	6	1	12
91			484×484×220	16	1	32
92			320×320×220	4	1	8
93	新生儿科	尼龙网过滤器	695×245×6	4	4	32
94			500×500×6	15	4	120
95			330×330×6	4	4	32
96			295×245×6	9	4	72
97			200×200×6	4	4	32
98		初效过滤器	592×592×95	9	4	72
99			592×289×95	2	4	16
100			289×289×95	1	4	8
101		板式中效过滤器	330×330×20	3	4	24
102		袋式中效过滤器	592×592×534	9	3	54
103			592×287×534	2	3	12
104		亚高效过滤器	592×592×292	9	1	18
105			592×287×292	2	1	4
106		高效过滤器	484×484×220	41	1	82
107	静脉配置	尼龙网过滤器	800×300×6	4	4	32
108			500×300×6	21	4	168
109			295×245×6	5	4	40
110		初效过滤器	592×592×95	6	4	48
111			592×289×95	2	4	16
112		板式中效过滤器	1135×335×50	9	4	72
113		袋式中效过滤器	592×592×534	6	3	36
114			592×287×534	2	3	12
115		亚高效过滤器	592×592×292	6	1	12
116			592×287×292	2	1	4
117		高效过滤器	726×484×220	16	1	32
118			484×484×220	27	1	54
119	感染楼负压病房	尼龙网过滤器	975×520×6	3	4	24
120		板式中效过滤器	310×310×50	4	4	32
121		板式中效过滤器	440×310×50	2	4	16
122		高效过滤器	320×320×220	7	1	14
123			820×600×220	3	1	6
124	感染楼病房	板式中效过滤器	240×240×50	22	4	176

2、服务要求

(1) 本次所采购过滤器在正常使用周期如出现产品质量问题，由中标人负责无偿更换，由此造成的损失由中标人负责。

(2) 在保修期内设备若发生非人为故障，中标人应无偿上门检修维护，无偿更换零部件。中标人在接采购人电话后，应 2 小时内电话响应，并上门维护。若故障无法及时排

除，中标人应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行。

(3) 因各个净化科室的功能不同，每次更换安装过滤器，需先同科室进行沟通，在科室指定时间内进行更换完成，不能影响科室的正常使用。如更换后，系统不能正常使用的，由中标人进行解决，产生后果的，中标人承担损失。各投标人予以充分考虑，并可视自身能力在报价中提供更优、更合理的维修服务。

(4) 中标人提供的货物，如出现质量问题以及服务不达标的，经采购人责令整改后，仍达不到要求的，甲方有权解除本合同，由此造成损失的，由中标人进行赔偿。

3、安装及调试要求

(1) 中标人在货物安装前可派员进行实地勘察，确保顺利安装与运行维护；

(2) 中标人负责运输费用，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格；

(3) 中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，最终用户提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行；

(4) 中标人应派专业技术人员对最终用户的技术人员进行使用操作、货物维修、保养等技术的现场培训，直至最终用户的技术人员能独立工作；

(5) 中标人在最终用户现场安装至最终验收所发生的一切费用均包含在报价中。

4、验收标准和验收方式

(1) 货物验收前，中标人须提供制造商的完整的技术资料(包括产品验收标准、产品技术说明书、使用说明书、货物安装调试维修线路原理图、零部件目录、备品备件损件清单、安装维修及操作手册)，其费用应含在报价中；

(2) 货物安装调试检验结果必须符合本采购项目的要求，同时符合国家有关技术规范、技术标准和制造商产品标准；

(3) 货物安装、调试结束后，由采购人同中标人按上述验收标准要求联合验收。

5、本项目最高限价包含以上滤网的更换安装、机箱清洁以及洁净度检测使用的仪器等一切费用。


6、供货期为贰年。

采购需求专家论证意见表

项目名称：平潭综合实验区医院关于 2022 年-2024 年度空调维保服务、净化空间维保服务、净化空间过滤器采购项目		
采购人：平潭综合实验区医院		
论证地点：福州市古田路 107 号中美大厦 24 层		论证日期：2022 年 05 月 19 日
采购人联系人：小卓		联系电话：0591-23166676
采购代理机构联系人：陈云		联系电话：0591-83393306
论证专家 1	姓名：石坚	联系电话：18950459003
	工作单位：福建丹诺西诚电子科技有限公司	
论证专家 2	姓名：王继光	联系电话：13705018599
	工作单位：福州市建设发展集团有限公司	
论证专家 3	姓名：林小玲	联系电话：13705958003
	工作单位：福州建功施工图审查事务所	
论证专家 4	姓名：罗伟民	联系电话：13960727189
	工作单位：福建省金恒昌建筑工程有限公司福州分公司	
论证专家 5	姓名：黄克钦	联系电话：13600815013
	工作单位：福州市政工程管理处	
一、本项目采购需求。（详见附件《项目名称：平潭综合实验区医院关于 2022 年-2024 年度空调维保服务、净化空间维保服务、净化空间过滤器采购项目采购需求方案》）		
二、专家意见： 根据政府采购法、平潭综合实验区财政金融局的规定，专家依法对本项目需求进行评审论证，具体评审意见如下： 针对平潭综合实验区医院关于 2022 年-2024 年度空调维保服务、净化空间维保服务、净化空间过滤器采购项目的技术及需求条款，认为其需求符合该院实际要求，未见倾向性、排它性条款，满足政府采购需求。		
论证专家签字：黄克钦 王继光 林小玲 罗伟民		
监督人签字：小卓		
采购代理机构工作人员签字：陈云		

陈云

专家使用登记表

采购人名称		平潭综合实验区医院			
所需专家人数及专业		技术类 5人			
抽选时间	2022年05月19日	论证时间	2022年05月19日		
抽选情况					
序号	姓名	联系方式	类别	受邀情况	单位
1	石坚	18950459003	技术类	出席	福建丹诺西诚电子科技有限公司
2	王继光	13705018599	技术类	出席	福州市建设发展集团有限公司
3	林小玲	13705958003	技术类	出席	福州建功施工图审查事务所
4	罗伟民	13960727189	技术类	出席	福建省金恒昌建筑工程有限公司福州分公司
5	黄克钦	13600815013	技术类	出席	福州市政工程管理处
抽选人 (签名)					
监督人 (签名)					




 2022.5.20

采购需求调查论证与会人员签到表

项目名称：平潭综合实验区医院关于2022年-2024年度空调维保服务、净化空间维保服务、净化空间过滤器采购项目

论证地点：福州市古田路107号中美大厦24层

论证时间：2022年05月19日

序号	姓名	工作单位	类别	联系电话	身份证号码	备注
1	董克勤	平潭综合实验区管理委员会	技术	15600815013	350430197904220519	评审专家
2	罗伟良	福建鑫恒昌建筑公司	技术	13960727189	350102195408020699	评审专家
3	邓悦	福州丹慈医药科技股份有限公司	技术	18905009003	3001021996306300571	评审专家
4	王健光	福州市建设投资集团有限公司	技术	13705018599	352101195711140330	评审专家
5	王强	福州建发地产有限公司	技术	13705958003	350102198612300510	评审专家
6	王强	平潭综合实验区管委会	技术	17706916005	210128198911210120	采购人代表
7	王强	平潭综合实验区管委会	技术	1560992299	210128198904100106	监标人

王强 王强