

附件 6：海洋环境影响报告表专家函审意见

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址） 海洋环境影响报告表专家函审意见

2019 年 2 月 9 日，平潭综合实验区农村发展局发函委托杨顺良、欧阳玉蓉、林金裕等三位专家对《平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）海洋环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术审查，经专家函审后，汇总形成专家组意见如下：

一、工程概况及主要环境问题

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程位于平潭岛西侧竹屿口天然海湾内，新建 300 吨和 500 吨泊位（各一个）以及相应的给排水、供电照明等配套设施。码头为趸船浮码头，300 吨泊位长度为 58m，趸船尺寸为 58×10×2.5m（长×宽×型深），停泊水域宽度 14m，设计底高程-5.7m（1985 国家高程，下同），船舶回旋水域直径 84m，设计底高程为-3.5m；500 吨泊位长度为 65m，趸船尺寸为 65×10×2.5m（长×宽×型深），停泊水域宽度 18m，设计底高程-6.1m，船舶回旋水域直径 98m，设计底高程为-3.5m，趸船中部设置一座钢引桥，两个码头停泊水域及西侧 300 吨泊位的部分回旋水域需要进行浚深。本工程设计年通客 8 万人次。项目估算总投资 2265.84 万元，施工总工期计划为 9 个月。本项目用海总面积 2.6984hm²，其中 0.7579hm² 为码头用海，用海方式为透水构筑物用海；1.9405hm² 为港池用海，用海方式为港池、蓄水等。

本项目涉及的海洋环境问题主要为锚坑和港池开挖、桩基施工等产生的悬浮物，施工船舶含油污水，生活污水和施工场地生产废水等可能排海对海洋环境的影响，施工船舶以及运营期停靠船舶产生的含油污水、船舶垃圾对海水水质和海洋生态的影响等；以及施工船舶和运营期船舶通航带来的环境风险影响等。

二、项目环境可行性及报告表编制质量

1、项目环境可行性

项目建设符合国家有关产业和环保政策；符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》、《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020）等区划、规划。

项目所在海域海洋环境质量总体较好，工程现状将占用浅海滩涂湿地，对海

洋生态环境造成一定的影响，需要采取生态补偿措施；在运营期落实本环评报告表提出的生态、环境保护措施和风险防控对策措施的前提下，从海洋环境影响评价的角度来看，本工程的建设是可行的。

2、报告表编制质量

报告表编制基本符合《海洋工程环境影响评价技术导则》的要求，评价内容基本全面，揭示的主要环境问题较清楚；海洋功能区划和相关规划的符合性分析较客观，环境质量调查和评价基本反映了调查时段海域的实际情况，对评价海域的影响预测结果基本可信，环境与海洋生态保护对策措施具有一定的针对性，评价结论总体可信。

报告表根据专家意见进一步补充、修改、完善，并经专家复核后，可作为海洋行政主管部门审批项目用海的依据之一。

三、报告表补充修改意见

1、以专家评审修改后的工可为依据，完善工程内容，补充项目基本情况表；完善工程平面布置图（体现水深、高程系统等信息）；明确工程是否涉及原生锈报废的 500 吨级浮码头的拆除工作，是否涉及岸线的破损修复；核实疏浚船舶规格，补充其施工条件分析；明确水下疏浚量、疏浚土处置去向，补充时间节点对接分析；补充土方上岸施工工艺及影响分析；完善土石方平衡分析；补充疏浚工程平面布置图、回填区位置图；完善施工进度计划表，核实疏浚总工期；核实营运期污水收集、处理方式，补充污水走向图。

2、补充淤泥回填污染源强分析；核实营运期到港船舶生活污水产生量。

3、本工程依托原竹屿口港 500 吨级浮码头陆域进行建设，补充回顾性影响分析内容，分析工程现有环境问题、采取的环境保护减缓措施，以及措施的有效性。

4、补充工程区附近潮流特征分析，补充乘潮水位资料；给出高程系统之间的关系；完善港口资源分析。

5、核实实际工程内容与周边海域开发活动的距离；完善项目用海对海域开发活动的影响，补充分析本工程锚链系统建设是否会影响港务浮码头。

6、核实本工程与相关规划的位置关系，并完善相关图件；完善与福建省湿地保护条例的符合性分析。

7、核实水质监测站位，并完善监测站位分布图；完善水环境现状分析，评价内容：核实鱼卵仔鱼与游泳动物调查站位。

8、补充完善海洋水文动力与冲淤环境影响分析；核实悬浮泥沙影响范围；核实海洋生物资源受损量；完善营运期生活污水进行农田灌溉的可行性，补充灌溉地点位置图；明确埋地式污水处理厂是否属于工程建设内容，补充处理工艺的可行性分析，补充埋地式污水处理厂位置图，补充清水池位置图；完善用海风险分析内容，补充营运期船舶溢油风险分析。

9、补充船舶通航安全影响分析，完善环境事故风险的防范对策与措施；补充给出平潭海事局认可的有资质的专业船舶油污水处理单位及其联系方式，以便于落实环保措施。

10、核实工程环保投资估算；完善监测频次要求。

11、函审专家的其他意见。

专家组组长： 欧阳书岩

2019年02月09日

