

拟变更总平面规划图



原总平面规划图



变内容更说明:

1. 因业主单位运营需要, 在满足三级专科医院规模的前提下, 取消原东面附属康复病区楼, 改为附属停车楼。停车采用电梯提升智能停车方式, 提高停车效率。设计调整符合合同及相关规范要求。
2. 因业主单位运营需要, 原总平地下车库坡道取消, 机动车停车位与非机动车停车位布置进行调整, 调整后影响原总平面建筑占地面积及原总平面绿地布局, 原建筑占地面积由面积 3495.19 m^2 拟变更为 3400.57 m^2 , 原绿地面积为 3025.21 m^2 , 拟变更绿地面积为 3000.14 m^2 。竖向标高也相应调整, 相对标高 ± 0.000 由 1985 国家高程基准 27.000 拟变更为 24.000。设计调整符合合同及相关规范要求。
3. 门诊综合主楼一至六层平面功能布局有局部微调, 但建筑外轮廓基本不变, 附属停车楼一层为非机动车停车库, 二至六层为机动车停车库。原总建筑面积由 32751.36 m^2 拟变更为 22419.62 m^2 , 原计容建筑面积由 19971.19 m^2 拟变更为 19610.53 m^2 。设计调整符合合同及相关规范要求。
4. 因业主单位运营需要, 取消原门诊综合主楼部分的地下室停车及人防救护站功能, 仅保留污水处理站, 消防水池等主要功能的地下室建筑面积 1018.96 平方米, 同时附属停车楼下修建防空地下室, 功能为人民防空救护站, 面积为 1665.12 m^2 。

拟变更效果图



原效果图



变更内容说明：

1. 因业主单位运营需要，取消原东面附属康复病区楼，拟变更为附属停车楼，原建筑东侧立面造型变更，变更后南侧组合立面造型更加对称，端正，更具有美感与标示性。设计调整符合合同及相关规范要求。
2. 因业主单位运营需要，门诊综合主楼医用、乘客电梯间高度变更，使其电梯可到达屋面。设计调整符合合同及相关规范要求。



拟变更经济技术指标

平潭精神防治院门诊、综合大楼及附属楼设施建设项目综合技术经济指标				
序号	项 目		指标	单位 备注
1	用地面积		10000.00	m²
2	总建筑面积		22419.62	m²
	其中	(1) 地上建筑面积	19735.54	m²
		(2) 地下建筑面积	2684.08	m²
3	计入容积率的建筑面积		19610.53	m²
	其中	(1) 门诊综合主楼建筑面积	15804.63	m²
		(2) 附属停车楼建筑面积	3789.94	m²
		(3) 门卫建筑面积	15.96	m²
4	不计入容积率的建筑面积		2809.09	m²
	其中	(1) 架空层建筑面积	0	m²
		(2) 地下室建筑面积	2684.08	m²
		(3) 通往地下的坡道、梯、竖井建筑面积	125.01	m²
5	容积率		1.962	
6	建筑占地面积		3400.57	m²
7	建筑密度		34.006	%

原经济技术指标

平潭精神防治院门诊、综合大楼及附属楼设施建设项目综合技术经济指标				
序号	项 目		指标	单位 备注
1	用地面积		10000.00	m²
2	总建筑面积		32751.36	m²
	其中	(1) 地上建筑面积	20096.85	m²
		(2) 地下建筑面积	12654.51	m²
3	计入容积率的建筑面积		19971.19	m²
	其中	(1) 门诊病房综合楼建筑面积	19955.23	m²
		(2) 门卫建筑面积	15.96	m²
4	不计入容积率的建筑面积		12780.17	m²
	其中	(1) 地下室建筑面积	12654.51	m²
		(2) 通往地下的竖井建筑面积	0	m²
		(3) 坡道、梯、竖井面积建筑面积	125.66	m²
5	容积率		1.998	
6	建筑占地面积		3495.19	m²
7	建筑密度		34.952	%