经济技术指标表

项 目		数值	单位	备注
用地面积		3324.32	M²	
总建筑面积		6392.98	M²	
其	地上建筑面积	4453.66	M²	
中	半地下建筑面积	1939.32	M²	
计容建筑面积		4829.51	M²	
其	地上计容建筑面积	4453.66	M²	
中	半地下计容建筑面积	375.85	M²	文化展厅
容积率		1.453		
建筑占地面积		946.96	M²	
建筑密度		28.48	%	
绿化面积		665	M²	
绿化率		20	%	
机动车停车位		39	个	地面设置充电桩
非机动车停车位		194	个	
其	地下非机动车停车位	79	个	
中	地面非机动车停车位	115	个	

图 例：

- 规划建筑
- 用地界线
- 护坡挡墙
- 道 路
- 机动车停车
- 充电桩机动车停车
- 消防回车场地
- 绿地
- 出入口
- 半地下室轮廓线
- 31.35 (±0.000) 室内地坪标高
- 26.20 室外地坪标高
- 非机动车停车

说明：

1. 停车设置：
本工程需要配备非机动车停车位39个
4829.51/100X 0.8= 38.6（个）
本工程需要配备非机动车停车位194个
4829.51/100X 4=193.1（个）
实际设计普通车位37个，微型车位3个，设计机动车位为（37+3*0.7=）39个。
设计非机动车位194个，满足规范要求。充电桩车位为8个，其中7个慢充，1个快充。
（充电车位不少于机动车位的20%，快充车位不少于充电车位的10%）
2、人防要求建筑面积：4829.51*0.07=338.0㎡，面积小于400平米。
拟采用易地建设（具体意见以人防部门为准）。
3、图中H1为消防建筑高度：表示建筑室外地坪至屋面高度的垂直距离。
H2为规划建筑高度：表示建筑室外地坪至屋面实体女儿墙高度的垂直距离
4、本项目按《福建省绿色建筑设计标准》DBJ13-197-2017，福建省一星级绿色建筑达标要求设计。
5、图中所注尺寸，标高，道路坡长均以米为单位；本工程采用85高程体系；
本工程坐标系为CGCS2000坐标系，本工程均以单体外墙皮交点为坐标定位角点。