

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2016〕57号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 福州市岚海机械有限公司铸造项目 竣工环境保护验收的意见

福州市岚海机械有限公司：

你司报送的《福州市岚海机械有限公司铸造项目竣工环境保护验收申请》收悉。经验收组成员现场勘察及认真研究后，现批复如下：

一、基本情况

福州市岚海机械有限公司铸造项目位于平潭县中楼乡昆湖村，主要生产活塞、缸盖，年产活塞 3200 个左右；年产缸盖 1400 个左右，企业年产值达 3100 多万元。项目总占地面积 6000 平方米，建筑面积 4000 平方米，实际总投资 200 万元，其中环保

投资 20 万元。

二、验收监测情况

根据《福州市岚海机械有限公司铸造项目竣工环境保护验收监测报告表》的监测结果，该项目生产过程用水主要来自中频感应电炉的冷却水，冷却水循环使用，不外排，主要是生活废水。该项目生活废水排放值：pH 均值或范围为 7.11 - 7.14，COD 浓度均值为 74mg/L，BOD₅ 浓度均值为 23.6mg/L，SS 浓度均值为 64.7mg/L，NH₃-N 浓度均值为 14.3mg/L；废水经污水处理设施处理后，各污染物出水水质均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 农田灌溉用水水质基本控制项目旱作标准。

该项目产生的噪声主要来自中频感应电炉、行车、混砂机、空压机、抛丸机、砂轮机等设备运行时产生的噪声。经检测，噪声昼间最大值为 59.1 dB(A)，夜间最大值为 47.2 dB(A)，项目厂界各噪声点位测值均符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准限值。

该项目产生废气主要是中频电炉、抛丸机等设备产生的废气。中频电炉经集气罩收集的烟气及抛丸中产生的粉尘，通过布袋除尘器除尘后高空排放。经检测，项目有组织颗粒物排放速率最大平均值为 0.012kg/h；项目周边无组织排放废气中颗粒物浓度最大平均值为 0.5333mg/m³；项目产生的废气中污染物排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表二中二级标准。

项目的固体废物主要为金属屑、边角料、废渣及生活垃圾。金属屑、边角料集中收集后回用于生产，海砂陶土废渣作为建

筑填土方，生活垃圾分类收集后交由当地由环卫部门清运处理。

三、验收组意见

经现场核查和验收监测结果，福州市岚海机械有限公司铸造项目在运营过程中基本落实了各项环保措施要求，原则同意福州市岚海机械有限公司铸造项目通过竣工环保验收。

四、有关要求

（一）对于项目配套的环保治理设施，应加强日常运行管理及专人负责，并建立定时、定期的维护和检定制度，确保环保设施的正常运行稳定达标。

（二）加工车间保持整洁有序，做好生产过程中生产废料的收集、回收利用工作。

（三）各项环保的对策与措施，扎实地贯彻和落实到日常的生产活动中，做好每一项污染防治工作。

（四）增强员工环境风险防范意识及突发性环境事故的应急措施。

（五）根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号），你司要做好信息公开相关事宜。

五、有关事项

我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年12月30日

