

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土评〔2018〕1号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 《平潭县平原榕岚生态农牧有限公司 生猪养殖基地标准化提升改造项目 环境影响报告书》的批复

平潭县平原榕岚生态农牧有限公司：

由区行政审批局商请批复的《平潭县平原榕岚生态农牧有限公司生猪养殖基地标准化提升改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及专家审查意见和相关材料收悉。现批复如下：

一、平潭县平原榕岚生态农牧业有限公司位于平潭综合实验区平原镇猫仔山，该项目在原有母猪存栏 280 头/a，公

猪和生猪存栏 2500 头/a 的基础上（项目于 2009 年 5 月 15 日通过平潭县环保局审批，并于 2009 年 7 月通过环保竣工验收）。该项目的建设符合平潭综合实验区规划局出台的《平潭综合实验区畜禽养殖空间布局规划》，厂址位于非禁养区。根据平潭综合实验区管理委员会《关于生猪屠宰场建设和生猪养殖场提升改造专题会议纪要》（〔2017〕97 号），会议明确将平原榕岚生态农牧业有限公司生猪养殖出栏量不超过 50000 头/a 规模开展提升改造，同时要求应严格按规范化养猪场进行提升扩建。2017 年 7 月，平原榕岚生态农牧业有限公司委托福建省环境保护设计院编制该项目环境影响评价，并按照相关要求落实各项公示以及召开专家评审会议，我局在受理后开展网上公示、在项目周边居民区张贴公告和召开听证会等形式，征求意见，未收到反对意见，基本上具备审批条件。在建设单位认真落实各项环保措施，确保污染物达标排放的前提下，同意平潭县平原榕岚生态农牧有限公司按照《报告书》的建设地点，性质、内容和规模进行生猪养殖基地标准化提升改造项目建设。

本次提升改造内容为：建设内容为新建猪舍 19 栋，办公楼 1 栋，宿舍楼 1 栋，产品展示楼 1 栋，有机肥场 1 座，无害化处理车间 1 座；新建一套预处理-厌氧-好氧-深度处理的污水处理系统，本次新增用地 200 亩（扩建后总占地面积为 260 亩），总建筑面积 65036 m²（其中猪舍建筑面积为 57846 m²、饲料厂 760 m²，办公楼 1860 m²，员工宿舍楼 3000 m²，

有机肥厂 1300 m², 停车库 270 m², 污水处理系统约 2558 m²)。经平潭综合实验区农业发展局确认, 本次建设规模为生猪年存栏量 25000 头/a, 出栏 50000 头/a。项目总投资 8000 万元, 其中环保投资 720 万元。环保投资占总投资的 9%。

二、项目在建设和运行中, 应认真落实《报告书》中提出的各项生态环境保护和污染防治措施, 采取符合畜禽养殖污染物减排要求的全过程综合治理方式。包括建设完善的雨污分离污水收集系统, 粪便采用干清粪方式收集, 污水经固液分离后, 进行厌氧处理、好氧等有效的生化处理, 达标后用于项目周边农、林地灌溉; 粪渣和沼渣等送有资质单位生产有机肥, 具体应做好以下工作:

1. 建立完善雨污分离、提高清粪工艺节水效率并合理安排排污周期, 以免造成污水处理系统的超负荷运行。养殖生产废水经厂区污水管网收集后, 送污水处理系统处理; 生活污水进入污水处理系统的好氧工段。

2. 设置容积足够的集水池, 养殖生产废水经固液分离、厌氧(产沼气)、好氧等有效的生化工艺处理, 达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中表 4、表 5 允许排水量及最高允许排放浓度要求, 并符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-1992)旱作标准后, 由铺设好的灌溉管网用于周边牧草、林地、果园、菜地等灌溉。

3. 猪舍内的粪便采用干清粪方式及时收集、清运。尽可能做到综合利用; 猪粪、固液分离的粪渣、沼渣、生化污泥

等经收集后，送有资质单位生产有机肥，并建立保存完整的进出利用台账。

4. 在项目区域内应有足够的牧草、林地、果园、菜地等农林用地，以消纳项目经处理达标的尾水以及作为施肥用的部分沼液。铺设的灌溉管网应满足上述区域，并加强日常管理与维护，保持管道完好与畅通。

5. 建设单位应在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物均采取防渗措施，防止和减少污染物的跑冒渗漏对环境的污染。

6. 规范化建设排污口；根据本项目污水资源化利用的特点，要求在沼液利用口、厂区回用水管道排放口、尾水农灌排放口分别安装流量计，精确记录各股水的利用量。要求在农灌出水口建设一套污水在线监测设备，监测项目至少包括：化学需氧量、氨氮等，在线数据应与环保部门联网；并建立保存完整的尾水灌溉及沼液施肥台账。

7. 污水收集池、污水处理设施(池)、无害化填埋井、干粪(收集)堆场、固液分离场、污水管道(沟渠)等设施等建设规模应满足项目现有养殖规模的需要，并按照相关技术规范做好防渗、防溢要求。干粪(收集)堆场、固液分离场所应设置雨棚等遮雨设施，避免雨水带出污染物。

8. 保持猪舍区的清洁卫生以降低恶臭污染物的排放浓度。饲料加工设备采用脉冲袋式除尘器，排气筒高度不低于15m；加工车间大门应加装门帘，减少粉尘的外溢。

9. 环评文件中确定的卫生防护区域为：污水处理设施、猪舍外 200m 以及厂界外 200m 的区域。卫生防护区域内不应有居民居住，该防护区域内禁止新建居民点、学校、医院、食品加工企业等敏感目标。

10. 医疗垃圾收集后有资质单位回收处理。病死猪的无害处理应符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)等规范要求，因传染性疾病导致的死猪应按卫生主管部门制定的方案处理，其他原因导致的死猪应送安全填埋井填埋处理，

11. 加强噪声控制措施，饲料厂、污水处理系统等处的高噪声设备应采取有效的减振、隔声、降噪等措施，确保厂界噪声达标。

12. 设置容积足够的应急备用池，确保在雨期时氧化塘出水得以储存不外排。制定有效的风险防范及事故排放应急预案，并适时演练，有效地预防及控制风险事故的发生。

13. 加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

14. 要建立起一个有效的污染事故防范体系和建立起一套严格的日常检查制度。按照《福建省环保厅关于规范突发环境事件应急预案管理工作的通知》(闽环保应急〔2013〕17号)的要求编制突发环境事件应急预案，并向环保部门备案。

15. 建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须采取有效措施，减少对环境的污染，并立即向相关主管部门汇报。在事故发生 48 小时内，向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

16. 根据危险废物的产生量及转运周期，按 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其 2013 修改单的相关规定建设适当面积建设危险固废暂存场所，并委托有资质的单位进行统一处置。生活垃圾收集后由环卫部门统一收运处理。

三、各污染物应执行的排放标准

1. 废水排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)干清粪工艺最高允许排水量及最高允许排放浓度要求回用，农灌需达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表 1 中水质基本控制项目标准值。

2. 大气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。

3. NH_3 、 H_2S 恶臭气体无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 中表 1 二级新扩改建标准值；恶臭浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中表 7

集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。

4. 危险废物按照 (GB18597-2001) 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单 (公告 2013 年第 36 号) 要求; 病死猪按照 (HJ497-2009) 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》和 HJ/T81-2001 《畜禽养殖业污染防治技术规范》; 猪粪、污泥和沼渣按照《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001 表 6 标准、《有机肥料》(NY525-2012) 和《粪便无害化卫生标准》(GB7959-1987); 废脱硫剂和生活垃圾按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及 2013 年修改单的要求。

5. 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

四、建设单位应认真执行环保“三同时”制度, 及时开展竣工环保验收工作, 待验收合格后方可正式投入运营。

五、项目的环境影响报告书经批准后, 如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的, 你司应重新报批工程的环境影响文件。

六、我局委托区环境监察支队组织开展该项目“三同时”监督检查与日常检查管理工作。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2018 年 5 月 7 日



抄送：区行政审批局、区环境监察支队
