

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土评〔2018〕2号

关于《平潭农村污水治理项目（一期）工程》 项目环境影响报告表的批复

区水务投资有限公司：

区行政审批局转件的《关于商请批复平潭农村污水治理项目工程（一期）项目环评报告表的征求意见函》（岚综实项目审批函〔2018〕107号）和《平潭农村污水治理项目（一期）工程环境影响报告表》收悉。现批复如下：

经研究，该项目环境影响报告表的内容基本符合上报审批要求。在取得相关部门批复和落实各项环保措施，加强施工期和营运期环境管理的前提下（具体详见附件：环境保护事中事后污染防治措施），该项目建设从环境保护角度是可

行的。同意平潭综合实验区水务投资有限公司在平潭综合实验区苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、东庠乡、南海乡、屿头乡13个乡镇的37个村庄，按照环境影响报告表中所列的建设项目地点、性质、规模进行建设农村污水治理项目（一期）工程项目。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002）要求后就近回用于农田灌溉、林地灌溉、绿化、道路洒水、冲厕等，同时应具备回用管网等配套设施。

附件：平潭农村污水治理项目工程（一期）项目环境保护事中事后污染防治措施

平潭综合实验区环境与国土资源局

2018年5月11日

抄送：区行政审批局、区环境监察支队

附件：

平潭农村污水处理项目（一期）工程 环境保护事中事后污染防治措施

平潭农村污水处理项目（一期）工程的主要建设内容包括农村生活污水处理及回用工程和农村生活污水配套管网工程。农村生活污水处理及回用工程：处理规模 400t/d 的污水处理站 1 座、200t/d 的污水处理站 4 座、100t/d 的污水处理站 2 座、70t/d 的污水处理站 3 座、50t/d 的污水处理站 1 座、20t/d 的污水处理站 3 座、10t/d 的污水处理站 2 座；合计总污水处理量 1740 t /d，共 16 座。改造化粪池 8684 个，新建化粪池 6001 个。农村生活污水配套管网工程有平潭辖区内的大练、芦洋、中楼、岚城、东庠、南海、屿头乡和苏澳、流水、澳前、北厝、平原、敖东镇等 13 个乡镇的 37 个村庄内的污水主干管、支管和灌溉回用管。新建配套管网 764002m，新建检查井 4948 个，新建 Φ 1000 钢筋混凝土井 985 个，新建提升泵井 25 个，新建污水收集井 6 个。本项目污水处理站工艺采用“MBR”工艺。

项目在建设和运行中，应认真落实《环境影响报告表》中提出的各项环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）施工期管理

1. 项目施工人员生活污水纳入附近村舍的污水处理排

放系统，经化粪池收集处理后进行农用灌溉。在施工场地设置沉淀池、隔油池，处理冲洗养护等用水和雨水冲刷产生的废水，经沉淀池处理后，回用于施工生产用水或施工场地抑尘洒水。施工中的固体废物应及时清理并运走，建筑材料应妥善存放并用篷布遮盖，防止雨水冲刷而造成污染。尽量避免在雨季开挖土方，节约建筑用水，防止溢流。

2. 合理安排施工，尽量缩短建设开挖时间。在施工过程中，作业场地采取围挡，材料堆场和运输车辆设置帆布遮盖，施工场地硬化以减少扬尘扩散。在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，在大风天气要增加洒水量和洒水次数。对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染。

3. 根据项目沿线周围敏感目标的分布情况，合理布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标。采用较先进、噪声较低的施工设备，限制高噪声设备的施工时段，合理的安排施工时间，尽量安排昼间非休息时段施工，禁止其在午间（12:00—14:00）和夜间（22:00—6:00）施工；对因特殊需要在夜间进行施工的，施工前应向环保执法部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

4. 废建筑材料应分类收集，可回收利用的应回收利用，其它的废建筑材料应作为筑路填料，不应堆放在周边空杂地或农田。严禁将施工垃圾建筑固废等随意抛入水体。施工人员生活垃圾不可随意堆放，应分类收集，并应及时清运。废

油等危险废物应收集后送有资质的单位处理。

（二）运营期管理

1. 水环境

（1）保证污水处理站的处理效率，重视污水处理站的运行管理，加强日常巡查及时发现问题和纠正不正常运行状态，确保污水处理站出水水质达到规定要求，出水就近回用于农田灌溉、林地灌溉、绿化、道路洒水、冲厕等。雨天时由罐车拉至平潭县污水处理厂进行处理。

（2）要确保收集站内污水管网的畅通，及时对站内的管网系统进行更新和改造，确保站内污水有较好的收集。

（3）为保证项目污水处理站的正常运作，要求进管废水的水质必须严格达到污水处理站的进水水质要求。

（4）定期检查各池体的防渗情况，并定期监测项目周围地下水情况，及时发现渗漏问题，以便采取防渗补救措施，使项目对地下水的污染降低到最低。

（5）配备足够的浇灌管道及加压泵，切实落实雨期贮水池，避免尾水进入农田沟渠，从而汇入周边水体，造成水质影响。

2. 大气环境

（1）对格栅池、调节池等处理设备加设盖板，降低臭气对周边环境的影响。污泥、栅渣等垃圾禁止露天随意堆放，要配备吸污车，定期及时清运污泥，减少污泥堆存。加强污泥运输车辆的管理与维护，污泥外运时，应采用密封的环保

车辆运送，运输时要避开运输高峰期，选择最短的运输路径，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响。应在站区加强绿地面积，厂界四周种植抗污能力综合值较大的乔木，即能美化环境，又能净化空气，减少恶臭。

(2) 在稍大型的污水处理站（200t/d 和 400t/d）构筑物周边设置 50 米的防护距离，防护区域内不应有居民居住，不应新建居民点、学校、医院、食品加工企业等敏感目标。

3. 声环境

在工程设计、设备选型、管线设计、隔音消声设计等方面控制噪声污染，对施工质量要求严格把关，减轻噪声危害。尽量选择低噪声设备，配备必要的噪声治理设施。同时加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。采用隔声材料降噪，以增强隔音效果。在噪声影响较大的地段种植绿化隔音带，降低噪声的影响程度。

4. 固体废物环境

项目运营期间的生活垃圾等应委托环卫部门及时清运，主岛内污水处理站产生的污泥送往平潭县污水处理厂进行处置，南海乡、大练乡、屿头乡、东庠乡小岛上的污水处理站产的污泥作为有机农肥使用。栅渣纳入与本次一同建设的垃圾收运系统处置。

5. 管线保护措施

加强沿线居民的防范意识，沿途居民或厂家不得对截污

管道沿线公众设施及污水管道肆意破坏，以免人为引起管道破裂，造成雨、污水泄漏，使周围水土流失，破坏生态环境。

加强对截污管道沿线的巡护，发现问题及时修护，减少事故性排放所造成对周围环境的影响。同时有计划地增加管线的控制阀门，一旦发生事故性排放，可以尽快控制事故影响范围。

三、各类污染物排放执行以下相应标准：

1. 项目处理后尾水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002）要求后就近回用于农田灌溉、林地灌溉、绿化、道路洒水、冲厕等。

2. 项目厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1 类标准。

3. 项目污水处理站恶臭气体防治以《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 的二级标准。

四、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度。重点做好施工期间生态环境保护措施的环境监理工作，编制环境监理实施方案，环保验收时需提交环境监理内容和环境监理验收报告。项目投入试运行前，建设单位应主动委

托第三方开展该项目环保竣工验收，并向我局书面申报备案，验收合格后，方可正式投入运营。违反本规定要求的，建设运营单位承担相应的法律责任。

五、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应重新报批工程的环境影响报告表。

六、我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责开展该项目“三同时”监督检查与日常检查管理工作。建设单位应在开工前将相关环境保护措施与计划报平潭综合实验区环境监察支队备案。