

副本

平潭综合实验区医院 2024 年-2026 年
电梯维保服务方案

征
集
方
案

日 期：2023 年 10 月 11 日

目录

一、报价一览表	1
1.1 包 1 预算报价一览表	1
1.2 包 2 预算报价一览表	2
二、预算单价一览表	3
2.1 包 1 预算单价一览表（新院区）	3
2.2 包 2 预算单价一览表（旧院区）	7
三、电梯使用及维保服务方案	8
四、评分方法与标准	32

一、报价一览表

1.1 包 1 预算报价一览表

项目名称：平潭综合实验区医院 2024 年-2026 年电梯维保服务

合同包	服务地点	数量	预算报价总价	服务期
1	新院区： 平潭县北厝镇临湖七路 2 号	61 台	1530120 元	2024.03.01 — 2026.02.28
合 计		人民币：壹佰伍拾叁万零壹佰贰拾元整		

1.2 包 2 预算报价一览表

项目名称：平潭综合实验区医院 2024 年-2026 年电梯维保服务

合同包	服务地点	数量	预算报价总价	服务期
2	旧院区： 平潭县潭城镇 东大街 15 号	3 台	170280 元	2024.03.01 — 2026.02.28
合 计		(大写) 壹拾柒万零贰佰捌拾元整		

二、预算单价一览表

2.1 包 1 预算单价一览表（新院区）

平潭综合实验区医院 2024 年-2026 年电梯维保服务方案征集公告（二次）								
采购包	序号	规格	类型	控制盘	维保日期	单价（元）	数量	合计金额（元/台）
1	1	东芝 P21-2S105-10S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	2	东芝 P21-2S105-10S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	3	东芝 P11-C096-10S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	4	东芝 P11-C096-10S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	5	东芝 P14-C096-10S/F	乘客用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	6	东芝 P14-C096-10S/F	乘客用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	7	东芝 P21-2S105-11S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	8	东芝 P21-2S105-11S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	9	东芝 P11-C096-8S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	10	东芝 P21-2S105-3S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	11	东芝 P21-2S105-9S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	12	东芝 P21-2S105-9S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	13	东芝 P21-2S105-9S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	14	东芝 P11-C096-8S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	15	东芝 P11-C096-10S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920

	16	东芝 P21-2S105-19S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
1	17	东芝 P21-2S105-19S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	18	东芝 P11-C096-18S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	19	东芝 P21-2S105-19S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	20	东芝 P21-2S105-19S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	21	东芝 P11-C096-19S/F	乘客用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	22	东芝 P11-C096-19S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	23	东芝 P11-C096-19S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	24	东芝 P11-C096-2S/F	乘客用梯	CV600	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	25	东芝 P21-2S105-18S/F	医疗用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	26	东芝 P11-C0105-5S/F	乘客用梯	CV600	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	27	东芝 P21-2S105-5S/F	医疗用梯	CV610	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	28	东芝 P11-C096-5S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	29	东芝 P11-C096-5S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	30	东芝 P11-C096-5S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	31	东芝 P11-C096-5S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	32	东芝 P11-C096-5S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	33	东芝 P11-C096-5S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	34	东芝 P15-2S96-5S/F	乘客用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	35	东芝 P15-2S96-5S/F	乘客用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920

	36	东芝 P21-2S105-4S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	37	东芝 P21-2S105-4S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
1	38	东芝 P11-C096-4S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	39	东芝 P11-C096-4S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	40	东芝 P11-C096-4S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	41	东芝 P11-C096-4S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	42	东芝 P21-2S105-4S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	43	东芝 P14-C096-4S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	44	东芝 P14-C060-7S/F	乘客用梯	CV620	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	45	东芝 P21-2S105-7S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	46	东芝 P21-2S105-7S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	47	东芝 P21-2S105-8S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	48	东芝 P21-2S105-8S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	49	东芝 P11-C060-8S/F	乘客用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	50	东芝 P21-2S60-3S/F	医疗用梯	CV630	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1080	24	25920
	51	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1000	24	24000
	52	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1000	24	24000
	53	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1000	24	24000
	54	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1000	24	24000
	55	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1000	24	24000

	56	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1000	24	24000
	57	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1000	24	24000
	58	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024. 3. 1-2026. 2. 28	1000	24	24000
1	59	TWJ200	杂物电梯	ULK-II	2024. 3. 1-2026. 2. 28	585	24	14040
	60	TWJ200	杂物电梯	ULK-II	2024. 3. 1-2026. 2. 28	585	24	14040
	61	TWJ200	杂物电梯	ULK-II	2024. 3. 1-2026. 2. 28	585	24	14040
合计			(大写) : 壹佰伍拾叁万零壹佰贰拾元整				小写	1530120

2.2 包 2 预算单价一览表（旧院区）

平潭综合实验区医院 2024 年-2026 年电梯维保服务方案征集公告（二次）								
合同包	序号	规格	类型	控制盘	维保日期	单价（元）	数量	合计金额（元/台）
2	1	中澳 COTS100K-10/1.75	乘客用梯	COTSK-JXW-VF	2024. 3. 1-2026. 2. 28	2365	24	56760
	2	中澳 CNOB1600/60	医疗用梯	COTSK-JXW-VF	2024. 3. 1-2026. 2. 28	2365	24	56760
	3	中澳 CNOB1600/60	医疗用梯	COTSK-JXW-VF	2024. 3. 1-2026. 2. 28	2365	24	56760
合计			3 台电梯合计（大写）： 壹拾柒万零贰佰捌拾元整				小写	170280

三、电梯使用及维保服务方案

一、项目概况（采购标的）

随着电梯逐年老化，为保障平潭综合实验区医院电梯的安全运行，本次采购为平潭综合实验区医院（包1）新院区61台电梯（含客梯50台、扶梯8台、货梯3台）、（包2）旧院区3台电梯 **2年**的年检、维修、保养。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（包1、包2均需满足以下要求）

1.1 质量目标

- （1）确保系统性能始终符合国家同类设备系统规范规定的技术标准。
- （2）确保系统的各个相关设施完好、可靠，合同期内服务范围内设备不发生误动、拒动行为。
- （3）按时进行定期维保，定期维保项目符合国家技术规范要求。
- （4）现场服务人员具备电梯作业资质要求，并有电梯维保特种作业资质证。
- （5）提供的工作记录和表格完整、规范、齐全、整洁，符合采购人要求。
- （6）现场服务人员保持通信通畅，响应及时，更换人员需经采购人批准。
- （7）按照质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系标准要求进行相应的管理。

1.2 安全目标

- （1）电梯设备日常保养操作人员需具备特种设备上岗证并购买保险；

(2) 在施工过程中施工人员的安全责任由中标人负责；

2、维保内容及要求

2.1 中标人实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775)和《自动扶梯、垃圾梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899)等相关规定。

2.2 报价包括所有电梯维保所产生的费用(包括所有零配件费用、油料工具费用、驻点费用、年检费用、大中修人工费用等)。

2.3 保养内容包括(包1)新院区61台电梯(含客梯50台、扶梯8台、货梯3台)、(包2)旧院区3台电梯**2年**的电梯的电气、机械部件、配线。

★2.4 **全包**：免费提供维保所需工具和劳务，并免费提供更换全部电梯零部件及相关的电梯工程或技术改造(包含但不限于楼层变更设置、电梯技术升级等所有的技术变更设置和升级，但采购人、人为或不可抗力因素或电梯规范修改造成的升级改造除外)。

★2.5 中标人在采购人项目现场直接设立维修驻点并配备**贰名**电梯维修技术人员驻站(7天*24小时)(驻点人员须书面报备，如有变动或调整，须书面告知采购人)，按特种设备安全法相关规定对电梯设备进行定期维保并提供每天24小时应急维修服务，确保电梯及时维护并随时对应故障(由采购人免费提供一间维修办公室及一间宿舍)。

★2.6 中标人应提供24小时响应服务，当电梯发生困人故障时，中标人应在30分钟内实施紧急救援，需在到场后30分钟内将乘客从轿厢内救出，如因救援不及时引发的任何事故或纠纷事件全部由中标人负责(包括赔偿等费用)。电梯发生其他故障，中标人应在最短时间内实施抢修，因维修保养不到位而造成的设备损失或人员伤害，其损失(包括费用)由中标人承担。

2.7 在履行期内，电梯出现紧急故障时，中标人应随叫随到，中标人应在接到采购人电梯故障电话通知后3个小时内，派维保人员赶到现场，及时排除故障。

2.8 电梯因故障而进行的抢修、应急待件修复，对一般故障须在 8 小时内修复，若需更换部件需在 48 小时内修复（重大故障及不常用零配件除外）。

2.9 中标人维保时应检查所有的钢丝绳，以保持设备足够安全和所有曳引钢丝绳张力平衡。定期对设备进行润滑和加油并免费提供所有用油。

2.10 中标人应配合采购人参与当地政府质检部门按照国家相关安全标准每年进行一次检验，在年检前对所有电梯进行全面检查，确保通过年检，年检费由中标人承担。

2.11 中标人应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供采购人查询。

2.12 若因中标人原因发生重大质量事故或死亡安全事故，由中标人承担全部责任并按国家有关规定或有关质量管理办法及采购人有关安全管理办法执行。同时，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任，并报相关主管部门处罚。

附：电梯保养计划表

表 1 《电梯日常巡检内容》

项目	巡检内容	备注
机 房	1、检查曳引机各传动部位有无过热和漏油，减速箱油温不应高于 85℃	
	2、检查减速箱油位应保持在规定的油位线：	
	3、检查制动器的闸瓦间隙应均匀，动作灵活可靠：	
	4、检查限速器运转状态及各安全开关是否良好有效：	
	5、检查主电源开关应无过热现象，接线应牢固：	
井 道	1、检查补偿链的转动情况：	
	2、检查光电开关与遮磁铁板的间隙：	
	3、检查各层按钮及层楼显示应清晰准确：	

	4、检查限位、极限开关及各安全开关的状态：	
	5、检查各层厅门的开关情况：	
	6、检查导轨加油盒油位、毛毡：	
轿 厢	1、检查安全触板、光电、光幕的动作应灵活可靠：	
	2、检查轿内按钮和层楼显示应清晰准确：	
	3、检查轿内照明，风扇及整个轿厢的清洁状况：	
	4、检查开关门限位开关是否准确有效：	
	5、检查各安全开关的工作情况：	
	6、电梯在运行中有无异常声响及刮、蹭现象：	

表 2 《半月保养项目内容及要求》

序号	内容及要求	是/否
1	机房、滑轮间、轿顶、底坑应清洁	
2	警铃、通讯系统、应可靠有效	
3	轿厢照明应齐全，风扇工作应正常	
4	轿厢内应急照明应能正常工作	
5	轿厢内按钮应齐全有效	
6	轿厢内显示应正确	
7	候梯厅按钮应齐全有效	
8	候梯厅显示应齐全正确	
9	制动器动作应可靠，应保持有足够的制动力	
10	制动器各销轴部位应润滑，动作灵活	

11	制动衬磨损不应大于原厚度 1/3	
12	制动器线圈维持电压的检查	
13	抱闸弹簧刻度的检查	
14	门锁回路的检查	
15	安全回路的检查	
16	制动器铁芯的检查	
17	制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦	
18	控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各接线应坚固	
19	电机在运行时应平稳，无振动	
20	曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动	
21	直流电机换向器工作正常	
22	测速发电机皮带工作正常，无裂纹	
23	选层器动静触点应清洁，无烧蚀	
24	限速器各销轴部位转动灵活	
25	平层精度应达到标准要求	
26	自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确	
27	自动门防夹保护装置功能正常	
28	厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位	
29	门锁触点应清洁，接触良好	
30	厅门锁紧元件啮合长度不小于 7 mm	
31	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质	

维护保养人员（签字）		保养日期	
使用单位电梯安全 管理人员确认（签字）		日期	

注：经清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“√”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”，有数据要求的填写实测数据。

表 3 《月保养项目内容及要求》

序号	内容及要求	是/否
1	机房、滑轮间、轿顶、底坑应清洁	
2	电机在运行时应平稳，无振动	
3	直流电机换向器工作正常	
4	测速发电机皮带工作正常，无裂纹	
5	电动机与曳引机连轴器螺栓无松动	
6	曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动	
7	减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不应高于 85℃	
8	制动器动作应可靠，保持有足够的制动力	
9	制动器各销轴部位应润滑灵活	
10	制动衬磨损不应大于原厚度 1/3	
11	制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦	
12	制动器线圈维持电压的检查	

13	抱闸弹簧刻度的检查	
14	门锁回路的检查	
15	安全回路的检查	
16	制动器铁芯的检查	
17	限速器销轴部位润滑转动灵活	
18	限速器轮槽清洁无油腻	
19	限速绳清洁无油腻	
20	限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力	
21	控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各接线应坚固	
22	选层器动静触点应清洁，无烧蚀	
23	警铃、通讯系统，应可靠有效	
24	轿厢照明应齐全，风扇工作应正常	
25	轿厢内应急照明应能正常工作	
26	轿厢内按钮应齐全有效	
27	轿厢内显示应正确	
28	候梯厅按钮应齐全有效	
29	候梯厅显示应齐全正确	
30	平层精度应达到标准要求	
31	厅轿门润滑	
32	厅轿门各固定部位无松动，间隙尺寸无变化	
33	轿门开关门终端位置开关工作正常	

34	自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确	
35	自动门防夹保护装置功能正常	
36	厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位	
37	门锁触点应清洁，接触良好	
38	厅门锁紧元件啮合长度不小于 7 mm	
39	轿顶应清洁，检修功能正常	
40	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质	
41	安全钳传动机构应灵活	
42	安全钳座固定无松动	
43	安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致	
44	缓冲器固定无松动	
45	耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀	
46	轿厢称量装置有效、准确	
维护保养人员（签字）		保养日期

注：经清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“√”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”，有数据要求的填写实测数据。

表 4 《季度保养项目内容及要求》

序号	内容及要求	是/否
1	机房、滑轮间、轿顶、底坑应清洁	
2	机房照明设备齐全，有足够照度	
3	电机在运行时应平衡，无振动	

4	直流电机换向器工作正常	
5	测速发电机皮带工作正常，无裂纹	
6	电动机与曳引机连轴器螺栓无松动	
7	曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动	
8	减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于 85℃	
9	制动器动作应可靠，保持有足够的制动力	
10	制动器各销轴部位应润滑灵活	
11	制动衬磨损不应大于原厚度 1/3	
12	制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦	
13	制动器线圈维持电压的检查	
14	抱闸弹簧刻度的检查	
15	门锁回路的检查	
16	安全回路的检查	
17	制动器铁芯的检查	
18	限速器各销轴部位润滑转动灵活	
19	限速器轮槽清洁无油腻	
20	限速绳清洁无油腻	
21	限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力	
22	控制柜内各元器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各接线应紧固	
23	控制柜接线整齐，线号齐全清晰	

24	位置脉冲发生器工作正常	
25	选层器动静触点应清洁，无烧蚀	
26	警铃、通讯系统应可靠有效	
27	轿厢照明应齐全，风扇工作应正常	
28	轿厢内应急照明应能正常工作	
29	轿厢内按钮应齐全有效	
30	轿厢内显示应正确	
31	候梯厅按钮应齐全有效	
32	候梯厅显示应齐全正确	
33	厅外消防开关正常、有效	
34	平层精度应达到标准要求	
35	厅轿门门头、地坎无松动、变形	
36	厅轿门系统润滑	
37	厅轿门各固定部位无松动，间隙尺寸无变化	
38	轿门开关门终端位置开关工作正常	
39	自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确	
40	自动门防夹保护装置功能正常	
41	厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位	
42	门锁触点应清洁，接触良好	
43	厅门锁紧元件啮合长度不小于 7 mm	
44	轿顶应清洁，检修功能正常	
45	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质	

46	靴衬，滚轮无变形，脱落	
47	曳引绳张力均匀	
48	曳引绳绳头组合螺母无松动	
49	补偿链（绳）与轿厢，对重连接处固定无松动	
50	安全钳传动机构应灵活	
51	安全钳钳座固定无松动	
52	安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致	
53	缓冲器固定无松动	
54	耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀	
55	轿厢称量装置有效，准确	
56	上下极限开关，限位开关，强迫换速开关应工作正常有效	
57	井道、底坑照明齐全	
维护保养人员（签字）		保养日期
使用单位电梯安全管理 人员确认（签字）		日期

表 5 《半年保养项目内容及要求》

序号	内容及要求	是/否
1	机房、滑轮间、轿顶、底坑应清洁	
2	机房照明设备齐全，有足够照度	
3	电机在运行时应平稳，无振动	

4	直流电机换向器工作正常	
5	直流电机碳刷及刷架工作正常	
6	测速发电机皮带工作正常，无裂纹	
7	电动机与曳引机连轴器螺栓无松动	
8	曳引机运行时不得有杂音、冲击和振动	
9	曳引轮轮槽无变形，磨损不超标，轮槽无油腻	
10	导向轮轴承无异常	
11	上行超速保护装置的接触器触点应清洁，无烧蚀	
12	上行超速保护装置的机械装置应动作灵活，可靠	
13	减速箱内油量适宜，除蜗轩伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于 85℃	
14	制动器动作应可靠，保持有足够的制动力	
15	制动器各销轴部位应润滑灵活	
16	制动衬磨损不应大于原厚度的 1/3	
17	制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦	
18	制动器线圈维持电压的检查	
19	抱闸弹簧刻度的检查	
20	门锁回路的检查	
21	安全回路的检查	
22	制动器铁芯的检查	
23	限速器各销轴部位润滑转动灵活	
24	限速器轮槽清洁无油腻	

25	限速绳清洁无油腻	
26	限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力	
27	控制柜内各元器件应整洁	
28	控制柜内各无器件应整洁，各仪表指示正确，各接线应紧固	
29	控制柜接线整齐，线号齐全清晰	
30	位置脉冲发生器工作正常	
31	选层器动静触点应清洁，无烧蚀	
32	警铃、通讯系统应可靠有效	
33	轿厢照明应齐全、风扇工作应正常	
34	轿厢内应急照明应能正常工作	
35	轿厢内按钮应齐全有效	
36	轿厢内显示应正确	
37	候梯厅按钮应齐全有效	
38	候梯厅显示应齐全正确	
39	厅外消防开关正常、有效	
40	平层精度应达到标准要求	
41	厅轿门润滑良好	
42	厅轿门门头、地坎及各固定部位无松动，间隙尺寸无变化	
43	轿门开关门终端位置开关工作正常	
44	开门机械清洁、润滑	
45	直流门机碳刷及换向器工作正常	

46	自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确	
47	自动门防夹保护装置功能正常	
48	厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位	
49	门锁触点应清洁，接触良好	
50	厅门锁紧元件啮合长度不小于 7 毫米	
51	轿顶应清洁，检修功能正常	
52	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质	
53	靴衬、滚轮无变形、脱落	
54	曳引绳磨损、断丝未超标	
55	限速绳磨损未超标，无断丝	
56	衬偿绳磨损，断丝未超标	
57	限速绳磨损、断丝未超标，无油腻	
59	曳引绳绳头组合螺母无松动	
60	衬偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动	
61	导轨支架固定无松动	
62	安全钳传动机械应灵活	
63	安全钳钳座固定无松动	
64	安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致	
65	以检修速度下行，安全钳功能试验	
66	缓冲器固定无松动	
67	耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀	
68	对重距缓冲器距离	

69	轿厢称量装置有效，准确			
70	上下极限开关、限位开关，强迫缓速开关应工作正常有效			
71	井道、底坑照明齐全			
维护保养人员（签字）			保养日期	
使用单位电梯安全管理人员确认（签字）			日期	

注：经清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“√”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”，有数据要求的填写实测数据。

表 6 《年度保养项目内容及要求》

序号	内容及要求	是/否
1	电梯全面清洁	
2	机房照明设备齐全，有足够亮度	
3	电机在运行时应平稳，无振动	
4	直流电机换向器工作正常	
5	直流电机碳刷及刷架工作正常	
6	测速发电机皮带工作正常，无裂纹	
7	电动机与曳引机连轴器螺栓无松动	
8	曳引机运行不得有杂音，冲击和振动	
9	曳引轮轮槽无变形，磨损不超标，轮槽无油腻	
10	导向轮轴承无异常	

11	上行超速保护装置的接触器触点应清洁，无烧蚀	
12	上行超速保护装置的机械装置应动作灵活，可靠	
13	更换减速箱内齿轮油（按使用维护说明书）	
14	减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于 85℃	
15	制动器铁芯清理	
16	制动器动作应可靠，保持有足够的制动力	
17	制动器各销轴部位应润滑灵活	
18	制动衬磨损不应大于原厚度 1/3	
19	制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦	
20	制动器线圈维持电压的检查	
21	抱闸弹簧刻度的检查	
22	门锁回路的检查	
23	安全回路的检查	
24	制动器铁芯的检查	
25	限速器销轴部位润滑转动灵活	
26	限速器轮槽清洁无油腻	
27	限速绳清洁无油腻	
28	限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力	
29	控制柜内各元器件应整洁	
30	控制柜内各无器件应整洁，各仪表指示（显示）正确，各接线应紧固	

31	控制柜接线整齐，线号齐全清晰	
32	动力电路绝缘性能测试	
33	其他电路绝缘性能测度	
34	接地电阻性能测试	
35	位置脉冲发生器工作正常	
36	选层器动静触点应清洁，无烧蚀	
37	警铃、通讯系统应可靠有效	
38	轿厢照明应齐全、风扇工作应正常	
39	轿相内应急照明应能正常工作	
40	轿相内按钮应齐全有效	
41	轿厢内显示应正确	
42	候梯厅按钮应齐全有效	
43	候梯厅显示应齐全正确	
44	厅外消防开关正常、有效	
45	平层精度应达到标准要求	
46	厅轿门润滑良好	
47	厅轿门门头、地坎及各固定部位无松动，间隙尺寸无变化	
48	轿门开关门终端位置开关工作正常	
49	开门机构清洁、润滑	
50	直流门机碳刷及换向器工作正常	
51	自动门在开启和关闭时应平稳无振动，换速准确	
52	自动门防夹保护装置功能正常	

53	厅门自闭功能正常，用厅门钥匙开锁释放后能自动复位	
54	门锁触点应清洁，接触良好	
55	厅门锁紧元件啮合长度不小于 7 mm	
56	轿顶应清洁，检修功能正常	
57	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质	
58	靴衬，滚轮无变形，脱落	
59	曳引绳磨损、断丝未超标，无油腻	
60	限速绳磨损，断丝未超标，无油腻	
61	补偿绳磨损，断丝未超标，无油腻	
62	曳引绳张力均匀	
63	曳引绳绳头组合螺母无松动	
64	补偿链（绳）与轿厢，对重连接处固定无松动	
65	随行电缆检查，应无损伤	
66	上下限位，极限检查	
67	导轨支架固定无松动	
68	安全钳传动机构应灵活	
69	安全钳钳座固定无松动	
70	安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致	
71	检修速度下行安全钳功能试验	
72	缓冲器固定无松动	
73	耗能缓冲器内油量适宜，柱塞无锈蚀	
74	缓冲器复位性能试验	

75	对重距缓冲器距离			
76	轿厢称量装置有效，准确			
77	上下极限开关，限位开关，强迫换速开关应工作正常有效			
78	井道、底坑照明齐全			
79	消防联动功能试验			
维护保养人员			保养日期	
使用单位电梯安全 全管理人员确认			日期	

注：经清洁、检查、润滑、调整、更换零部件等保养工作后功能正常的项目，在是/否一栏内划“√”；有不正常项目但不影响正常安全使用而要求另外安排处理的划“×”；无此项划“/”，有数据要求的填写实测数据。

3、维保清单（包1）

包1：新院区

3.1 该项目服务地址为平潭县北厝镇临湖七路2号；

3.2 共计61台电梯（含客梯50台、扶梯8台、货梯3台）；

序号	规格	类型	控制盘	维保日期
1	东芝 P21-2S105-10S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
2	东芝 P21-2S105-10S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
3	东芝 P11-CO96-10S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
4	东芝 P11-CO96-10S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
5	东芝 P14-CO96-10S/F	乘客用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28

6	东芝 P14-CO96-10S/F	乘客用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
7	东芝 P21-2S105-11S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
8	东芝 P21-2S105-11S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
9	东芝 P11-CO96-8S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
10	东芝 P21-2S105-3S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
11	东芝 P21-2S105-9S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
12	东芝 P21-2S105-9S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
13	东芝 P21-2S105-9S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
14	东芝 P11-CO96-8S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
15	东芝 P11-CO96-10S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
16	东芝 P21-2S105-19S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
17	东芝 P21-2S105-19S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
18	东芝 P11-CO96-18S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
19	东芝 P21-2S105-19S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
20	东芝 P21-2S105-19S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
21	东芝 P11-CO96-19S/F	乘客用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
22	东芝 P11-CO96-19S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
23	东芝 P11-CO96-19S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
24	东芝 P11-CO96-2S/F	乘客用梯	CV600	2024.3.1-2026.2.28
25	东芝 P21-2S105-18S/F	医疗用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
26	东芝 P11-CO105-5S/F	乘客用梯	CV600	2024.3.1-2026.2.28
27	东芝 P21-2S105-5S/F	医疗用梯	CV610	2024.3.1-2026.2.28

28	东芝 P11-CO96-5S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
29	东芝 P11-CO96-5S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
30	东芝 P11-CO96-5S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
31	东芝 P11-CO96-5S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
32	东芝 P11-CO96-5S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
33	东芝 P11-CO96-5S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
34	东芝 P15-2S96-5S/F	乘客用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
35	东芝 P15-2S96-5S/F	乘客用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
36	东芝 P21-2S105-4S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
37	东芝 P21-2S105-4S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
38	东芝 P11-CO96-4S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
39	东芝 P11-CO96-4S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
40	东芝 P11-CO96-4S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
41	东芝 P11-CO96-4S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
42	东芝 P21-2S105-4S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
43	东芝 P14-CO96-4S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
44	东芝 P14-CO60-7S/F	乘客用梯	CV620	2024.3.1-2026.2.28
45	东芝 P21-2S105-7S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
46	东芝 P21-2S105-7S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
47	东芝 P21-2S105-8S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
48	东芝 P21-2S105-8S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
49	东芝 P11-CO60-8S/F	乘客用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28

50	东芝 P21-2S60-3S/F	医疗用梯	CV630	2024.3.1-2026.2.28
51	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024.3.1-2026.2.28
52	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024.3.1-2026.2.28
53	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024.3.1-2026.2.28
54	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024.3.1-2026.2.28
55	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024.3.1-2026.2.28
56	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024.3.1-2026.2.28
57	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024.3.1-2026.2.28
58	东芝 S800-TE-S35-5500	院内扶梯	TE-S35	2024.3.1-2026.2.28
59	TWJ200	杂物电梯	ULK-II	2024.3.1-2026.2.28
60	TWJ200	杂物电梯	ULK-II	2024.3.1-2026.2.28
61	TWJ200	杂物电梯	ULK-II	2024.3.1-2026.2.28

维保清单（包 2）：旧院区：该项目服务地址为平潭县潭城镇东大街 15 号

序号	规格	类型	控制盘	维保日期
1	中澳 COTS100K-10/1.75	乘客用梯	COTSK-JXW-VF	2024.3.1-2026.2.28
2	中澳 CNOB1600/60	医疗用梯	COTSK-JXW-VF	2024.3.1-2026.2.28
3	中澳 CNOB1600/60	医疗用梯	COTSK-JXW-VF	2024.3.1-2026.2.28

三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包 1：

序号	要求	类型	要求
1	★	交货时间	自合同签订之日起 7 日
2	★	交货地点	采购人指定地点
3	★	交货条件	采购人验收合格后
4	★	是否邀请投标人验收	不邀请投标人验收
5	★	履约验收方式	1、期次 1，说明：按合同要求。
6	★	合同支付方式	1、结算要求 按三个月周期进行一次结算。中标人每三个月周期提供的三个月的电梯维保费用明细和总价供采购人审核确认。每季度结算总价为每部电梯期间内结算价的累加之和。 2、付款要求： 每三个月中标人提供经采购人确认的结算总价的等额发票 ,采购人在收到发票后支付申请的金额； 3、项目全部服务期满后 ,达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 100.00%
7	★	维保服务期	本项目服务期 2 年（2024.3.1-2026.2.28）

其他商务要求：无。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1 投标人应以包括产品所涉及的有关项目的费用进行报价，包括但不限于：设备和材料（含采购、交通、运输）、检测费用、安装、调试及试运行、验收、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。

2.2 请中标人按招标文件规定及时与采购人签订政府采购合同。

2.3 本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，没收履约保证金（若有）。如履约保证金不能弥补中标人违约对采购人造成的损失，中标人还需另行支付相应的赔偿。

2.4 本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

四、 评分方法与标准

采购包 1、采购包 2：综合评分法

(1) 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

(2) 每个投标人的评标总得分 $FA = F1 \times A1 + F2 \times A2 + F3$ ，其中：F1 指价格项评审因素得分、F2 指技术项评审因素得分、F3 指商务项评审因素得分，A1 指价格项评审因素所占的权重、A2 指技术项评审因素所占的权重、A3 指商务项评审因素所占的权重， $A1 + A2 + A3 = 1$ 、 $F1 \times A1 + F2 \times A2 + F3 \times A3 = 100$ 分。

各项评审因素的设置如下：

(3) 价格项 ($F1 \times A1$) 满分为 20.00 分

投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 (注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。)

技术项 ($F2 \times A2$) 满分为 65.00 分

项目	分值	描述
1、技术和服 务要求响应 情况	38.00	1.1 根据各投标人对“ 四、电梯使用及维保服务方案 ”中的各项服务要求的响应、承诺情况进行评分：完全满足招标文件技术参数要求的得 38 分，技术服务要求中标注“★”号的技术参数为重要指标，不允许负偏离，否则视为无效投标；未标注“★”的技术指标有负偏离情况的，每负偏离一项扣 1 分合计 38 分；扣完为止，正偏离不加分。注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一

		级编号。每个序号中凡标有序号的指标出现负偏离的，无论偏离几项，均视为该序号对应的产品负偏离，按照一项负偏离对应分值进行扣分，投标人须在《技术和服务要求响应表》中逐项列明是否偏离，并对其真实性负责。
2、项目人员 配备情况	3.00	2.1 根据各投标人针对本项目提供的人员配备情况（包含但不限于①总体管理制度、②项目组织机构、③人员配备）等进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的得 3 分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得 1 分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
3、现状分析	3.00	3.1 根据各投标人对采购人现有电梯设备现状分析情况（包含但不限于①对采购人现有电梯现状的分析说明；②待解决的重点、难点问题；③重点、难点问题的解决措施）等进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、能对采购人所有现有电梯的现状展开详细的阐述、分析准确深入、对采购人现有电梯现状情况了解清晰、全面，对待解决的重点、难点问题以及重点、难点问题的解决措施能够展开详细的阐述且适用性强的得 3 分；方案包含的要点齐全无缺漏项、能对采购人大部分（2/3 以上）现有电梯的现状展开详细的阐述、分析

		较为准确深入、对采购人现有电梯现状情况了解较清晰（存在小范围偏差），对待解决的重点、难点问题以及重点、难点问题的解决措施能够展开阐述且基本适用的得 2 分；方案包含的要点齐全无缺漏项、能对采购人部分（不到一半）现有电梯的现状展开阐述、分析准确性一般、对采购人现有电梯现状情况了解存在较多偏差，但对待解决的重点、难点问题以及重点、难点问题的解决措施能够展开阐述且基本适用的得 1 分；其他情况不得分。
4、整体维保服务方案	3.00	4.1 根据各投标人针对本项目所提供的整体维保服务方案的情况（包括但不限于：①具体的服务内容；②服务理念、服务标准、各项服务质量管理目标；③制定主要管理措施；④人员配备、培训、管理；⑤具体电梯设备维保服务方案；⑥列出服务过程的难点、重点，提出相应措施和解决办法）等进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的得 3 分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得 1 分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
5、应急维修	3.00	5.1 根据各投标人所提供的突发应急方案，由评委进行评分：

服务方案		方案详细合理、符合实际需求、描述清晰、内容完整的得 3 分；方案详细合理但与实际有偏差、描述不够清晰、内容不够完整的得 1.5 分；方案不够详细合理、与实际有偏差、描述不清晰、内容不完整得 1 分；方案完全不合理或未提供的不得分。
6、安全保障	3.00	6.1 投标人具备电梯门机防夹人双重保护控制系统技术的得 3 分。注：须提供具有合法有效的由国家权威部门或第三方检验机构出具证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
7、预警保障	3.00	7.1 投标人具备电梯轿厢异常监控预警系统技术的得 3 分。注：须提供具有合法有效的由国家权威部门或第三方检验机构出具证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
8、技术支持	3.00	8.1 投标人建设大数据物联网终端管理平台，并能在本项目服务投入使用，功能适合性满足能够准确反应电梯故障、运行情况、维保数据记录、使用情况等综合管理能力的得 3 分。需提供市场监督管理部门或特种设备检验部门出具的试验报告，未提供本项不得分。
9、故障解决方案	3.00	9.1 根据投标人提供的电梯故障解决方案(包括但不限于①重点说明电梯故障类型；②针对不同类型故障投标人承诺解决故障时间；③故障解决的方式方法等)进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他

		内容且能够适用于本项目的得 3 分 ;方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略 , 未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得 1 分 ;方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
10、维保过程 安全管理方案	3.00	10.1 根据各投标人针对本项目制定的维保过程安全管理方案 (包括但不限于①安全管理制度 ; ②安全管理措施 ; ③安全管理人员) 等情况进行评分 : 方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的得 3 分 ; 方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略 , 未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得 1 分 ; 方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

商务项 (F3×A3) 满分为 15.00 分

项目	分值	描述
1、业绩	3.00	1.1 根据投标人提供的自本项目发布招标公告之日起的前 3 年内 (含发布公告之日) (日期以签订合同时间为准) 承接的正在履行中的维保项目 , 单项合同电梯维保台数 ≥ 64 台) , 且业绩中含有客梯、扶梯、货梯 , 提供一份有效业绩得 3 分 (数量以采购合同为准 , 采购合同不能体现数量的 , 须提供采购

		人盖章的证明材料。（投标人须同时提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书和有效履约期内合同复印件，未提供或提供不全的不得分，投标人分支机构业绩不得分，原件备查。）
2、维保安全承诺	3.00	投标人承诺至投标截止时间止，在服务过程中未发生重大安全事故的得 3 分。注 须提供承诺函并加盖公章(格式自拟)，未提供或提供不齐全的不得分。
3、响应时间承诺	3.00	投标人在响应招标文件要求的响应时间时长的基础上，响应时间≤20 分钟的得 3 分，20 分钟 < 响应时间≤25 分钟得 1 分，25 分钟 < 响应时间≤30 分钟得 0.5 分，须提供承诺函并加盖公章（格式自拟），未提供或提供不齐全的不得分。
4、维保服务方案	3.00	4.1 根据各投标人的售后服务方案，由评委进行评分：方案详实、切合实际的得 3 分；方案全方案部分详实或部分内容切合实际的得 1.5 分；方案阐述简短的得 1 分；其余情况不得分。
5、维保服务保障	3.00	投标人具有专业机构认证的 GB/T27922-2011 五星级及以上电梯售后服务评价体系认证证书的得 3 分。须提供认证证书复印件并加盖投标人单位公章。注：须提供有效期内的证书复印件，未提供的或提供不完整的不得分。

(4) 中标候选人排列规则顺序如下：

- a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
- b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
- c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1 评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2 评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3 若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4 其他：无