

工程预算书

建设单位：

工程名称：

平潭综合实验区苏平片区管理局江楼溪红卫村
段至燎原村段清淤项目

工程编号：

建筑面积：

平方米

工程造价：

98298

元

送审造价：

元

编制人：

编制人证书编号：

审核人：

审核人证书编号：

编制单位：

编制日期：

2020年11月23日

单项工程造价汇总表

工程名称：平潭综合实验区苏平片区管理局江楼溪红卫村段至燎原村段清淤项目 单项工 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	市政工程	98298.00	2031.00
合 计		98298.00	2031.00

单位工程造价汇总表

工程名称：平潭综合实验区苏平片区管理局江楼溪红卫村段至燎原村段清淤项目 单项工 第1页 共1页
程 市政工程

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	95798.00
1.1	通用项目	95798.00
2	措施项目费	2500.00
2.1	总价措施项目费	2500.00
2.1.1	安全文明施工费	2031.00
2.1.2	其他总价措施费	469.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		98298.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：平潭综合实验区苏平片区管理局江楼溪红卫村段至燎原村段清淤项目

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
单项工程							
市政工程							
通用项目							
		分部小计					
		K0+900-K1+242					
1	040101002007	挖沟槽土方	(1)清除杂草	m3	1197.000	4.74	5673.78
2	040103002014	余方弃置	(1)杂草 (2)暂按5km计	m3	1197.000	20.27	24263.19
		分部小计					29936.97
		K1+242-K1+400					
3	040101002008	挖沟槽土方	(1)清除杂草	m3	663.600	4.74	3145.46
4	040103002016	余方弃置	(1)杂草 (2)暂按5km计	m3	663.600	20.27	13451.17
		分部小计					16596.63
		K1+400-K1+869					
5	040101002009	挖沟槽土方	(1)清除杂草	m3	1969.800	4.74	9336.85
6	040103002018	余方弃置	(1)杂草 (2)暂按5km计	m3	1969.800	20.27	39927.85
		分部小计					49264.70
合 计							95798.30

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：平潭综合实验区苏平片区管理局江楼溪红卫村段至燎原村段清淤项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
单项工程							
市政工程							
通用项目							
		分部小计					
		K0+900-K1+242					
1	040101002007	挖沟槽土方	(1)清除杂草	m3	1197.000	4.74	5673.78
1.1	40101067	长臂挖掘机挖土方(不装车一、二类土 臂长16m)		m3	1197.000	4.74	5673.78
2	040103002014	余方弃置	(1)杂草 (2)暂按5km计	m3	1197.000	20.27	24263.19
2.1	40101084	机械装土方(装载机装土方)		m3	1197.000	2.56	3064.32
2.2	40101089T	自卸汽车运土(载重10t以内运距5km以内)		m3	1197.000	17.71	21198.87
		分部小计					29936.97
		K1+242-K1+400					
3	040101002008	挖沟槽土方	(1)清除杂草	m3	663.600	4.74	3145.46
3.1	40101067	长臂挖掘机挖土方(不装车一、二类土 臂长16m)		m3	663.600	4.74	3145.46
4	040103002016	余方弃置	(1)杂草 (2)暂按5km计	m3	663.600	20.27	13451.17
4.1	40101084	机械装土方(装载机装土方)		m3	663.600	2.56	1698.82
4.2	40101089T	自卸汽车运土(载重10t以内运距5km以内)		m3	663.600	17.71	11752.36
		分部小计					16596.63
		K1+400-K1+869					
5	040101002009	挖沟槽土方	(1)清除杂草	m3	1969.800	4.74	9336.85
5.1	40101067	长臂挖掘机挖土方(不装车一、二类土 臂长16m)		m3	1969.800	4.74	9336.85
6	040103002018	余方弃置	(1)杂草 (2)暂按5km计	m3	1969.800	20.27	39927.85
6.1	40101084	机械装土方(装载机装土方)		m3	1969.800	2.56	5042.69
6.2	40101089T	自卸汽车运土(载重10t以内运距5km以内)		m3	1969.800	17.71	34885.16
		分部小计					49264.70
合 计							95798.30

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平潭综合实验区苏平片区管理局江楼溪红卫村段至燎原村段清淤项目第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费 率 (%)	金 额 (元)
单项工程				
市政工程				
通用项目				
1	安全文明施工费	95798.00	2.12	2031.00
2	其他总价措施费	95798.00	0.49	469.00
合 计				2500.00

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：平潭综合实验区苏平片区管理局江楼溪红卫村段至燎原村段清淤项目

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费	税金	
单项工程													
市政工程													
通用项目													
		分部小计											
		K0+900-K1+242											
1	040101002007	挖沟槽土方 (1)清除杂草	m3	1197.000	0.27			3.54	0.29	0.25		0.39	4.74
1.1	40101067	长臂挖掘机挖土方(不装车 一、二类土 臂长16m)	m3	1197.000	0.27			3.54	0.29	0.25		0.39	4.74
2	040103002014	余方弃置 (1)杂草 (2)暂按5km计	m3	1197.000	0.50			15.81	1.24	1.05		1.67	20.27
2.1	40101084	机械装土方(装载机装土方)	m3	1197.000	0.33			1.73	0.16	0.13		0.21	2.56
2.2	40101089T	自卸汽车运土(载重10t以内 运距5km以内)	m3	1197.000	0.17			14.08	1.08	0.92		1.46	17.71
		分部小计											
		K1+242-K1+400											
3	040101002008	挖沟槽土方 (1)清除杂草	m3	663.600	0.27			3.54	0.29	0.25		0.39	4.74
3.1	40101067	长臂挖掘机挖土方(不装车 一、二类土 臂长16m)	m3	663.600	0.27			3.54	0.29	0.25		0.39	4.74
4	040103002016	余方弃置 (1)杂草 (2)暂按5km计	m3	663.600	0.50			15.81	1.24	1.05		1.67	20.27
4.1	40101084	机械装土方(装载机装土方)	m3	663.600	0.33			1.73	0.16	0.13		0.21	2.56
4.2	40101089T	自卸汽车运土(载重10t以内 运距5km以内)	m3	663.600	0.17			14.08	1.08	0.92		1.46	17.71
		分部小计											
		K1+400-K1+869											
5	040101002009	挖沟槽土方 (1)清除杂草	m3	1969.800	0.27			3.54	0.29	0.25		0.39	4.74

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：平潭综合实验区苏平片区管理局江楼溪红卫村段至燎原村段清淤项目

第2页 共2页

[illegible]

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：平潭综合实验区苏平片区管理局江楼溪红卫村段至燎原村段清淤项目

第1页 共1页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			2944.80
二		材料					
三		设备					
四		施工机具					
1	99010230	长臂挖掘机	270型 16m	台班	8.925	1518.000	13547.89
2	99070280	轮胎式装载机	斗容量1.5m3	台班	8.427	786.690	6629.34
3	99070610	自卸汽车	装载质量4t	台班	121.730	442.940	53919.14