

芦山村民族融合主题文化公园项目 控制价审核报告

平潭综合实验区金井片区管理局：

芦山村民族融合主题文化公园项目控制价审核，经评审，现就评审意见报告如下：

一、本项目控制价评审，于 2023 年 5 月 25 日送审，评审人员依据送审单位提供的芦山村民族融合主题文化公园项目控制价等有关资料，严格执行工程造价管理规定和评审规程，并与控制价编制单位核对，达成一致意见，现予以审结。


二、本项目控制价审定金额为：93.4664 万元。

人民币大写：玖拾叁万肆仟陆佰陆拾肆元整。

附：本项目控制价评审结论及明细表，共__页。

三、本项目控制价编制单位：中鼎誉润工程咨询有限公司。





芦山村民族融合主题文化公园项目 招标控制价评审结论

平潭综合实验区金井片区管理局：

根据贵局委托的芦山村民族融合主题文化公园项目招标控制价评审任务，我司组织相关人员，按照财政投资项目评审操作规程，依据有关法律、法规，本着客观、公正、科学的原则，经过工程量核实、单价取费审查等必要工作程序，对送审的有关资料进行评审，现将评审结论报告如下：

一、项目概况

（一）项目建设规模及建设内容

芦山村民族融合主题文化公园项目，建设地点为平潭综合实验区。建设内容包括园林建筑工程，安装工程以及少数民族雕塑及等招标范围内的全部施工内容等。

（二）项目建设相关单位

建设单位：平潭县金井镇芦山村村民委员会

设计单位：上海琨乔景观设计有限公司

控制价编制单位：中鼎誉润工程咨询有限公司

二、评审依据

（一）技术文件依据

1. 施工图、送审招标控制价、送审工程量清单、工程量计算书等；以上送审材料的真实性、完整性、合法性由送审单位负责。

2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401~409-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017 ~ FJYD-311-2017)、定额《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及补充文件。

3. 取费标准按《福建建筑安装工程费用定额》(2017版)并按相关文件调整。风险费不计，税率按9%计。

4. 材料价格按2022年9月平潭信息价，不足部分结合市场询价，机械台班单价按《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》。

三、评审方式、范围和内容

(一) 评审方式

根据本工程项目的具体情况，对基本建设程序、各项管理制度等内容采用查询、核对等以合规性审查方式为主；对项目投资等内容采用量价核对、征求会商等以实质性审查方式为主。

(二) 评审范围和内容

1. 范围：芦山村民族融合主题文化公园项目。

2. 内容：园林建筑工程，安装工程以及少数民族雕塑及剪影等招标范围内的全部施工内容等。

四、评审结论

(一) 基本建设程序性评审

(二) 资质评审

设计单位：上海琨乔景观设计有限公司

控制价编制单位：中鼎誉润工程咨询有限公司

(三) 项目审定金额及审减（增）原因

本项目送审金额 104.9246 万元，审定金额 93.4664 万元，
净审减金额 11.4582 万元，净审减率 10.92%。其中：

1. 单项工程

(一) 园林绿化工程：

1、绿化种植（灌木），定额高套，核减金额 17027.6 元。

2、时空隧道，定额高套，核减金额 67406.84 元。

3、小品雕塑，定额高套，核减金额 15150.62 元。

4、入口标识一，定额高套，核减金额 3445.4 元。

5、定制特色座椅，定额低套，核增金额 1911.85 元。

6、少数民族人物剪影，定额高套，核减金额 3457.7 元。

(二) 安装工程：

1、电气工程装饰灯带，定额高套，核减金额 2350 元。

五、重要事项说明

1、D-01 景观电气设计说明 03 配电箱设计基础规格不详，暂按 600*400*300 计入，结算按实；

2、D-01 景观电气设计说明 03 配电箱规格不详，暂按 1000*600*350 计入，结算按实；

3、D-01 景观电气设计说明 01 手孔井 DN50 排水管就近接雨水井,长度及材质不详,暂按 50mPVC 管计入,结算按实;

4、D-01 景观电气设计说明 02 电缆电线套管剖面大样坡比不详,暂按 300mm*670mm 截面计入,结算按实;

5、DS-04JGAL 配电系统图中 ZB-YJV-(5x10)-SC40-FC 接建筑预留电源长度不详,暂按 100m 计入,结算按实;

景观电器平面图中管线沿柱子侧面明敷以及沿门牌侧面明敷,高度不详,暂按 5m 计入,结算按实;

附件: 控制价审核书

审核人



复核人:



盛世博海建设有限公司

