

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 《平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施 施工项目立项用地规划许可》（修编） 联合审查征求意见回执函

区行政审批局：

你局《关于<平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目立项用地规划许可>（修编）联合审查征求意见函》（岚综实项目审批函〔2023〕1680号）收悉。根据项目报告书结论、技术审查专家意见及专家组长复核意见，经我局认真研究，现将审查意见答复如下：

一、项目建设符合国家产业政策、实验区“三区三线”划定成果、“三线一单”生态环境分区管控要求，符合相关规划要求。在取得相关部门批复和落实各项环保措施，加强施工期和营运期环境管理的前提下，从环境保护角度，项目建设基本可行。

二、该项目起于龙王头海滨公园附近，向北沿环岛公路辅路至流水镇，止于环岛东路与金田路交叉口，全长约

7.065km, 利用现有辅道改造。主要建设内容包括: 线路工程、车站、轨道系统、车辆系统等。共设置 4 个站台, 道岔 2 处, 线路为下沉式铺轨, 地面与环岛路平齐, 可允许有轨电车和汽车两种交通方式并存, 运行以单线为主, 局部会车线。项目总投资 1.2 亿元, 其中环保投资 200 万元。

三、项目应严格落实《报告书》中提出的各项环境管理对策措施, 确保污染物达标排放, 固体废物得到妥善处置、利用, 环境风险得到有效防控, 并着重做好以下工作:

(一) 严格控制施工作业带范围, 注意土壤、植被保护、恢复及水土流失防治。

(二) 施工场地因地制宜设置隔油池、沉淀池, 设备车辆冲洗废水应经隔油沉淀池处理后回用, 不外排。生活污水依托周边居住区处理设施处理。运营期洗车依托配套维修站进行, 应等维修站建设完成后方可开展。

(三) 施工现场采用围挡封闭、加盖篷布、洒水抑尘等措施, 降低扬尘影响, 运输车辆避免装载过满, 运送土石方和筑路材料的车辆实行密闭运输。

(四) 优先选用低噪声机械, 限制高噪声设备的施工时段, 合理安排施工时间, 禁止午间 12 时至 14 时 30 分、夜间 22 时至次日 6 时进行施工活动, 因特殊情况, 确需夜间作业的, 需取得住建部门出具的证明, 并予以公示公告。运营期

加强车辆、轨道线路维护，确保状态良好，降低源强影响。

（五）建筑垃圾应分类收集、及时清运，可回收的全部回收利用，不能利用的委托有资质第三方接收处置。生活垃圾收集后由环卫统一处理。车辆维修期间产生的废机油、沾染废机油的抹布、废电池和废日光灯管等，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。

四、各污染物应执行的排放标准

（一）施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。

（二）运营期办公区生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

（三）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

（四）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨林、防扬尘等要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）。

五、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度，项目竣工后，按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程中，应如实查验、监测、记录项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，

并依法向社会公开验收报告。

六、项目的环境影响报告书经批准后，如工程的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应重新报批工程的环境影响报告书。

七、项目“三同时”监督检查工作由平潭综合实验区环境执法支队负责，日常监督管理工作由平潭综合实验区自然资源与生态环境局负责。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2023年10月7日

抄送：区环境执法支队
