

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 《龙海村矿山修复工程建设许可》（修编） 联合审查征求意见回执函

区行政审批局：

你局《关于〈龙海村矿山修复工程建设许可〉（修编）联合审查征求意见函》（岚综实项目审批函〔2023〕1948号）收悉。根据项目报告表结论、技术审查专家意见及专家组长复核意见，经我局认真研究，现将审查意见答复如下：

一、项目建设符合国家产业政策、实验区“三区三线”划定成果、“三线一单”生态环境分区管控要求，符合相关规划要求。在取得相关部门批复和落实各项环保措施，加强施工期环境管理的前提下，从环境保护角度，项目建设基本可行。

二、该项目位于平潭综合实验区金井镇龙海村，主要涉及三个地块矿山修复工程，建设内容包括：地块绿化、步道、挡土墙、山体彩绘及仿木栏杆等景观工程建设。项目修复面积约 3371.11 m²，总投资 100 万元，其中环保投资 16 万元。

三、项目应严格落实《报告表》中提出的各项环境管理对策措施，确保污染物达标排放，固体废物得到妥善处置、利用，环境风险得到有效防控，并着重做好以下工作：

（一）严格控制施工作业带范围，作业区做好排水系统设计，注意土壤、植被保护、恢复及水土流失防治，施工期间严禁非法猎捕鸟类、兽类等野生动物。

（二）施工场地因地制宜设置沉淀池，施工废水应经隔油沉淀处理后回用，不外排。初期雨水经自建雨水沟收集后排入初期雨水池，沉淀后回用于场地浇洒或混凝土自拌工序。施工过程中禁止施工材料堆放在水系周边，避免雨水冲刷入河道。定期检修设备、车辆，防止滴、漏油现象。施工人员生活污水依托当地村镇污水处理系统处理。

（三）施工弃料及其他建筑垃圾应及时清运并平整压实，防止尘土飞扬。易扬尘建筑材料应采取密封存储或加盖防尘布、设置围挡、堆砌围墙、洒水抑尘等措施，降低扬尘影响。运输车辆避免装载过满，运送土石方和建筑材料的车辆实行密闭运输。施工区道路及时采用洒水车洒水降尘。

（四）优先选用低噪声机械，限制高噪声设备的施工时段，尽可能采用安装减震、消声等措施。合理安排施工时间，禁止午间 12 时至 14 时 30 分、夜间 22 时至次日 6 时进行施工活动，因特殊情况，确需夜间作业的，需取得住建部门出

具的证明，并予以公示公告。运输车辆沿途路过居民点时减速慢行，禁止鸣笛。

（五）建筑垃圾应分类收集、及时清运，可回收的全部回收利用，不能利用的委托有资质第三方接收处置。生活垃圾依托当地垃圾收集处理系统，收集后由环卫统一处理。

（六）制定完善的环境管理与监测制度监测，并按计划做好跟踪监测。

四、各污染物应执行的排放标准

（一）施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

（二）施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

（三）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的管理要求。

五、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度，项目竣工后，按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收，并依法向社会公开验收报告。

六、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应重新报批工程的环境影响报告表。

七、项目“三同时”监督检查工作由平潭综合实验区环境执法支队负责，日常监督管理工作由平潭综合实验区自然

资源与生态环境局负责。

平潭综合实验区自然资源局

2023年11月2日



抄送：区环境执法支队
