

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 《坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目 工程建设许可》（修编）联合审查 征求意见回执函

区行政审批局：

你局《关于〈坛南湾 3#泵站及周边污水管网联通项目工程建设许可〉（修编）联合审查征求意见函》（岚综实项目审批函〔2023〕1962号）收悉。根据项目报告表结论、技术审查专家意见及专家组长复核意见，经我局认真研究，现将审查意见答复如下：

一、项目建设符合国家产业政策、“三线一单”生态环境分区管控要求，符合相关规划要求。在取得相关部门批复和落实各项环保措施，加强施工期和营运期环境管理的前提下，从环境保护角度，项目建设基本可行。

二、该项目位于平潭综合实验区金井片区华东村，新建642m污水管线长及1座500m³/d地埋式污水提升泵站。污水管线工程起于中山大道与环岛南路交叉处东南侧，管线沿环

岛南路南侧自西向东铺设，终点位于平潭碧水源水务有限公司（平潭坛南湾再生水厂）西南侧；污水提升泵站位于中山大道与环岛南路交叉处东南侧，连接本项目污水管线起点。项目总投资 397 万元，其中环保投资 24.5 万元。

三、项目应严格落实《报告表》中提出的各项环境管理对策措施，确保污染物达标排放，固体废物得到妥善处置、利用，环境风险得到有效防控，并着重做好以下工作：

（一）严格控制施工作业带范围，注意土壤、植被保护、恢复及水土流失防治。

（二）施工场地因地制宜设置沉淀池，施工废水、设备清洗废水、坑基废水应经沉淀处理后回用，不外排。管道试压废水经过滤网拦截后排入附近沟渠或回用于下一段管道试压，最后一段试压废水应排入市政污水管网。定期检修设备、车辆，防止滴、漏油现象。施工人员生活污水依托周边居住区处理设施处理。

（三）施工现场应采用围挡封闭、加盖篷布、洒水抑尘等措施，降低扬尘影响。运输车辆避免装载过满，运送土石方和建筑材料的车辆实行密闭运输。运营期污水提升泵站通风管采用风机收集恶臭气体后送入低温等离子除臭系统处理，同时加强泵站设备运行维护、密封等措施，减少恶臭对周边环境的影响。

(四) 优先选用低噪声机械，限制高噪声设备的施工时段，靠近居民点施工时，应注意文明施工，防止产生过大噪声影响附近居民正常生活。合理安排施工时间，禁止午间 12 时至 14 时 30 分、夜间 22 时至次日 6 时进行施工活动，因特殊情况，确需夜间作业的，需取得住建部门出具的证明，并予以公示公告。

(五) 项目挖方随挖、随运、随填，多余土石方由有资质第三方接收处置，不可随意倾倒。建筑垃圾应分类收集、及时清运，可回收的全部回收利用，不能利用的委托有资质第三方接收处置。生活垃圾收集后由环卫统一处理。运营期泵站杂物经提篮格栅分离后定期交由环卫收集处理。

(六) 制定完善的环境管理与监测制度监测，并按计划做好跟踪监测。

四、各污染物应执行的排放标准

(一) 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 无组织排放监控浓度限值。运营期废气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中的相关规定。

(二) 施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 标准。运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 4 类标准。

（三）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

五、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度，项目竣工后，按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程中，应如实查验、监测、记录项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应重新报批工程的环境影响报告表。

平潭综合实验区自然资源局与生态环境局

2023年11月6日



抄送：区环境执法支队
