

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 《平潭 A 区海上风电场项目立项用地 规划许可》（修编）联合审查 征求意见回执函

区行政审批局：

你局《关于〈平潭 A 区海上风电场项目立项用地规划许可〉（修编）联合审查征求意见函》（岚综实项目审批函〔2023〕2457 号）收悉。根据项目报告书结论、技术审查专家意见及专家组长复核意见，经我局认真研究，现将审查意见答复如下：

一、项目建设符合国家产业政策、“三区三线”划定成果、“三线一单”生态环境分区管控要求，符合相关规划要求。在取得相关部门批复和落实各项环保措施，加强施工期和运营期环境管理的前提下，从环境保护角度，项目建设基本可行。

二、该项目海上风电场位于平潭岛北侧海域，场址中心离岸距离约 20km，场区面积 42km²，水深约 23.5-31.2m，规划容量 450MW，拟安装 35 台 13.0MW 风电机组，由 8 回 66kV 海缆接入 220kV 海上升压站，升压后以 2 回 220kV 海缆接入苏平片区沙垵坪陆上集控中心，最终以 220kV 电压等级送出

接至福州电网。项目用海面积 2053995 m²，用地面积 13977 m²，总投资 706994 万元，环保投资 1939.14 万元。

三、项目应严格落实《报告书》中提出的各项环境管理对策措施，确保污染物达标排放，固体废物得到妥善处置、利用，环境风险得到有效防控，并着重做好以下工作：

（一）施工进度尽量避开涨潮、落潮发生期，避开鸟类迁飞季节。风机设计注意防范鸟类撞击风险。

（二）妥善处置各类废水，营地施工废水隔油沉淀后回用，不外排。陆域施工含油废水、船舶含油污水、运营期风机维护产生的油类物质均由有资质第三方收集处置。施工船舶生活污水依托松下港区污水处理设施处理，营地生活污水依托居住区化粪池处理，运营期生活污水经污水处理装置处理后回用。

（三）施工场地周围应采用围挡封闭、加盖篷布、洒水抑尘等措施，降低扬尘影响。运输车辆避免装载过满，运送土石方和建筑材料的车辆实行密闭运输。

（四）优先选用低噪声机械，限制高噪声设备的施工时段，合理安排施工时间，禁止午间 12 时至 14 时 30 分、夜间 22 时至次日 6 时进行施工活动，因特殊情况，确需夜间作业的，需取得住建部门出具的证明，并予以公示公告。运营期加强风机维护，采用减振、隔声、消音等综合降噪方法，做好风机噪声控制。

（五）船舶垃圾分类收集，可回收部分回收使用，其余

含油、重金属污染物委托有资质单位接收处置，生活垃圾统一委托环卫部门清运，陆域施工产生的建筑垃圾采取综合利用或交由有资质的单位妥善处置，不得随意丢弃。运行期间维修产生的废铅蓄电池等危险固废由有资质第三方处置。

（六）制定完善的环境管理与监测制度，并按计划做好跟踪监测。

（七）按规定制定突发环境事件应急预案，配备足够的应急物资，定期开展突发环境事件应急演练。

（八）制定生态修复补偿方案，做好海洋生态修复补偿。

四、各污染物应执行的排放标准

（一）施工机修废水执行《城市污水再生利用—城市杂用水水质》（GB18920-2020）标准回用于道路洒水或循环使用。海上施工船舶污水执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）。运营期生活污水执行《城市污水再生利用—城市杂用水水质》（GB18920-2020）标准回用于集控中心绿化及道路浇洒。

（二）施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中规定的最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值。

（三）集控中心施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

(四) 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》(GB18599-2020)中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)。

(五) 电磁环境参照《电磁环境控制限值》(GB8702-2014),以0.1mT作为公众暴露工频磁感应强度评价标准限值。

五、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度,项目竣工后,按照生态环境主管部门规定的标准和程序,对项目开展竣工环保验收。验收过程中,应如实查验、监测、记录项目环境保护设施的建设和调试情况,不得弄虚作假,并依法向社会公开验收报告。

六、项目的环境影响报告书经批准后,如工程的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的,应重新报批工程的环境影响报告书。

七、审批部门在批准项目环境影响评价报告书之前,应当征求海事、渔业主管部门和军队环境保护部门意见。

平潭综合实验区自然资源局与生态环境局

2023年12月27日

