

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

起帆平潭海缆基地项目环境影响 报告表审查意见

区行政审批局：

《起帆平潭海缆基地项目环境影响报告表》收悉。经我局认真研究，现将审查意见答复如下：

一、项目选址位于福建省平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧，拟建设起帆平潭海缆基地，年产中压海底电缆 1520 千米，高压海底电缆 480 千米。项目占地面积 121337.68 m²，总建筑面积 93471.81 m²，总投资 100000 万元，环保投资 200 万元。

二、项目建设符合国家产业政策、“三线一单”生态环境分区管控要求，符合相关规划要求。在取得相关部门批复和落实各项环保措施，加强施工期和运营期环境管理的前提下，从环境保护角度，项目建设基本可行。

三、项目应严格落实《报告表》中提出的各项环境管理对策措施，确保污染物达标排放，固体废物得到妥善处置、利用，环境风险得到有效防控，并着重做好以下工作：

（一）施工区域建好排水、导流设施，注意土壤、植被保护、恢复及水土流失防治。

（二）施工废水应经隔油沉淀处理后回用不外排，生活

污水依托周边居住区处理设施处理。运营期冷却循环水不外排，生活污水经三级化粪池处理后排入金井湾污水处理厂。

（三）施工现场应采用围挡、加盖篷布、洒水抑尘等措施，降低扬尘影响，运输车辆避免装载过满。运营期三层共挤工序废气采用“集气罩+2级活性炭吸附装置”收集治理，护套挤出工序废气采用“集气罩+布袋除尘器+2级活性炭吸附装置”收集治理，沥青涂覆工序废气采用“集气罩+等离子吸附装置+2级活性炭吸附装置”收集治理，各工序废气治理达标后经由3根15m排气筒排放（DA001-DA003）。食堂油烟废气处理后通过专用排烟通道引至屋顶排放。

（四）优先选用低噪声机械，高噪声设备周边设置屏障，避免在同一区域内同时使用强噪声施工机械。合理安排施工时间，禁止午间12时至14时30分、夜间22时至次日6时进行施工活动，因特殊情况，确需夜间作业的，需取得住建部门出具的证明，并予以公示公告。运营期高噪声设备应采用减振、隔声、消音等综合降噪方法，注意加强设备维修保养。

（五）项目土方及时回填，建筑垃圾应分类收集、及时清运，可回收的全部回收利用，不能利用的委托有资质第三方接收处置。生活垃圾收集后由环卫统一处理。运营期废绝缘料及屏蔽料、铜渣等收一般固体废物采用回收利用或定期外售处置。废润滑油、废活性炭、铅尘、铅渣、废油空桶、废皂化液等危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期委托有

资质单位处理。

（六）制定完善的环境管理与监测制度，并按计划做好跟踪监测。

（七）落实好环境风险事故防控措施，专人管理，定期检查，并按规定制定突发环境事件应急预案，配备足够的应急物资，定期开展突发环境事件应急演练，事故应急池不小于 160m^3 。

四、各污染物应执行的排放标准

（一）施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。运营期铅尘及沥青涂覆工序产生的苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 标准限值。三层共挤及护套挤出工序产生的非甲烷总烃排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 其他行业排放限值及表 2、表 3 标准限值。同时，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中“中型标准”。

（二）经化粪池处理的污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准）。

(三) 施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准。

(四) 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》(GB18599-2020)和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)。

五、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度，项目竣工后，按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程中，应如实查验、监测、记录项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应重新报批工程的环境影响报告表。

平潭综合实验区自然资源局与生态环境局

2024年4月7日

