

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

白胜村游客服务中心项目 环境影响报告表审查意见

区行政审批局：

《白胜村游客服务中心项目环境影响报告表》收悉。经我局认真研究，现将审查意见答复如下：

一、项目位于平潭苏平镇白胜村，原平潭县恒昌编织厂用地范围，主要将原平潭县恒昌编织厂进行拆除重建，新建酒店、餐饮以及自建约 300m 的污水管网与市政污水管网接通。项目总投资 395 万元，环保投资 45 万元。

二、项目建设符合国家产业政策，符合平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）、福建平潭国家地质公园规划等相关规划要求，符合实验区“三线一单”生态环境分区管控要求。在取得相关部门批复和落实各项环保措施，加强施工期和营运期环境管理的前提下，从环境保护角度，项目建设基本可行。

三、项目应严格落实《报告表》中提出的各项环境管理对策措施，确保污染物达标排放，固体废物得到妥善处置、

利用，环境风险得到有效防控，并着重做好以下工作：

（一）严格控制施工作业带范围，注意土壤、植被保护、恢复及水土流失防治。

（二）施工场地因地制宜设置截排水沟、沉淀池，施工废水、设备清洗废水应经沉淀处理后回用，不外排。施工人员生活污水依托周边居民区污水处理系统处理。运营期餐饮废水经隔油池预处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，达标后经自建污水管网与市政污水管网接通，排入白胜村污水处理站集中处理。

（三）施工现场应采用围挡封闭、加盖篷布、洒水抑尘等措施，降低扬尘影响。运输车辆采用篷布遮盖，避免装载过满，运输道路及时清扫。垃圾收集点及时清理、定期喷洒除臭剂。油烟废气通过静电油烟净化器处理后高空排放。

（四）优先选用低噪声机械，施工现场四周采用隔声防护措施。合理安排施工时间，禁止午间 12 时至 14 时 30 分、夜间 22 时至次日 6 时进行施工活动，因特殊情况，确需夜间作业的，需取得住建部门出具的证明，并予以公示公告。运营期加强项目区人员管理，区内采用绿化带吸声、低噪声生产设备、减振隔声等综合降噪措施。

（五）建筑垃圾集中堆放，可回收的全部回收利用，不能利用的委托有资质第三方接收处置。生活垃圾委托环卫部

门统一清运处置。餐厨垃圾分类存放，存放容器加盖密闭，临时存放场地面积不小于 1m²。餐厨垃圾、隔油池泔水油委托从事餐厨垃圾处置服务单位回收处理。

四、各污染物应执行的排放标准

（一）餐饮废水、生活污水经化粪池处理后执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准要求（氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 等级的最高允许值的排放要求）。

（二）施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值。餐饮油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 中型标准限值要求。

（三）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期场界噪声排放执行 GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中 2 类标准。

（四）餐厨垃圾分类存放，执行《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）有关要求。

五、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度，项目竣工后，按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程中，应如实查验、监测、记录项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应重新报批工程的环境影响报告表。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2024年5月21日



抄送: 区环境执法支队
