

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

南部湾体育休闲公园环境影响 报告表审查意见

区行政审批局：

《南部湾体育休闲公园环境影响报告表》收悉。经我局认真研究，现将审查意见答复如下：

一、项目位于平潭综合实验区坛南湾景区内，爱在山水间酒店旁，建设内容包含体育运动区、公园集散区、休闲游憩区、二次装修等，其中体育运动区包含运动馆、小型篮球场、羽毛球场、轮滑泵道、儿童游乐设施、健康步道、健身广场、管理办公用房、配套用房等，公园集散区包含综合服务中心、设备用房、公厕、地下停车场等，休闲游憩区包含景观湖、停车场、停车位、洗沙池、疏林草地等。项目用地面积 88543m²，总投资 25156.14 万元，其中环保投资 47 万元。

二、项目建设符合国家产业政策、“三线一单”生态环境分区管控要求，符合相关规划要求。在取得相关部门批复和落实各项环保措施，加强施工期和营运期环境管理的前提下，从环境保护角度，项目建设基本可行。

三、项目应严格落实《报告表》中提出的各项环境管理对策措施，确保污染物达标排放，固体废物得到妥善处置、利用，环境风险得到有效防控，并着重做好以下工作：

（一）严格控制施工作业带范围，注意土壤、植被保护、

恢复及水土流失防治。

（二）施工场地因地制宜设置沉淀池，施工废水、设备清洗废水应经沉淀处理后回用，不外排。施工人员生活污水依托周边居住区处理设施处理。运营期生活污水经三级化粪池治理后通过污水管网进入坛南湾再生水厂处理。

（三）施工现场应采用围挡封闭、加盖篷布、洒水抑尘等措施，降低扬尘影响。运输车辆采用篷布遮盖，避免装载过满，对运输道路及时进行清扫。运营期公厕及垃圾收集站定期喷洒除臭剂，减少恶臭对周边环境的影响。

（四）施工现场四周采用隔声防护措施，优先选用低噪声机械，限制高噪声设备的施工时段，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。合理安排施工时间，禁止午间 12 时至 14 时 30 分、夜间 22 时至次日 6 时进行施工活动，因特殊情况，确需夜间作业的，需取得住建部门出具的证明，并予以公示公告。

（五）项目挖方及时回填。建筑垃圾应分类收集、及时清运，可回收的全部回收利用，不能利用的委托有资质第三方接收处置。运营期生活垃圾及景观湖捞渣收集后由环卫统一处理。

四、各污染物应执行的排放标准

（一）运营期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 的三级排放标准，其中氨氮排放浓度参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1B 级标准。生活污水还应同时满足坛南湾再生水厂进水标

准。

（二）施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织废气浓度限值。

（三）施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。

五、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度，项目竣工后，按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程中，应如实查验、监测、记录项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应重新报批工程的环境影响报告表。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2024年6月13日

抄送：区环境执法支队
