经济技术指标表

序号				数值	单位	备注
1	用地面积			45755.00	m²	68.6亩
2	总建筑面积			132013.06	m²	
2.1	地上建筑面积			106967.55	m²	
	2.1.1	地上计容建筑面积		105236.00	m²	大于45755平方米，且不大于105236平方米
	其中	住宅建筑面积		97678.94	m²	届住大于41639㎡，且不大于98147㎡
		其中	高层住宅面积	97678.94	m²	
		商业建筑面积		4242.60	m²	商业计容建筑面积不小于2192㎡，且不得超过5165㎡
		其中	沿街商铺	4242.60	m²	
		公共配套设施建筑面积		1435.10	m²	
		其中	物业管理用房	264.13	m²	建筑面积*0.2%,不少于100㎡
			小区门卫	8.00	m²	
			电子商务代收服务点	80.04	m²	建筑面积≥80㎡
			附建式环网站	123.94	m²	套内建筑面积≥45㎡
			变配电房	599.81	m²	
			发电机房	99.81	m²	
			公共电房	129.52	m²	
			通信机房	49.20	m²	
			电视机房	21.85	m²	
			消防控制室	58.80	m²	
		幼儿园		1879.36	m²	6班，用地面积≥2880㎡，建筑面积≥1879㎡
		其中	门卫	12.76	m²	
	2.1.2	地上不计容建筑面积		1731.55	m²	
	地上架空层			1575.82	m²	
	人行通道、下地下室楼梯及地下室风井等			140.73	m²	
	垃圾分类用房			15.00	m²	
2.2	地下建筑面积			25045.51	m²	
	其中	地下室建筑面积		25045.51	m²	
		其中	普通地下室	17605.29	m²	
			人防地下室	7440.22	m²	计容总建筑面积的7%，应建人防面积7366.6㎡
3	容积率			2.30		
4	建筑占地面积			10020.02	m²	
5	建筑密度			21.90%		不大于22%
6	绿地面积			16033.33	m²	
7	绿地率			35.04%		
8	总户数			808.00	户	
9	总人口			2828.00	人	3.5人/户
10	机动车停车位			1012	辆	住宅：1.2泊/户(90~150㎡)；配套：0.8泊/100㎡；商业：0.6泊/100㎡；幼儿园：1.5/100名学生
	其中	地上机动车停车位		88	辆	
		地下机动车停车位		924	辆	含97个公共标准机动车车位
		其中	普通车位	683	辆	
			人防车位	241	辆	
11	非机动车停车位			1215	辆	住宅：1泊/户(90~150)；配套：4泊/100㎡；商业：8泊/100㎡；幼儿园：5/100名学生
	其中	地上非机动车停车位		765	辆	
		地下非机动车停车位		450	辆	

6班幼儿园经济技术指标

项目名称	数值	单位	备注
地块用地面积	2880.00	m²	6班，用地面积≥2880㎡
总建筑面积	1879.36	m²	
计容建筑面积	1879.36	m²	建筑面积≥1879㎡
容积率	/	m²	
分班活动场地	360.00	m²	
公共活动场地	360.00	m²	
建筑占地面积	664.73	m²	
建筑密度	23.08%		
绿地率	30.00%		
机动车停车位	3	辆	
非机动车停车位	9	辆	

平潭综合实验区2019G043号宗地机动车/非机动车计算方式

	户型面积	机动车配比	非机动车配比	户数/面积/人数	机动车车位数	非机动车车位数
住宅	45㎡-90㎡	0.8辆/户	2辆/户	\	\	\
	90㎡-150㎡	1.2辆/户	1辆/户	808户	970	808
	150㎡以上	1.5辆/户	1辆/户	\	\	\
商业（零售）	每100㎡	0.6辆/100㎡	8辆	4242.60㎡	26	340
配套	每100㎡	0.8辆/100㎡	4辆/100㎡	1435.10㎡	12	58
幼儿园	每100学生	1.5辆/100人	5辆/100人	180人	3	9
	合计				1011	1215
备注	1、住宅的公共标准机动车车位配置于地下，数量不低于住宅最低应配建标准机动车车位数量的10%，970*10%=97辆公共标准机动车车位设置于地下。					

电动汽车充电停车位配建指标

类型	类型车位数	配建标准	项目配建	配建标准	项目配建
		电动汽车充电停车位配置数量（占建筑配建机动车停车位数量的比例）		快充停车位配置数量（占充电停车位总数的比例）	
住宅	970	20%	194	4%	8
商业	26	20%	6	12%	1
配套	12	20%	3	12%	1
幼儿园	3	12%	1	4%	1
项目配建合计	1011		204		11
实际配建	1012		204		11
备注	1、居住建筑配建的机动车停车位按100%预留配电线路通道和充电设备位置，并适当预留相关配电设备设置条件。规定数量的充电停车位在建筑初期配足变压器容量。 2、规定数量的充电停车位的20%应放在公共停车区域，204*0.2=41辆公共标准机动车，其中：11辆放于地上快充停车位，30辆放于地下充电桩车位。				