

江苏运玛项目管理有限公司
工程名称: 江楼溪燎原段三格化粪池工程项目
工程编号: 202203090950
有效期至: 2024年04月06日

建设单位:			
工程名称:	江楼溪燎原段三格化粪池工程项目		
工程编号:			
建筑面积:		平方米	
工程造价:	155266	元	
经济指标:		元/平方米	
编制人:	 徐晓玲 A19320022751 江苏运玛项目管理有限公司 有效期至: 2023-07-03		
编制人证书编号:			
审核人:	 潘永田 B11320011079 江苏运玛项目管理有限公司 有效期至: 2023年12月31日		
审核人证书编号:			
编制单位:			
编制日期:	2022年03月09日		

总说明

工程名称：江楼溪療原段三格化粪池工程项目

第1页 共1页

工程项目造价汇总表

工程名称:江楼溪療原段三格化粪池工程项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: 安全文明施工费 (元)
1	单项工程	155266.00	3187.00
合 计		155266.00	3187.00

单项工程造价汇总表

工程名称：江楼溪療原段三格化粪池工程项目 单项工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	市政工程	155266.00	3187.00
合 计		155266.00	3187.00

单位工程造价汇总表

工程名称：江楼溪療原段三格化粪池工程项目 单项工程 市政工程

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	148978.00
1.1	通用项目	148978.00
2	措施项目费	6288.00
2.1	总价措施项目费	4916.00
2.1.1	安全文明施工费	3187.00
2.1.2	其他总价措施费	737.00
2.2	单价措施项目费	1372.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		155266.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江楼溪燎原段三格化粪池工程项目 通用项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
1	040101003001	挖基坑土方	(1) 一二类土 (2) 2m	m3	301.200	5.83	1756.00
2	040103002001	余方弃置	(1) 土方 (2) 3km	m3	301.200	11.61	3496.93
3	040201020001	褥垫层	(1) 毛渣垫层	m3	201.800	163.96	33087.13
4	040303001001	混凝土垫层	(1) C20混凝土垫层	m3	12.800	587.35	7518.08
5	040201021001	土工合成材料	(1) 土工格室	m2	85.200	21.49	1830.95
6	040602001001	格栅	(1) 1.5m*1m拦渣格栅	套	2.000	521.49	1042.98
7	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	(1) C30混凝土池壁	m3	11.520	1302.14	15000.65
8	040601006001	现浇混凝土池底	(1) C30混凝土底板	m3	15.840	469.08	7430.23
9	040601010001	现浇混凝土池盖板	(1) C30混凝土盖板	m3	10.200	1551.04	15820.61
10	040501017001	混凝土方沟	(1) 1.5m混凝土沟 (2) 200mm两侧沟壁 (3) 300mm沟底基础 (4) 500mm片石垫层	m	14.800	1276.35	18889.98
11	040901001004	现浇构件钢筋	(1) 现浇混凝土(螺纹钢 钢筋 Φ12)	t	0.649	867.17	562.79
12	040901001002	现浇构件钢筋	(1) 现浇混凝土(螺纹钢 钢筋 Φ12)	t	0.557	6733.02	3750.29
13	040901001001	现浇构件钢筋	(1) 现浇混凝土(螺纹钢 钢筋 Φ14)	t	2.471	6571.85	16239.04
14	040901001003	现浇构件钢筋	(1) 现浇混凝土(螺纹钢 钢筋 Φ16)	t	2.742	6526.35	17895.25
15	041112001001	钢板支撑	(1) 钢制挡土板 (2) 打入深度4.7m	m	44.000	105.84	4656.96
合 计							148977.87

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江楼溪療原段三格化粪池工程项目 通用项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费 率 (%)	金 额 (元)
单项工程				
市政工程				
通用项目				
1	安全文明施工费	150350.00	2.12	3187.00
2	其他总价措施费	150350.00	0.49	737.00
3	疫情常态化防控措施费	150350.00	0.66	992.00
合 计				4916.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江楼溪療原段三格化粪池工程项目 通用项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	备 注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	总承包服务费		
合 计			——

暂列金额明细表

工程名称：江楼溪療原段三格化粪池工程项目 通用项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	备 注
1	设计变更和现场签证暂列金额		
2	优质工程增加费		
3	缩短定额工期增加费		
4	发包人检测费		
5	工程噪音超标排污费		
6	渣土收纳费		
7	加固工程检测费用		
合 计			——

专业工程暂估价明细表

工程名称：江楼溪療原段三格化粪池工程项目 通用项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备 注
	合 计		——

总承包服务费计价表

工程名称：江楼溪療原段三格化粪池工程项目 通用项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础(元)	费率(%)	金额(元)
合 计				

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：江楼溪燎原段三格化粪池工程项目 通用项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费	税金	
1	040101003001	挖基坑土方 (1)一二类土 (2)2m	m3	301.200	1.92			2.76	0.36	0.30		0.48	5.83
1.1	40101016T	人工挖基坑土方(一、二类土 坑深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%	m3	15.060	31.25				2.38	2.02		3.21	38.86
1.2	40101051	挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 一、 二类土)	m3	286.140	0.38			2.91	0.25	0.21		0.34	4.09
2	040103002001	余方弃置 (1)土方 (2)3km	m3	301.200	0.17			9.17	0.71	0.60		0.96	11.61
2.1	40101091T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内)	m3	301.200	0.17			9.17	0.71	0.60		0.96	11.61
3	040201020001	褥垫层 (1)毛渣垫层	m3	201.800	2.54	121.33		7.98	10.06	8.51		13.54	163.96
3.1	40201041T	路基回填(毛渣 振动压路机)	m3	201.800	2.54	121.33		7.98	10.06	8.51		13.54	163.96
4	040303001001	混凝土垫层 (1)C20混凝土垫层	m3	12.800	48.53	423.78			36.04	30.50		48.50	587.35
4.1	40305004T	C20基础(预拌非泵送普通混凝土)	m3	12.800	48.53	423.78			36.04	30.50		48.50	587.35
5	040201021001	土工合成材料 (1)土工格室	m2	85.200	4.35	12.93			1.32	1.12		1.77	21.49
5.1	40201029	土工合成材料(土工格栅)	m2	85.200	4.35	12.93			1.32	1.12		1.77	21.49
6	040602001001	格栅 (1)1.5m*1m拦渣格栅	套	2.000	234.18	130.62		54.55	32.00	27.08		43.06	521.49
6.1	40602009	平板网格制作安装(不锈钢)	t	0.048	9757.60	5442.70		2272.76	1333.19	1128.38		1794.12	21728.75
7	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙) (1)C30混凝土池壁	m3	11.520	453.84	577.15		16.12	79.89	67.62		107.52	1302.14
7.1	40601068T	C30预拌泵送普通混凝土池壁(隔墙)(直、矩 形(厚度30cm以内))	m3	11.520	453.84	577.15		16.12	79.89	67.62		107.52	1302.14
8	040601006001	现浇混凝土池底 (1)C30混凝土底板	m3	15.840	85.00	292.01		0.20	28.78	24.36		38.73	469.08
8.1	40601058	半地下室池底(平池底 厚度50cm以内)	m3	15.840	85.00	292.01		0.20	28.78	24.36		38.73	469.08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：江楼溪燎原段三格化粪池工程项目 通用项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费	税金	
9	040601010001	现浇混凝土池盖板 (1)C30混凝土盖板	m3	10.200	524.98	697.05		25.22	95.17	80.55		128.07	1551.04
9.1	40601086T	C30预拌泵送普通混凝土池盖(无梁盖)	m3	10.200	524.98	697.05		25.22	95.17	80.55		128.07	1551.04
10	040501017001	混凝土方沟 (1)1.5m混凝土沟 (2)200mm两侧沟壁 (3)300mm沟底基础 (4)500mm片石垫层	m	14.800	394.75	616.58		15.04	78.31	66.28		105.39	1276.35
10.1	40501078T	C25现浇预拌非泵送普通混凝土方沟及渠道 (壁)	m3	14.800	394.75	616.58		15.04	78.31	66.28		105.39	1276.35
11	040901001004	现浇构件钢筋 (1)现浇混凝土(螺纹钢 φ12)	t	0.649	569.86	64.36		63.11	53.21	45.03		71.60	867.17
11.1	40304007T	现浇混凝土(螺纹钢 φ10)	t	0.649	569.86	64.36		63.11	53.21	45.03		71.60	867.17
12	040901001002	现浇构件钢筋 (1)现浇混凝土(螺纹钢 φ12)	t	0.557	569.86	4781.35		63.11	413.11	349.65		555.94	6733.02
12.1	40304007T	现浇混凝土(螺纹钢 φ12)	t	0.557	569.86	4781.35		63.11	413.11	349.65		555.94	6733.02
13	040901001001	现浇构件钢筋 (1)现浇混凝土(螺纹钢 φ14)	t	2.471	569.86	4651.75		63.11	403.22	341.28		542.63	6571.85
13.1	40304007T	现浇混凝土(螺纹钢 φ14)	t	2.471	569.86	4651.75		63.11	403.22	341.28		542.63	6571.85
14	040901001003	现浇构件钢筋 (1)现浇混凝土(螺纹钢 φ16)	t	2.742	569.86	4615.17		63.11	400.43	338.91		538.87	6526.35
14.1	40304007T	现浇混凝土(螺纹钢 φ16)	t	2.742	569.86	4615.17		63.11	400.43	338.91		538.87	6526.35
15	041112001001	钢板支撑 (1)钢制挡土板 (2)打入深度4.7m	m	44.000	48.60	36.52			6.49	5.50		8.74	105.84
15.1	40103010	钢制挡土板(钢制密挡土板 钢支撑)	m2	206.800	10.34	7.77			1.38	1.17		1.86	22.52

单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：江楼溪燎原段三格化粪池工程项目 通用项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)
					人工费	材料费	施工机具 使用费	企业管 理费	利润	规费	税金	
1	041107002001	施工排水、降水	项	1.000	565.76		537.60	84.16	71.20		113.28	1372.00
1.1	10117214T	排水、降水(抽水机抽水)	台班	16.000	35.36		33.60	5.26	4.45		7.08	85.75

主要材料设备项目与价格表

工程名称：江楼溪療原段三格化粪池工程项目 通用项目 第1页 共1页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		材料					
二		设备					

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：江楼溪療原段三格化粪池工程项目 通用项目

第1页 共3页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			26735.61
二		材料					
1	01000020	型钢	综合	t	0.054	3547.010	192.39
2	01010200	螺纹钢	HRB400 Φ10以内	t	0.675		
3	01010240	螺纹钢	HRB400 Φ12	t	0.579	4513.000	2614.29
4	01010250	螺纹钢	HRB400 Φ14	t	2.570	4389.000	11279.03
5	01010260	螺纹钢	HRB400 Φ16	t	2.852	4354.000	12416.21
6	01030080	镀锌铁丝	10#	kg	88.876	5.110	454.16
7	01030110	镀锌铁丝	16#	kg	0.046	5.390	0.25
8	01610250	铁件	综合	kg	14.045	6.219	87.35
9	02090050	塑料薄膜		m2	300.893	0.410	123.37
10	02190001	尼龙帽		个	146.388	0.130	19.03
11	02270060	清洁棉布		kg	0.134	12.750	1.71
12	02270110	土工布	300G	m2	1.637	5.310	8.69
13	02270260	棉纱		kg	0.178	5.290	0.94
14	03010430	扒钉		kg	18.902	4.420	83.54
15	03010550	圆钉		kg	29.615	9.930	294.08
16	03130370	电焊条	结422 Φ3.2	kg	69.325	5.930	411.10
17	03130420	不锈钢电焊条		kg	0.414	18.230	7.54
18	03210060	不锈钢丝网	Φ1×10×10	m2	1.008	53.540	53.97
19	03210610	零星卡具		kg	143.549	5.280	757.94
20	04010170	散装水泥	42.5	kg	13905.135	0.469	6521.51
21	04030230	净干砂（机制砂）		m3	31.525	139.240	4389.60
22	04050230	碎石	Φ5-25	m3	32.211	116.500	3752.54
23	04090030	粉煤灰	II级	kg	3366.471	0.180	605.96
24	04110200	片石		m3	267.587	91.500	24484.19
25	04270050	混凝土垫块		m3	0.003	492.080	1.56
26	05030220	松木锯材		m3	0.466	1381.000	643.33
27	05030270	枕木	250×200×2500	根	0.005	284.600	1.37
28	05050050	胶合板	13厚	m2	2.404	21.480	51.63
29	13350210	模板嵌缝料		kg	0.488	5.290	2.58
30	14030030	煤油		kg	0.247	6.640	1.64
31	14090040	黄油	钙基脂	kg	0.057	5.750	0.33
32	14310400	氢氟酸	45%	kg	0.043	3.350	0.14
33	14310520	硝酸	纯度98%	kg	0.086	1.730	0.15
34	14350570	脱模剂		kg	31.988	2.880	92.13
35	14351100	减水剂	WR-S	kg	187.888	3.570	670.76
36	17010501	焊接钢管	DN65	kg	32.281	4.900	158.18

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：江楼溪療原段三格化粪池工程项目 通用项目

第2页 共3页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
37	33010280	钢支撑		kg	2.263	5.290	11.97
38	33010740	铁撑脚		kg	39.912	6.470	258.23
39	34050010	草板纸	80#	张	93.038	1.050	97.69
40	34110030	电		kW·h	30.916	0.735	22.71
41	34110080	水		m3	88.185	2.460	216.94
42	35010001	钢模板		kg	140.644	5.650	794.64
43	35010020	组合钢模板		kg	5.755	5.210	29.98
44	35020010	钢管支撑		kg	83.023	5.670	470.74
45	35020030	木支撑		m3	1.005	2074.000	2083.87
46	35020160	钢模板连接件		kg	11.753	5.260	61.82
47	35050001	钢挡土板		t	0.186	4614.000	858.76
48	36030010	土工格栅		m2	93.720	11.580	1085.28
49	49010030	其他材料费		%	329.105	1.000	329.10
50	80213525	预拌非泵送普通混凝土	C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	m3	12.992	404.410	5254.09
51	80213530	预拌非泵送普通混凝土	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	m3	15.022	428.480	6436.63
52	80213685	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m3	22.046	478.120	10540.54
53	80216155	预拌混凝土	C25	m3	16.078	277.780	4466.04
三		设备					
四		施工机具					
1	99010030	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1.25m3	台班	0.544	1359.257	738.98
2	99070030	履带式推土机	功率75kW	台班	0.114	830.266	95.03
3	99070050	履带式推土机	功率105kW	台班	1.057	960.320	1015.47
4	99070520	载货汽车	装载质量5t	台班	0.913	515.748	470.96
5	99070670	自卸汽车	装载质量15t	台班	3.009	918.062	2762.44
6	99090300	汽车式起重机	提升质量5t	台班	0.370	476.441	176.46
7	99090310	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.095	803.207	76.61
8	99091230	电动卷扬机	双筒慢速 牵引力50kN	台班	0.087	189.747	16.52
9	99130100	钢轮内燃压路机	工作质量8t	台班	0.406	491.179	199.23
10	99130200	振动压路机	工作质量15t	台班	0.408	971.360	395.96
11	99170020	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.642	41.232	26.47
12	99170040	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	1.091	24.789	27.05
13	99190010	普通车床	工件直径×工件长度 400×2000mm	台班	0.024	292.923	7.00
14	99190210	立式钻床	钻孔直径50mm	台班	0.095	19.889	1.90
15	99210001	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.825	25.764	21.25
16	99230120	等离子切割机	400A	台班	0.002	223.822	0.42
17	99250010	交流弧焊机	容量30kVA	台班	3.210	89.460	287.12
18	99250100	直流弧焊机	容量 20kV·A	台班	0.089	73.348	6.50

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：江楼溪療原段三格化粪池工程项目 通用项目

第3页 共3页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
19	99250150	对焊机	容量75kVA	台班	0.578	111.530	64.43
20	99440010	电动单级离心清水泵	出口直径Φ100	台班	16.000	33.599	537.58
21	99450790	电焊条烘干箱	容积450×350×450	台班	0.009	16.332	0.15