

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2016〕17号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕 生产项目竣工环保阶段性验收的意见

宸鸿科技（平潭）有限公司：

你单位报送的《宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目竣工环境保护验收申请》收悉。我局组织召开宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目竣工环境保护验收评审会。根据验收组意见，我局下达了《平潭综合实验区环境与国土资源局关于宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目竣工环保阶段性验收整改意见的通知》（岚环土综〔2016〕20号）。目前，你单位已按照通知意见基本整改到位，原则同意该项目通过阶段性环保验

收。现批复如下：

一、基本情况

宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目位于平潭综合实验区金井湾组团，属于新建项目。总占地面积 210453m²，其中建筑总面积 209122m²，年产触控屏幕 187.5 万 m²（即 96 万片/年）该项目总投资约 27.9 亿元，环保设施投资 8120 万元。

根据该项目目前生产情况，本次验收为阶段性验收，验收范围为厂区 A 和厂区 B（生产工艺从原材玻璃到清洗 7 阶段，产品为触控面板半成品）。厂区 C 已建成，由于市场原因未投入使用，不在本次验收范围。

二、验收监测及环保措施执行情况

根据平潭综合实验区环境监测站出具的《宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目竣工环境保护阶段性验收监测报告》（岚综实环测〔2015〕-YS013 号）及《宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目竣工环保阶段性验收验收组意见》，本项目的验收监测及环保执行情况如下：

（一）废气

1. 环保措施执行情况

本项目产生的酸性废气采用碱洗涤塔处理，碱性废气采用酸洗涤塔处理，有机废气采用吸附法处理，处理后的废气经由排气筒高空排放；项目产生的一般废气收集后，通过排气管道引至屋顶排放；项目采取循环水淋洒抑制粉尘，通过配备通风排气装置减少逃逸粉尘；恶臭气体采用化学洗涤法处理后经管道收集，再

通过吸收塔处理后抽至楼顶高空排放；食堂安装经国家环保产业协会认可的油烟净化器，食堂油烟经净化设施处理后，由专门烟道引至顶楼排放。

2. 验收监测情况

验收监测期间，该项目所排放的氮氧化物、氯化氢的排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关标准限值要求；氨的排放浓度及排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的相关标准限值要求；非甲烷总烃的排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关标准限值要求；VOCs 的排放浓度参照《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）的相关标准限值，符合要求；湿粉尘排气筒所排放的粉尘浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关标准限值要求。

项目无组织排放的氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物等污染物的浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的标准限值要求；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的标准限值要求；VOCs 排放浓度参照《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）的标准限值，符合要求。

（二）废水

1. 环保措施执行情况

本项目自建设计规模为 21250t/d 的污水处理站，共有三条

污水处理线。项目生产过程中产生的纯水系统反冲洗水、废气处理设施喷淋废水、冷却塔废水以及一般清洗废水汇集到污水站低浓度调节池进行处理；弱酸废水、弱碱废水及高浓度废水汇集到污水站高浓度调节池进行处理；生活污水经化粪池处理后排入低浓度废水处理设施统一处理。污水总排放口已安装流量、pH、COD、氨氮、总磷在线监控装置。

2. 验收监测情况

验收监测期间，污水处理站总出口排放的 pH、悬浮物、BOD₅、氨氮、COD、总磷、动植物油排放浓度值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。

（三）噪声

1. 环保措施执行情况

项目通过合理布置生产设备、选用低噪声设备、风机、水泵进出管道采用软连接减少振动传播、设备底部采用橡胶减震垫进行减振处理等措施进行降噪处理。在厂内外种植高大树种来降低噪声对环境的影响。同时，通过加强设备运行管理、做好设备维修保养、夜间禁止高噪声设备作业等措施降低噪声影响。

2. 验收监测情况

验收监测期间，厂界 8 个噪声监测点位的昼间、夜间 L_{Aeq} 值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准限值。

（四）固体废物

项目产生危险废物集中收集、暂存，定期送有资质单位进行

无害化处置。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求,设置危废临时储存间与一般固废棚库。同时,按照环评批复要求,执行危险废物转移联单制度。

(五) 总量控制

根据《平潭综合实验区经济发展局关于宸鸿科技生产污水排放问题的意见》及《关于宸鸿科技触摸屏生产建设项目竣工环保验收工作协调会的纪要》的内容,该项目在金井湾污水处理厂尚未投入使用前,污水经污水处理站处理达到一级排放标准后就近排入外环境中,最终排入大海。

本项目排入环境的总量控制指标为:2016年COD 221t/a、氨氮 22.1t/a、NOX 3.75t/a;2017年之后,COD 136t/a、氨氮 13.6t/a、NOX 3.75t/a。验收监测期间,该项目废水主要污染物排放总量为:化学需氧量排放总量 46.71 t/a、氨氮排放总量 0.59 t/a;废气主要污染物氮氧化物排放总量为:0.13 t/a。符合环评批复的总量要求。

(六) 公众参与

项目开展了验收公众调查,调查结果表明,98%的被调查者对该项目的环境保护工作持满意或较满意的态度。

三、验收意见

该项目基本落实了环评文件及批复要求配套的环保措施,运行效果达到相应标准要求,原则同意该项目通过阶段性环保验收。

四、有关要求

1. 完善项目环保制度，加强污染治理设施的运行管理，保证设施正常有效运行，确保各类污染物稳定达标排放。

2. 完善环境风险防范及事故应急管理制度，加强危险化学品和危险废物的规范管理，尽快建成正式的危废储存场所，严格按照相关法律法规进行分类、贮存、转移；定期开展环境应急演练和培训。

3. 应根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》做好信息公开相关事宜。

五、其他事项

1. 本次验收仅为阶段性验收，待 C 厂房投入运行时，或贴保护膜后工序开始运行前，你司应向我局报备相关情况，并重新申请竣工环境保护总体验收。

2. 我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016 年 8 月 18 日

