

平潭综合实验区交通与建设局文件

岚交建城建〔2017〕58号

平潭综合实验区交通与建设局 关于进一步加强建筑施工升降机安全 监管工作的通知

各项目建设单位、施工总承包单位、建机一体化企业：

为贯彻落实省住建厅《关于进一步加强建筑施工升降机安全监管工作的通知》（闽建电〔2017〕68号）文件精神，提高建筑起重机械安全技防水平，有效防范和遏制群死群伤，现就进一步加强建筑施工升降机安全监管有关事项通知如下：

一、推行智能识别开机。所有工程项目的施工升降机使用前，应安装操作人员智能识别设备，对上机操作的人员进行身份识别，通过身份验证后方可开机。2017年4月1日之前办理安全监督手续的在建工程，施工总承包企业应在2017年底前加装操作人员智能识别设备。

二、严格产权备案管理。自 2017 年 11 月 1 日起，载重量 2 吨以下（不含 2 吨）的施工升降机不予办理设备产权备案。监管部门发现施工现场擅自使用未经备案的施工升降机的，责令拆除清退，并给予施工总承包企业 Mi 记 2 分。

三、推行限载管理。施工现场上下班高峰期，项目部应统筹安排升降机使用，加强调度管理，原则上承载人数不得超过 9 人（含司机）。施工总承包企业应在施工升降机吊笼内外醒目位置设置限载标识，并负责监督检查限载措施落实情况。

四、落实设备出厂日期标识制度。新购置的施工升降机应有生产厂家的出厂日期永久标识，否则不予办理设备产权备案。2017 年 10 月 1 日起，已办理产权备案但尚未安装的施工升降机，建机一体化企业应在设备标准节（含基础节和加强节）的规定位置用钢印打上真实标准的设备出厂日期，否则监督机构不得予以安装告知确认（如生产厂家已有永久标识的，不必重新标识）。严禁混用不同厂家生产的标准节，严禁使用达到报废年限的标准节。

五、推动建机一体化企业兼并重组，进一步扶优扶强，提升其专业化管理水平。开展建机一体化企业专项整治，整治期间暂停受理审批建机一体化企业。

平潭综合实验区交通与建设局

2017 年 11 月 3 日