



机械工业第六设计研究院有限公司
SIPPR ENGINEERING GROUP CO.,LTD
综合资质甲级 A141001996 号
COMPREHENSIVE GRADE A QUALIFICATION No. A141001996
HTTP://WWW.SIPPR.CN

附注 (NOTES):

图纸专用章 (SPECIAL STAMP FOR DRAWINGS):

注册执业章 (SPECIAL STAMP FOR REGISTER):

会
签

专业 会签人 专业 会签人
COUNTER SIGN COUNTER SIGN


技术总负责人 TECHNICAL CHIEF		
项目总负责人 PROJECT CHIEF	吕慧玲	
项目主管 PROJECT DIRECTOR	张建怀	
审 定 APPROVED	夏柱波	
审 核 CHECKED	吕慧玲	
校 对 REVIEWED	廖惠芳	
专业负责人 MAJOR CHIEF	吕慧玲	
设 计 DESIGNED	郭志杰	
制 图 DRAWN	郭志杰	

建设单位 (CONSTRUCTION UNIT):
平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司

工程名称 (PROJECT NAME):
平潭综合实验区内联加工厂项目 (二期)
——牛羊屠宰车间

图 名 (DRAWING NAME):
二期总平面图

合同编号 CONTRACT No.	签订日期 SIGNING DATE
阶 段 PHASE	方 案 DESIGN DATE
专 业 MAJOR	比 例 SCALE
图 号 DRAWING No.	
张 次 INDEX	第 NO. 张 共 TOTAL 张



停车配建表									
项目	功能类别	建筑面积 (m²)	机动车配建标准 (小汽车)	应建数量 (个)	应建合计 (个)	设计指标 (个)	非机动车配建标准	应建数量 (个)	应建合计 (个)
一期	综合楼	其他办公	3048.80	0.8车位/100m²	25	27	30	4车位/100m²	122
	门卫	其他办公	42	0.8车位/100m²	1			4车位/100m²	2
远期	门卫	其他办公	33	0.8车位/100m²	1			4车位/100m²	2

项目另配建货车停车位12个, 合计机动车车位数42个, 小汽车车位按不少于20%比例配建8个充电车位, 其中2个快充车位。



总平面图 1:500

设计依据:
《福建省城市规划管理技术规定》(2017年版)
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014;
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
《建筑采光设计标准》GB50033-2013
《建筑照明设计标准》GB50034-2013
《中华人民共和国节约能源法》
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》(试行)
《雨水集蓄利用工程技术规范》(GB/T50596)
《透水砖路面技术规程》(CJJ/T 188-2012)
《福建省人民防空条例》
其他相关的国家和地区的规范、规定等

- 注: 1. H1为室外设计地面标高到屋面面层的高度
H2为为室外设计地面标高到女儿墙顶的高度
2. 采用2000国家大地坐标系
3. 采用1985国家高程基准
4. 建筑角点坐标为建筑外墙皮角点坐标
5. 标注尺寸单位为m
6. 人防面积为综合楼、门卫计容面积的7%, 应建人防面积218.67m², 不足四百平米, 异地修建, 具体以人防部门意见为准。
7. 厂区分部临路围墙采用1.6米高铁艺围栏, 厂区内部分隔围墙采用2米高混凝土砌块墙。

图例	名称	图例	名称
	道路设计标高		道路设计标高
	建筑外轮廓		建筑外轮廓
	道路范围线		道路范围线
	用地红线		用地红线
	低层建筑退线		低层建筑退线
	多层建筑退线		多层建筑退线
	地下室轮廓线		地下室轮廓线
	停车位		停车位
	装卸车位		装卸车位
	出入口		出入口
	绿化		绿化

一期 (已批在建)
二期 (拟建)
远期

一期建筑信息一览表				
建筑功能	建筑面积 (m²)	计容面积 (m²)	占地面积 (m²)	建筑高度 H2 (m)
猪屠宰车间	8292.66	11851.68	5450.07	10.7~20.60
综合楼	3803.60	3048.80	750.93	17.10
生产辅助用房	193.20	193.20	193.20	5.05
1#门卫	33.00	33.00	33.00	3.75
2#门卫	9.00	9.00	9.00	3.75
污水处理机房	150.00	150.00	150.00	5.95
污水处理池			745.32	
合计	12481.46	15285.68	7331.52	
绿地面积	2349.38			

建筑信息一览表				
建筑功能	建筑面积 (m²)	计容面积 (m²)	占地面积 (m²)	建筑高度 H2 (m)
牛羊屠宰车间	1030.20	1575.00	787.50	11.1
合计	1030.20	1575.00	787.50	11.1

备注: 本次仅批复平潭综合实验区内联加工厂项目 (二期) ——牛羊屠宰车间

经济技术指标表				
序号	类别	设计指标	单位	控制条件
1	总用地面积	31632	m²	31632
2	总建筑面积	34801.46	m²	
其中	地上	34048.73	m²	
	地下	752.73	m²	
3	计容建筑面积	38150.48	m²	≥37959且≤63264
其中	一期计容面积	15285.68	m²	
	综合楼	3048.80	m²	已批在建
	猪屠宰车间	11851.66	m²	已批在建
	生产辅助用房	193.20	m²	已批在建
	污水处理机房	150.00	m²	已批在建
	1#门卫	33.00	m²	已批在建
	2#门卫	9.00	m²	已批在建
	二期计容面积	22864.8	m²	
	牛羊屠宰车间	1575.00	m²	拟建 (层高超8米处双倍计容)
	禽类屠宰车间	1188.00	m²	远期
其中	加工配送中心	20068.80	m²	远期
	3#门卫	33.00	m²	远期
	不计容面积	754.80	m²	一期
其中	地上不计容	2.07	m²	竖井
	地下不计容	752.73	m²	设备房
4	行政办公及生活服务设施用地占总面积比例	2.4%		≤7%
5	行政办公及生活服务设施建筑占总面积比例 (计容) 比例	8.0%		≤20%
其中	建筑占地面积	12578.46	m²	不含污水处理池
	建筑密度	39.8%		
	建筑系数	42.1%		≥40 含污水处理池745.32m²
	绿地面积	3350.00	m²	
	容积率	1.21		≥1.2且≤2.0
	绿地率	10.6%		≥10且≤20%
	建筑限制高度	23.90	m	31米以下
	机动车位数	42	个	
	其中	货车	12	个
	小汽车	30	个	数量不含装卸车位
13	非机动车位数	127	个	含8个充电车位, 其中2个快充车位

备注: 以上数据以最后一次报规为准。