

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于《三十六脚湖保护区生活污水 源头深度截污和末端生态净化 工程建设许可》综合（专家） 评审征求意见回执函

区行政审批局：

你局《关于〈三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程建设许可〉综合（专家）评审征求意见函》（岚综实项目审批函〔2023〕430号）收悉。

经对《三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程建设许可》综合（专家）评审涉及的环境影响评价审批事项进行认真研究，该项目环境影响报告表的内容基本符合上报审批要求。在取得相关部门批复和落实各项环保措施，加强施工期和运营期环境管理的前提下（具体详见附件：三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程环境保护事中事后污染防治措施），该项目建设从环境保护角度是可行的。项目应严格按照《报告表》中所列的

建设项目地点、性质、规模进行建设。

附件：三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程环境保护事中事后污染防治措施

平潭综合实验区自然资源局

2023年4月25日



附件：

三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污 和末端生态净化工程环境保护 事中事后污染防治措施

三十六脚湖保护区生活污水源头深度截污和末端生态净化工程建设地点为平潭综合实验区海坛片区、金井片区，涉及美楼村、山利村、湖南村、北洋村、湖西村、红湖村、大厝基村、中南村等 8 个行政村。项目建设内容为：三十六脚湖二级保护区范围内农村污水收集工程和红湖村、湖西村、湖南村 3 条入湖径流生态净化工程，包含新建污水主管及支管长约 32.492km、污水压力管长约 11.548km、接户管 39.228km、小型污水提升泵井 22 座临时占地面积 212 m²，新建拦水坝 11 座、清淤底泥 5202m³，种植水生植物 1080 m²。项目总投资 7555.22 万元，环保投资 145 万元（环保投资占比 1.92%）。

项目在建设和运行中，应认真落实《报告表》中提出的各项环境管理对策措施，并着重做好以下工作：

一、施工期管理

1. 加强施工期设备及车辆的养护，优先使用移动式焊接烟尘净化装置，减少烟尘排放影响。临时施工场和堆土场采

用防尘网遮盖,定期洒水降尘,防止裸露表面随风起扬尘。合理设置淤泥堆土场,尽量远离居民住宅,定期对淤泥堆土场喷洒除臭剂,并及时对开挖淤泥进行脱水外运,运输车辆采用密闭式,禁止淤泥场内长时间堆放。

2. 施工场地四周因地制宜建造截排水沟、设备清洗平台及隔油沉淀池,施工废水、冲洗废水、基坑废水等经隔油沉淀后回用于施工生产,淤泥脱水滤液沉淀处理后优先回用于施工生产用水,其余用于水库下游农田及林地灌溉,严禁将污水直接排入周边水体。施工人员生活污水依托周边村庄现有污水管道及化粪池处理。

3. 加强对施工场地的噪声管理,优先选用低噪声施工机械,定期对设备进行维护和检修,保持良好运行工况。道路沿线设置围挡,最大限度降低施工噪声对敏感点声环境的影响。合理安排施工作业时间和施工时序,禁止午间 12 时至 14 时 30 分和夜间 22 时至次日 6 时进行施工活动,因特殊情况,确需夜间及午间作业的,需取得住建部门出具的证明,并予以公示公告。施工运输车辆进出附近有居民区的道路禁鸣喇叭。

4. 施工期间产生的土方运往指定地点回填利用或填埋,清淤淤泥采用移动式脱水机脱水至含水率 60%以下后运至指定地点填埋。建筑垃圾应分类收集、分类暂存,统一收集并固定地点集中暂存,争取日产日清,可回收利用部分尽量回收综

合利用,不可回收利用部分交由有资质的单位运输,在指定地点消纳,施工单位不得将各种固体废物随意丢弃、排放。禁止露天堆放、存贮可能造成水体污染的施工材料、废弃物或者其他污染物。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处置。

二、运营期管理

运营期生活污水经污水管网进入城市污水处理厂处理,不能接入污水管网部分新建三格化粪池,经化粪池处理后用于周边农田灌溉。加强泵站设备运行检修维护、杀虫消毒,加强污水井、泵站密封,选用节能和低噪声的潜水泵,减少恶臭及噪声对周围环境影响。

三、各污染物应执行的排放标准

1. 施工灌溉用水执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作用水标准。

2. 施工期无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值;淤泥堆放场污泥臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界一级标准(无组织排放)。

3. 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准;运营期泵站周边环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的1类、2类标准。

4. 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。

四、该项目应落实好《报告表》中提出的各项水土保持及生态保护措施，严禁捕猎野生动物，严格控制三十六脚湖周边污染源，施工完成后，对生态环境予以恢复。

五、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度。重点做好施工期间环境保护措施的环境监理工作。项目投入试运行前，建设单位应主动委托第三方开展该项目环保竣工验收，验收合格后，方可正式投入运营。违反本规定要求的，建设运营单位承担相应的法律责任。

六、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应重新报批环境影响报告表。

七、我局联合平潭综合实验区环境执法支队负责开展该项目“三同时”监督检查与日常检查管理工作，建设单位应在开工前将相关环境保护措施与计划报我局备案。

抄送：区环境执法支队。