

工程预算书

建设单位:

工程名称: 大中村村道硬化工程

工程编号:

建筑面积: 平方米

工程造价: 230518 元

经济指标: 元/平方米

编制人:

编制人证书编号:

审核人:

审核人证书编号:

编制单位:

编制日期: 2025年04月08日



预算编制说明

工程名称：大中村村道硬化工程

一、工程概况

1. 建设地点：平潭县君山镇大中村。
2. 工程专业：市政工程。
3. 合同工期：/；工程质量等级：合格工程。
4. 招标范围：大中村村道硬化工程；单独发包的专业工程：/。
5. 工程特征：
 - 1) 建筑面积：/。
 - 2) 层数：/；檐口高度：/。
 - 3) 结构质式：/。
 - 4) 基础类型：/。
 - 5) 设计内容：村道路面硬化、道路现状井圈加高等。
 - 5) 混凝土情况：/。

二、编制范围

按照中科经纬信息技术有限公司设计的大中村村道硬化工程图纸，专业范围包括市政工程，具体如下：

1. 不含三通一平；

三、编制依据

1. 图纸：中科经纬信息技术有限公司设计的大中村村道硬化工程图

纸及有关设计文件。

2. 招标文件：___/___编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：___/___。

3. 地质勘察报告：___/___。

4. 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)福建省实施细则；福建省实施细则及各专业福建省实施细则（截止日期 2025 年 5 月 27 日）。

5. 预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件（截止日期2025年5月27日）。

6. 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止日期2025年5月27日）。其中，暂列金额：___/___；专业工程暂估价：___/___；甲供材料费：___/___。

7. 人材机价格：

（1）人工费指数：岚交建综合[2025]1号，人工费动态指数在现行指数 1.15 基础上调，按 1.2409 计取。

（2）施工机械台班单价：2019 年第 3 季度机械台班，按照闽建筑[2022]1 号文：福建省住房和城乡建设厅关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021 版）的通知。

（3）材料设备价格：参考平潭综合实验区 2025 年 3 月份信息价、福州造价信息发布的 2025 年 3 月福州市信息价、市场询价（详见询价记录）。

8. 其他: /。

四、取费标准

1. 专业类别: 市政工程。

2. 总承包服务费费率: 不计。

3. 税率: 9%。

五、施工方法与措施

1. 土方工程: 考虑机械施工, 人工配合按 5% 计算, 机械按 95% 计算;
土方、废渣外弃运距暂按 3km 计取。

2. 桩基工程: /。

3. 混凝土模板及支架: /。

4. 脚手架: /。

5. 施工排水、降水: /。

6. 垂直运输: /。

7. 大型机械设备进出场及安拆费: 履带式单斗挖掘机进出场费 1 台次、压路机(进出场费)1 台次; 大型机械设备基础: /; 大型机械设备检测: /。

8. 基坑支护工程拆除: /。

9. 材料二次搬运: /。

10. 需要二次深化设计的 /, 按招标文件规定据实调整工程量和综合单价, 其投标单价不得优惠。

11. 其他: / 。

六、材料设备品牌及甲供材料

1. 本控制价取定的材料设备品牌

名称	规格、型号	招标人要求的品牌	控制价取定的品牌	备注
/	/	/	/	/

2. 甲供材料一览表

材料名称	规格、型号	品牌	含税单价 (元)	备注
/	/	/	/	/

3. 经市场询价的材料设备:

 详材料设备品牌表 。

七、本项目补充的工程量清单

项目 编码	项目名称	项目 特征	计量单位	工程量计 算规则	工程内容

八、其他需要的说明

(一) 市政部分

1. 根据设计回复，球墨铸铁井盖按利旧；

九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

详审核说明。

工程项目造价汇总表

工程名称:大中村村道硬化工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: 安全文明施工费 (元)
1	单项工程	230518.00	4763.00
合 计		230518.00	4763.00

单项工程造价汇总表

工程名称：大中村村道硬化工程 单项工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	市政工程	230518.00	4763.00
合 计		230518.00	4763.00

单位工程造价汇总表

工程名称：大中村村道硬化工程 单项工程 市政工程

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	220794.00
1.1	通用项目	220794.00
2	措施项目费	9724.00
2.1	总价措施项目费	5864.00
2.1.1	安全文明施工费	4763.00
2.1.2	其他总价措施费	1101.00
2.2	单价措施项目费	3860.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		230518.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 大中村村道硬化工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
单项工程							
市政工程							
通用项目							
		土石方					
1	040101002001	挖沟槽土方	(1)挖土深度:2m以内	m3	319.000	7.46	2379.74
2	040102002001	挖沟槽石方	(1)开凿深度:1.5m	m3	122.000	11.74	1432.28
3	040103001001	填方	(1)原土回填	m3	28.000	8.55	239.40
4	040103002001	余方弃置	(1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km	m3	286.316	16.06	4606.26
5	040103002002	余方弃置	(1)废弃料品种:石渣 (2)运距:3km	m3	122.000	30.10	3672.20
		道路硬化					
6	040203007002	水泥混凝土	(1)18cmC25混凝土面层	m2	1824.150	111.65	203666.35
7	040601029001	沉降(施工)缝	(1)胀缝、施工缝、假缝 (2)传力杆	m	52.500	27.42	1439.55
8	040901001002	现浇构件钢筋		t	0.261	5734.14	1496.61
		井圈加高					
9	040504002001	混凝土井	(1)新建C30混凝土井圈	座	9.000	60.97	548.73
10	040504002002	井盖安装	(1)拆安检查井井盖	座	9.000	145.92	1313.28
合 计							220794.40

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大中村村道硬化工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费 率 (%)	金 额 (元)
单项工程				
市政工程				
通用项目				
1	安全文明施工费	224654.00	2.12	4763.00
2	其他总价措施费	224654.00	0.49	1101.00
合 计				5864.00

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大中村村道硬化工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	
单项工程											
市政工程											
通用项目											
		土石方									
1	040101002001	挖沟槽土方 (1)挖土深度:2m以内	m3	319.000	3.16			2.86	0.44	0.39	0.62
1.1	40101055	挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土)	m3	303.050	0.42			3.01	0.25	0.22	0.35
1.2	40101008T	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%	m3	15.950	55.26				4.00	3.56	5.65
2	040102002001	挖沟槽石方 (1)开凿深度:1.5m	m3	122.000	0.56			8.91	0.69	0.61	0.97
2.1	40101152	挖掘机挖石碴(不装车)	m3	122.000	0.56			8.91	0.69	0.61	0.97
3	040103001001	填方 (1)原土回填	m3	28.000	2.78	0.40			3.72	0.50	0.71
3.1	40101106	槽、坑回填土(人机配合回填碾压)	m3	28.000	2.78	0.40			3.72	0.50	0.71
4	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km	m3	286.816	0.56				12.41	0.94	1.32
4.1	40101091T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内)	m3	286.816	0.19				9.62	0.71	1.00
4.2	40101083	机械装土方(挖掘机装土方)	m3	286.816	0.37				2.79	0.23	0.32
5	040103002002	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:3km	m3	122.000	0.69				23.60	1.76	2.49
5.1	40101162T	自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距3km以	m3	122.000	0.19				16.12	1.18	1.67
5.2	40101154	机械装石方(挖掘机装车 石渣)	m3	122.000	0.50				7.48	0.58	0.82
		道路硬化									
6	040203007002	水泥混凝土 (1) 18cmC25混凝土面层	m2	1824.150	15.77	74.10		0.24	6.52	5.80	9.22
											111.65

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大中村村道硬化工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
6.1	40203041T	水泥混凝土路面(厚度18cm)	m2	1824.150	15.77	74.10		0.24	6.52	5.80		9.22	111.65
7	040601029001	沉降(施工)缝 (1)胀缝、施工缝、假缝 (2)传力杆	m	52.500	6.86	15.25		0.01	1.60	1.43		2.27	27.42
7.1	40601181T	施工缝(沥青)	m	52.500	6.48	13.23			1.43	1.27		2.02	24.43
7.2	40203049	水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆)	t	0.030	668.31	3538.23		18.55	305.90	271.86		432.26	5235.11
8	040901001002	现浇构件钢筋	t	0.261	864.96	3667.85		95.04	335.06	297.77		473.46	5734.14
8.1	40304006	现浇混凝土(圆钢筋 φ10以外)	t	0.261	864.96	3667.85		95.04	335.06	297.77		473.46	5734.14
		井圈加高											
9	040504002001	混凝土井 (1)新建C30混凝土井圈	座	9.000	20.84	28.34		0.04	3.56	3.17		5.03	60.97
9.1	40501036T	C30钢筋预拌非泵送普通混凝土井盖、井圈 制作(预拌非泵送普通混凝土井圈)	m3	0.356	526.75	716.35		0.92	90.07	80.05		127.27	1541.41
10	040504002002	井盖安装 (1)拆安检查井井盖	座	9.000	72.33	12.39		33.04	8.53	7.58		12.05	145.92
10.1	40501047T	井盖、井圈安装(可调式球墨铸铁井盖井座 Φ700)	座	9.000	72.33	12.39		33.04	8.53	7.58		12.05	145.92

单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：大中村村道硬化工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	规费		税金
单项工程												
市政工程												
通用项目												
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	项	1.000	186.14	178.88	1099.75	105.05	94.25		149.86	1814.93
1.1	10117167	压路机(进出场费)	台次	1.000	186.14	178.88	1099.75	106.05	94.25		149.86	1814.93
2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	项	1.000		185.06	1465.07	119.47	106.18		168.82	2044.60
2.1	10117123	履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内)	台次	1.000		185.06	1465.07	119.47	106.18		168.82	2044.60

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：大中村村道硬化工程

第1页 共2页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			31779.41
二		材料					
1	01030110	镀锌铁丝	16#	kg	0.770	8.340	6.42
2	01030140	镀锌铁丝	22#	kg	0.102	9.270	0.94
3	01090200	圆钢	Φ10以内	kg	7.200	3.252	23.41
4	01090210	圆钢	Φ10以外	kg	23.700	3.427	81.22
5	01090300	圆钢	Φ12	t	0.271	3427.000	930.22
6	03010550	圆钉		kg	0.142	9.930	1.41
7	03130370	电焊条	结422Φ3.2	kg	2.333	6.860	16.01
8	04010001	水泥	32.5	kg	140.972	0.378	53.29
9	04010170	散装水泥	42.5	kg	88757.363	0.378	33550.28
10	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	0.238	235.340	56.10
11	04030230	净干砂(机制砂)		m3	210.514	126.210	26568.94
12	04050240	碎石	Φ5-31.5	m3	217.531	106.800	23232.34
13	04090030	粉煤灰	II级	kg	21796.427	0.180	3923.36
14	05030210	杉木锯材		m3	0.054	1858.000	100.54
15	05030240	枕木	综合	m3	0.160	1969.000	315.04
16	13310050	石油沥青	10#	kg	318.344	2.960	942.30
17	13350190	沥青油膏		m3	0.252	2566.000	646.63
18	14350570	脱模剂		kg	0.665	2.920	1.94
19	14351100	减水剂	WP-S	kg	1207.268	3.570	4309.95
20	34110001	木柴		kg	103.950	0.460	47.82
21	34110030	电		kW·h	136.737	0.531	72.61
22	34110080	水		m3	453.224	3.340	1513.77
23	36010140	可调式检查井井盖井座	内径Φ700mm	套		1341.000	
24	49010030	其他材料费		%	6448.587	1.000	6448.59
25	49010040	其他材料费		元	48.898	1.000	48.90
26	80010020	水泥砂浆	1:2(32.5)	m3	0.256	427.768	109.64
27	80213580	预拌非泵送普通混凝土	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	333.272	379.270	126400.15
28	80213585	预拌非泵送普通混凝土	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	0.361	396.380	143.23
三		设备					
四		施工机具					
1	99010020	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1m3	台班	0.500	1382.690	691.35
2	99010030	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1.25m3	台班	1.763	1419.189	2502.59
3	99050660	混凝土磨光机		台班	12.167	15.541	189.09

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：大中村村道硬化工程

第2页 共2页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
4	99050670	混凝土振动梁		台班	12.167	20.656	251.32
5	99070030	履带式推土机	功率75kW	台班	1.434	879.045	1260.79
6	99070630	自卸汽车	装载质量6t	台班	0.299	690.340	206.27
7	99070670	自卸汽车	装载质量15t	台班	4.908	962.986	4725.92
8	99070750	平板拖车组	装载质量40t	台班	1.000	1547.453	1547.45
9	99091170	电动卷扬机	单筒慢速 牵引力50kN	台班	0.050	171.698	8.51
10	99130110	钢轮内燃压路机	工作质量12t	台班	0.541	652.054	352.44
11	99130200	振动压路机	工作质量15t	台班	0.055	971.360	53.85
12	99130220	手扶振动压实机	工作质量1t	台班	0.900	68.623	61.76
13	99170020	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.030	34.683	1.03
14	99170040	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.058	22.178	1.29
15	99210001	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.007	20.868	0.14
16	99210060	木工单面压刨床	刨削宽度 600mm	台班	0.007	26.382	0.18
17	99250010	交流弧焊机	容量30kVA	台班	0.137	89.460	12.27
18	99250150	对焊机	容量75kVA	台班	0.026	86.642	2.26
19	99450540	其他机械费		%	2.944	1.000	2.94