

工程预算书

建设单位：			
工程名称：	流水村海防路节能路灯建设		
工程编号：			
建筑面积：			平方米
工程造价：	197943		元
经济指标：			元/平方米
编 制 人：			
编制人证书编号：			
审 核 人：			
审核人证书编号：			
编制单位：			
编制日期：	2025年7月14日		

工程项目造价汇总表

工程名称:流水村海防路节能路灯建设

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中	
			安全文明施工费 (元)	人工费 (元)
1	单项工程	197943.00	4089.00	18377.00
合 计		197943.00	4089.00	18377.00

单项工程造价汇总表

工程名称：流水村海防路节能路灯建设 单项工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中	
			安全文明施工 费(元)	人工费 (元)
1	市政工程	197943.00	4089.00	18377.00
合 计		197943.00	4089.00	18377.00

单位工程造价汇总表

工程名称：流水村海防路节能路灯建设 单项工程 市政工程

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	192909.00
1.1	通用项目	1616.00
1.2	路灯工程	191293.00
2	措施项目费	5034.00
2.1	总价措施项目费	5034.00
2.1.1	安全文明施工费	4089.00
2.1.2	其他总价措施费	945.00
合 计=1+2+3		197943.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：流水村海防路节能路灯建设

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
单项工程							
市政工程							
通用项目							
1	040101003001	挖基坑土方	(1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m3	94.550	7.46	705.34
2	040103001001	填方	(1)填方来源、运距:余土 (2)填方材料品种:三类土	m3	63.677	8.23	524.06
3	040103002002	余方弃置	(1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km	m3	21.358	18.08	386.15
路灯工程							
4	040805001003	常规照明灯	(1)名称:LED太阳能路灯 (2)接地要求:接地扁钢25*4 L=2500 (3)附件配置:100w多晶硅太阳能板、620wH锂电池、光控时控器 (4)80wLED (5)垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:800*800*800mmC20混凝土基础(M24*1380地脚螺栓) (6)灯杆材质、高度:Φ150壁厚≥4mm、高5m (7)灯架形式及臂长:连体灯杆臂长1~1.2m	套	67.000	2855.12	191293.04
合 计							192908.59

总价措施项目清单与计价表

工程名称：流水村海防路节能路灯建设

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费 率 (%)	金 额 (元)
单项工程				
市政工程				
1	安全文明施工费	192909.00	/	4089.00
1.1	通用项目	1616.00	2.12	34.00
1.2	路灯工程	191293.00	2.12	4055.00
2	其他总价措施费	192909.00	/	945.00
2.1	通用项目	1616.00	0.49	8.00
2.2	路灯工程	191293.00	0.49	937.00
合 计				5034.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：流水村海防路节能路灯建设

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	备 注
1	暂列金额		
2	专业工程暂估价		
3	总承包服务费		
合 计			——

暂列金额明细表

工程名称：流水村海防路节能路灯建设

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	备 注
1	设计变更和现场签证暂列金额		
2	优质工程增加费		
3	缩短定额工期增加费		
4	发包人检测费		
5	工程噪音超标排污费		
6	渣土收纳费		
7	加固工程检测费用		
合 计			——

专业工程暂估价明细表

工程名称：流水村海防路节能路灯建设

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	备 注
	合 计		——

总承包服务费计价表

工程名称：流水村海防路节能路灯建设

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础(元)	费率(%)	金额(元)
合 计				

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：流水村海防路节能路灯建设

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费	税金	
单项工程													
市政工程													
通用项目													
1	040101003001	挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m3	94.550	3.09			2.94	0.43	0.38		0.61	7.46
1.1	40101020T	人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工 辅助开挖比例≤5%	m3	4.728	54.37				3.94	3.50		5.56	67.37
1.2	40101055	挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类 土)	m3	68.464	0.39			2.95	0.24	0.21		0.34	4.13
1.3	40101058	挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类 土)	m3	21.359	0.39			3.54	0.28	0.25		0.40	4.86
2	040103001001	填方 (1)填方来源、运距:余土 (2)填方材料品种:三类土	m3	63.677	2.58	0.40		3.66	0.48	0.43		0.68	8.23
2.1	40101106	槽、坑回填土(人机配合回填碾压)	m3	63.677	2.58	0.40		3.66	0.48	0.43		0.68	8.23
3	040103002002	余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km	m3	21.358	0.17			14.42	1.06	0.94		1.49	18.08
3.1	40101089T	自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内)	m3	21.358	0.17			14.42	1.06	0.94		1.49	18.08
路灯工程													
4	040805001003	常规照明灯 (1)名称:LED太阳能路灯 (2)接地要求:接地扁钢25*4 L=2500 (3)附件配置:100w多晶硅太阳能板、620wH锂 电池、光控时控器 (4)80wLED (5)垫层、基础:厚度、材料品种、强度等 级:800*800*800mmC20混凝土基础 (M24*1380 地脚螺栓) (6)灯杆材质、高度:Φ150壁厚≥4mm、高5m (7)灯架形式及臂长:连体灯杆臂长1~1.2m	套	67.000	267.44	1995.77		41.04	166.84	148.27		235.75	2855.12

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：流水村海防路节能路灯建设

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费	税金	
4.1	40905017T	单臂连体灯杆安装(高度7m以下)	套	1.000	93.43	1614.75			123.67	109.91		174.76	2116.52
4.2	40902067	基础制作(C20混凝土基础)	m3	0.512	129.77	363.55		52.47	39.52	35.12		55.84	676.27
4.3	40902065T	基础制作(地脚螺栓安装)	t	0.045	1415.97	3942.23		300.74	409.71	364.12		578.95	7011.72
4.4	40902066T	基础制作(基础钢筋制作、安装)	t	0.003	832.35	3352.06		57.14	307.09	272.92		433.94	5255.50
4.5	40906007T	接地母线敷设	m	2.500	16.54	2.97		0.19	1.43	1.27		2.02	24.42

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：流水村海防路节能路灯建设

第1页 共2页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			18377.35
二		材料					
1	01030140	镀锌铁丝	22#	kg	0.892	9.270	8.27
2	01090270	圆钢	Φ8	t	0.205	3239.000	664.06
3	01130090	扁钢	25×4	kg	139.377	3.265	455.07
4	03010550	圆钉		kg	3.773	9.930	37.47
5	03012611	地脚螺栓	成套	kg	3075.300	3.500	10763.55
6	03130370	电焊条	结422Φ3.2	kg	162.379	6.860	1113.92
7	03131120	钢锯条		根	16.750	0.230	3.85
8	03210610	零星卡具		kg	8.576	5.730	49.14
9	04010050	袋装水泥	32.5	kg	12795.392	0.378	4836.66
10	04030150	中(粗)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	15.848	235.340	3729.77
11	04050320	碎石	Φ40以上	m3	29.604	106.800	3161.74
12	05030220	松木锯材		m3	0.172	1379.000	236.53
13	13010150	酚醛磁漆		kg	26.800	16.640	445.95
14	13030290	沥青漆		kg	0.168	8.140	1.36
15	13050070	防锈漆	红丹	kg	13.400	9.820	131.59
16	25330050	单臂连体灯杆(太阳能灯)	5m	根	67.335	1595.000	107399.33
17	34110080	水		m3	7.662	3.340	25.59
18	35010020	组合钢模板		kg	35.676	5.750	205.14
19	35020001	钢模支撑		kg	31.217	6.190	193.23
20	37090020	钢垫板	δ 1-3	kg	33.500	5.620	188.27
21	49010030	其他材料费		%	91.804	1.000	91.80
三		设备					
四		施工机具					
1	99010030	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1.25m3	台班	0.186	1388.951	258.42
2	99050010	电动滚筒式混凝土搅拌机	出料容量400L	台班	1.331	245.625	326.93
3	99070030	履带式推土机	功率75kW	台班	0.152	851.137	129.49
4	99070520	载货汽车	装载质量5t	台班	0.274	529.715	145.37
5	99070610	自卸汽车	装载质量4t	台班	0.516	596.283	307.94
6	99070870	机动翻斗车	装载质量1t	台班	4.463	278.872	1244.59
7	99090300	汽车式起重机	提升质量5t	台班	0.172	484.102	83.03
8	99091170	电动卷扬机	单筒慢速 牵引力50kN	台班	0.055	162.175	8.94
9	99130200	振动压路机	工作质量15t	台班	0.126	971.360	122.47
10	99170020	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.016	34.683	0.54
11	99170040	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.044	22.178	0.98
12	99250001	交流弧焊机	容量21kVA	台班	0.687	46.624	32.02
13	99250020	交流弧焊机	容量32kVA	台班	13.251	67.010	887.96

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：流水村海防路节能路灯建设

第2页 共2页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
14	99450790	电焊条烘干箱	容积450×350×450	台班	1.324	14.965	19.81