

工程预算书

建设单位：平潭县君山镇中楼村村民委员会

工程名称：162县道至底井孟段村道硬化项目

工程编号：_____

建筑面积：_____平方米

工程造价：86750 元

经济指标：_____元/平方米

编制人：李筱芸
B11213500005763
中东远洋建设发展集团有限公司
有效期至：2027年12月31日

编制人证书编号：曾洁瑤
B20350009106
中东远洋建设发展集团有限公司
有效期至：2027年12月31日

审核人：_____

审核人证书编号：_____

编制单位：中东远洋建设发展集团有限公司

编制日期：2025年7月11日



预算编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：162 县道至底井孟段村道硬化项目
- 2、工程地点：平潭县君山镇中楼村
- 3、建设单位：平潭县君山镇中楼村村民委员会

二、编制依据

- 1、根据“162 县道至底井孟段村道硬化项目”施工图；
- 2、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；
- 3、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；
- 4、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）；
- 5、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）；
- 6、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）；
- 7、闽建筑[2019]11 号文《福建省住房和城乡建设厅关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》；
- 8、现行省市建设工程计价管理办法的有关规定；

三、范围：市政工程

四、其他相关说明

- 1、信息价采用《平潭综合实验区 2025 年 5 月份材料综合价格》
- 2、机械台班单价按福建省 2019 年 3 季度机械台班机械台班；
- 3、本工程不计取优质工程增加费、赶工费、工程干扰费、排污费；

五、工程量编制说明

工程项目造价汇总表

工程名称:162县道至底井孟段村道硬化项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: 安全文明施工费 (元)
1	单项工程	86750.00	1792.00
合 计		86750.00	1792.00

单项工程造价汇总表

工程名称：162县道至底井孟段村道硬化项目 单项工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	市政工程	86750.00	1792.00
合 计		86750.00	1792.00

单位工程造价汇总表

工程名称：162县道至底井孟段村道硬化项目 单项工程 市政工程

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	80844.00
1.1	道路工程	80844.00
2	措施项目费	5906.00
2.1	总价措施项目费	2206.00
2.1.1	安全文明施工费	1792.00
2.1.2	其他总价措施费	414.00
2.2	单价措施项目费	3700.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		86750.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 162县道至底井孟段村道硬化项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
单项工程							
市政工程							
道路工程							
1	040202001001	路床（槽）整形	(1)路床（槽）整形	m2	753.676	1.36	1025.00
2	040203007001	水泥混凝土	(1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C25水泥预拌非泵送普通混凝土	m2	753.676	94.18	70981.21
3	040402017001	变形缝	(1)沥青木板	m	143.500	20.94	3004.89
4	040504001001	砌筑井	(1)圆形砖砌井壁加高15cm	座	8.000	373.28	2986.24
5	04BGQ0701001	检查井井盖更换	(1)检查井井盖拆除、安装	座	8.000	146.96	1175.68
6	010101002001	挖一般土方	(1)三类土 (2)0.15m	m3	22.050	4.63	102.09
7	010103001001	回填方	(1)按设计要求 (2)三类土 (3)按设计要求 (4)原土	m3	21.035	8.22	172.91
8	040501004001	塑料管	(1)PVC-U双壁波纹管Φ200	m	3.200	26.38	84.42
9	040101002001	挖沟槽土方	(1)三类土 (2)0.8m	m3	2.458	42.30	103.97
10	040103001001	填方	(1)按设计要求 (2)外购土 (3)按设计要求 (4)砂包土	m3	2.357	59.42	140.05
11	040103002001	余方弃置	(1)原土 (2)10km	m3	2.458	37.40	91.93
12	011203003001	零星项目砂浆找平	(1)水沟抹灰 (2)20厚1:2.5水泥砂浆	m2	14.000	69.69	975.66
合 计							80844.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：162县道至底井孟段村道硬化项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
单项工程							
市政工程							
道路工程							
1	040202001001	路床（槽）整形	(1)路床（槽）整形	m2	753.676	1.36	1025.00
1.1	40202001	路床(槽)整形(路床碾压检验)		m2	753.676	1.36	1025.00
2	040203007001	水泥混凝土	(1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C25水泥预拌非泵送普通混凝土	m2	753.676	94.18	70981.21
2.1	40203041T	C25水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度15cm)		m2	753.676	94.18	70981.21
3	040402017001	变形缝	(1)沥青木板	m	143.500	20.94	3004.89
3.1	40203043	伸缝、锯缝(人工切缝 伸缝 沥青木板)		m2	21.525	139.57	3004.24
4	040504001001	砌筑井	(1)圆形砖砌井壁加高15cm	座	8.000	373.28	2986.24
4.1	40501006	砌筑井壁(砖砌井壁 圆形)		m3	3.768	748.05	2818.65
4.2	40501025T	勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧)		m2	3.768	44.48	167.60
5	04BGQ0701001	检查井井盖更换	(1)检查井井盖拆除、安装	座	8.000	146.96	1175.68
5.1	40501039T	检查井井盖拆除		套	8.000	62.59	500.72
5.2	40501039T	检查井井盖安装		套	8.000	84.37	674.96
6	010101002001	挖一般土方	(1)三类土 (2)0.15m	m3	22.050	4.63	102.09
6.1	40101052	挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土)		m3	22.050	4.63	102.09
7	010103001001	回填方	(1)按设计要求 (2)三类土 (3)按设计要求 (4)原土	m3	21.035	8.22	172.91
7.1	40101106	槽、坑回填土(人机配合回填 碾压)		m3	21.035	8.22	172.91
8	040501004001	塑料管	(1)PVC-U双壁波纹管Φ200	m	3.200	26.38	84.42
8.1	40502071T	塑料排水管道铺设(塑料管 铺设管径200mm以内)		m	3.200	26.38	84.42
9	040101002001	挖沟槽土方	(1)三类土 (2)0.8m	m3	2.458	42.30	103.97
9.1	40101008	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内)		m3	2.458	42.30	103.97
10	040103001001	填方	(1)按设计要求 (2)外购土 (3)按设计要求 (4)砂包土	m3	2.357	59.42	140.05
10.1	40101108T	槽、坑回填砂(人工摊铺机械 夯实)		m3	2.357	59.42	140.05
11	040103002001	余方弃置	(1)原土 (2)10km	m3	2.458	37.40	91.93

总价措施项目清单与计价表

工程名称：162县道至底井孟段村道硬化项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费 率 (%)	金 额 (元)
单项工程				
市政工程				
道路工程				
1	安全文明施工费	84544.00	2.12	1792.00
2	其他总价措施费	84544.00	0.49	414.00
合 计				2206.00

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：162县道至底井孟段村道硬化项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)		
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金	
单项工程														
市政工程														
道路工程														
1	040202001001	路床（槽）整形 (1)路床（槽）整形	m2	753.676	0.25				0.85	0.08	0.07		0.11	1.36
1.1	40202001	路床(槽)整形(路床碾压检验)	m2	753.676	0.25				0.85	0.08	0.07		0.11	1.36
2	040203007001	水泥混凝土 (1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C25水泥预制非泵送普通混凝土	m2	753.676	13.69	62.08			0.24	5.50	4.89		7.78	94.18
2.1	40203041T	C25水泥预制非泵送普通混凝土路面(厚度15cm)	m2	753.676	13.69	62.08			0.24	5.50	4.89		7.78	94.18
3	040402017001	变形缝 (1)沥青木板	m	143.500	9.50	7.40				1.22	1.09		1.73	20.94
3.1	40203043	伸缝、锯缝(人工切缝 伸缝 沥青木板)	m2	21.525	63.32	49.32				8.16	7.25		11.52	139.57
4	040504001001	砌筑井 (1)圆形砖砌井壁加高15cm	座	8.000	128.36	170.00			2.91	21.81	19.39		30.82	373.28
4.1	40501006	砌筑井壁(砖砌井壁 圆形)	m3	3.768	246.31	351.63			5.78	43.71	38.85		61.77	748.05
4.2	40501025T	勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧)	m2	3.768	26.21	9.30			0.39	2.60	2.31		3.67	44.48
5	04BGQ0701001	检查井井盖更换 (1)检查井井盖拆除、安装	座	8.000	101.02	17.58				8.59	7.63		12.14	146.96
5.1	40501039T	检查井井盖拆除	套	8.000	50.51					3.66	3.25		5.17	62.59
5.2	40501039T	检查井井盖安装	套	8.000	50.51	17.58				4.93	4.38		6.97	84.37
6	010101002001	挖一般土方 (1)三类土 (2)0.15m	m3	22.050	0.39				3.35	0.27	0.24		0.38	4.63
6.1	40101052	挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土)	m3	22.050	0.39				3.35	0.27	0.24		0.38	4.63
7	010103001001	回填方 (1)按设计要求	m3	21.035	2.58	0.41			3.64	0.48	0.43		0.68	8.22

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：162县道至底井孟段村道硬化项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管 理费	利润	规费		税金
		(2)三类土 (3)按设计要求 (4)原土											
7.1	40101106	槽、坑回填土(人机配合回填碾压)	m3	21.035	2.58	0.41		3.64	0.48	0.43		0.68	8.22
8	040501004001	塑料管 (1)PVC-U双壁波纹管 Φ200	m	3.200	4.46	16.83			1.54	1.37		2.18	26.38
8.1	40502071T	塑料排水管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内)	m	3.200	4.46	16.83			1.54	1.37		2.18	26.38
9	040101002001	挖沟槽土方 (1)三类土 (2)0.8m	m3	2.458	34.14				2.47	2.20		3.49	42.30
9.1	40101008	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内)	m3	2.458	34.14				2.47	2.20		3.49	42.30
10	040103001001	填方 (1)按设计要求 (2)外购土 (3)按设计要求 (4)砂包土	m3	2.357	2.08	44.05		1.82	3.47	3.09		4.91	59.42
10.1	40101108T	槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实)	m3	2.357	2.08	44.05		1.82	3.47	3.09		4.91	59.42
11	040103002001	余方弃置 (1)原土 (2)10km	m3	2.458	0.17			30.01	2.19	1.94		3.09	37.40
11.1	40101089T	自卸汽车运土(载重10t以内 运距10km以内)	m3	2.458	0.17			30.01	2.19	1.94		3.09	37.40
12	011203003001	零星项目砂浆找平 (1)水沟抹灰 (2)20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	14.000	47.09	8.76		0.40	4.07	3.62		5.75	69.69
12.1	10112056T	零星水泥砂浆找平抹灰(20mm厚)	m2	14.000	47.09	8.76		0.40	4.07	3.62		5.75	69.69

单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：162县道至底井孟段村道硬化项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	施工机具 使用费	企业管 理费	利润	规费		税金
单项工程												
市政工程												
道路工程												
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	项	1.000	345.00	374.75	2266.52	216.21	192.14		305.52	3700.14
1.1	10117167	压路机(进出场费)	台次	1.000	172.50	178.88	1058.30	102.06	90.70		144.22	1746.66
1.2	10117125	履带式推土机进出场费(90kW以内)	台次	1.000	172.50	195.87	1208.22	114.15	101.44		161.30	1953.48

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：162县道至底井孟段村道硬化项目

第1页 共2页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			14873.28
二		材料					
1	04010001	水泥	32.5	kg	305.848	0.369	112.86
2	04010010	水泥	42.5	kg	270.941	0.393	106.48
3	04010170	散装水泥	42.5	kg	31096.483	0.369	11474.60
4	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	0.592	235.340	139.26
5	04030150	中(粗)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	1.245	235.340	292.97
6	04030230	净干砂(机制砂)		m3	72.864	126.210	9196.22
7	04050230	碎石	Φ5-25	m3	74.012	109.710	8119.85
8	04090030	粉煤灰	II级	kg	7458.566	0.180	1342.54
9	04090390	砂包土		m3	2.765	37.200	102.85
10	04130720	水泥实心砖	240×115×53 MU10	块	1952.201	0.340	663.75
11	05000001	薄板	δ 20mm	m3	0.452	1717.950	776.56
12	05030240	枕木	综合	m3	0.160	1969.000	315.04
13	13010390	煤焦沥青漆	L01-17	kg	5.114	10.620	54.31
14	13310030	石油沥青	60-100#	t	0.071	3740.000	265.66
15	13310050	石油沥青	10#	kg	131.464	2.960	389.13
16	14351100	减水剂	WR-S	kg	415.155	3.570	1482.10
17	17252290	PVC-U双壁波纹管 (4kN/m2)	Φ200	m	3.264	16.260	53.07
18	33050060	铸铁爬梯		kg	31.968	6.900	220.58
19	34110001	木柴		kg	1.722	0.460	0.79
20	34110030	电		kW·h	47.029	0.531	24.97
21	34110050	煤		kg	17.220	0.769	13.24
22	34110080	水		m3	158.358	3.440	544.75
23	49010030	其他材料费		%	2263.465	1.000	2263.46
24	49010040	其他材料费		元	60.104	1.000	60.10
25	80010020	水泥砂浆	1:2(32.5)	m3	0.227	422.848	96.07
26	80010030	水泥砂浆	1:2.5(32.5)	m3	0.373	420.044	156.66
27	80010210	砌筑水泥砂浆	M7.5(42.5)	m3	1.220	328.325	400.71
28	80213530	预拌非泵送普通混凝土	C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	m3	114.747	380.650	43678.51
三		设备					
四		施工机具					
1	99010030	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1.25m3	台班	0.049	1370.643	66.49
2	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	0.035	158.630	5.55
3	99050660	混凝土磨光机		台班	5.027	15.541	78.12

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：162县道至底井孟段村道硬化项目

第2页 共2页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
4	99050670	混凝土振动梁		台班	5.027	20.656	103.84
5	99070030	履带式推土机	功率75kW	台班	0.429	840.967	360.41
6	99070040	履带式推土机	功率90kW	台班	0.500	921.625	460.81
7	99070610	自卸汽车	装载质量4t	台班	0.125	590.933	73.76
8	99070750	平板拖车组	装载质量40t	台班	1.000	1494.813	1494.81
9	99070870	机动翻斗车	装载质量1t	台班	0.084	277.787	23.24
10	99130110	钢轮内燃压路机	工作质量12t	台班	0.500	621.787	310.89
11	99130120	钢轮内燃压路机	工作质量15t	台班	0.452	722.206	326.59
12	99130200	振动压路机	工作质量15t	台班	0.042	971.360	40.46
13	99130280	电动夯实机	夯击能力20~62N.m	台班	0.158	27.160	4.29