

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土评（2018）5号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 大唐海上风电升压站项目环境影响报告表的批复

福建大唐国际新能源有限公司：

由行政审批局商请批复的关于《大唐海上风电升压站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。现批复如下：

经研究，大唐海上风电升压站项目建设地点为平潭县平原镇山显美村东侧约 1km 处，属于新建电力供应行业。工程总规模为建设一座 220kv 升压站，主变压器容量为 2x120MVA。项目总投资 32280.04 万元，环保投资 61 万元。该项目《报告表》的内容基本符合上报审批要求。在取得相关部门批复和落实各项环保措施，加强施工期和营运期环境管理的前提下，该项目建设从环境保护角度

是可行的。同意福建大唐国际新能源有限公司按照《报告表》所列的地点、性质和规模开展项目建设。

一、项目在建设和运行中，应认真落实《报告表》中提出的各项环境管理对策措施，并着重做好以下工作：

1、施工时，尽量选用低噪设备，加强施工机械的维护管理，保证施工机械处于低噪声的工作状态。夜间（22:00-6:00）和中午（12:00-14:00）禁止使用高噪声施工机械。确需在夜间施工时，必须经当地环保部门审批同意，并公告附近居民。

2、施工厂界设置围挡，阻隔工地扬尘和飞灰对周围环境的影响。对作业面适当喷水，施工现场残土、沙料等易生尘物料采取覆盖防尘网等措施，易飞扬的细颗粒材料，应严密遮盖，减少扬尘量。装运车应加盖篷布，避免沙土洒漏。

3、项目施工期生产生活污水应进行处理，达到回用标准后回用于旱地或林地浇灌。项目产生的建筑垃圾应委托有关单位回收综合利用，生活垃圾应委托环卫部门及时清运处理。

4、严格按照设计文件进行施工，尽量避免砍伐树木，不得随意扩大取土范围及破坏周围农田、植被。施工单位应加强防火知识教育，防止人为原因造成火灾的发生。施工后应恢复临时施工场地的原有植被，对进场道路两旁进行绿化，严格控制水土流失，恢复绿化，美化环境。

5、配套建设污水处理设施，运营期生活污水应采用污水处理装置进行处理，尾水达到回用标准后用于周边农田灌溉，不得外排。污泥应定期清掏，并委托有资质的单位处理。

6、项目产生的废蓄电池、变压器废油等危险废物，应委托有危废处理资质的单位回收处理。

7、做好项目电磁环境的控制，采取相应的措施减少电磁辐射对环境的影响，确保电磁环境达标。

8、做好项目的环境风险管理，编制环境应急预案并进行演练，落实相关化学物质的管理工作，提升环境管理水平。

二、各污染物应执行的排放标准

1、施工期扬尘大气污染物执行 GB16297-96 中无组织监测浓度限值，即 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

2、建筑施工站界噪声执行《建筑施工站界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

3、营运期升压站站界噪声执行《工业企业站界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

4、营运期升压站周界电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的 50Hz 限值要求，工频电场强度： $4\text{Kv}/\text{m}$ ，工频磁感应强度： 0.1mT 。

三、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度。重点做好施工期间生态环境保护措施的环境监理工作，编制环境监理实施方案，环保验收时需提交环境监理内容和环境监理验收报告。项目投入试运行前，建设单位应主动委托第三方开展该项目环保竣工验收，验收合格后，方可正式投入运营。违反本规定要求的，建设运营单位承担相应的法律责任。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、

地点或者防治污染的措施发生重大变化的，应重新报批环境影响报告表。

五、我局委托区环境监察支队组织开展该项目“三同时”监督检查与日常检查管理工作，建设单位应在开工前将相关环境保护措施与计划报区环境监察支队备案。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2018年11月20日



抄送：区行政审批局、区环境监察支队

平潭综合实验区环境与国土资源局办公室

2018年11月20日印发